

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00000-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装工事 羽生田上蒲生線その1(上古山). ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	20,999,000	本工事費	19,090,000		
		計	19,090,000	1,909,000	20,999,000
法定福利費概算額	730,000				
労務費調査水準	8,386,056				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		1,661,745	Y0HZZ
道路土工				1 式		357,040	Y0H1Y
掘削工				1 式		357,040	Y0H1Y200
掘削				1 式		72,768	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		218	m 3	333.8	72,768	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	施工 第0-0011号内訳表
土砂等運搬				1 式		284,272	Y0H1Y200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下		218	m 3	1,304	284,272	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=5.5	施工 第0-0012号内訳表
地盤改良工				1 式		430,831	Y0H01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
置換工				1 式		430,831	Y0H0125A
置換				1 式		430,831	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）		117	m 3	2,907	340,119	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0013号内訳表	
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100		34	m 3	2,668	90,712	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0015号内訳表	
排水構造物工				1 式		302,540	Y0H25
側溝工				1 式		302,540	Y0H25201
自由勾配側溝				1 式		302,540	Y0H2520143I
自由勾配側溝 800×1200 基面整正無し		4.0	m	54,135	216,540	G0201 0 科目 第0001号内訳表	
コンクリート蓋 800用		4	枚	21,500	86,000	G0210 0 科目 第0002号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		571,334	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		325,634	Y0H0921D
舗装版破碎			1 式		325,634	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,491	m 2		218.4	325,634	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0017号内訳表
運搬処理工			1 式		245,700	Y0H092H0
殻運搬			1 式		161,700	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破碎 10.5km以下 全ての費用	42	m 3		3,850	161,700	SZA961 0 A=3, B=3, C=2, E=1, F=1, G=7.7 施工 第0-0018号内訳表
殻処分			1 式		84,000	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		84,000	#0042

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装	処分費 アスファルト									S0020 A=3	0
	グループコード内には使用しないこと。	42		m	3	2,000		84,000		施工	第0-0019号内訳表
舗装工					1 式			6,983,674		Y0IZZ	
					1 式			5,506,833		Y0I24	
アスファルト舗装工					1 式			5,506,833		Y0I24212	
					1 式			5,506,833		Y0I24212A1K	
下層路盤					1 式			152,299		SZD005	0
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	167		m	2	727.7		121,525		A=150, B=1, D=4, E=1, F=1	施工 第0-0020号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	32		m	2	961.7		30,774		SZD006	0
					1 式			168,670		A=100, B=1, D=4, E=1, F=1	施工 第0-0021号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）					1 式			168,670		Y0I24212A1L	
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 3.0m超 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	167		m	2	1,010		168,670		SZD009	0
										A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1	施工 第0-0022号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部）			1 式		988,488	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	206	m 2		3,122	643,132	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0023号内訳表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	167	m 2		2,068	345,356	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0024号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		4,197,376	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	206	m 2		3,098	638,188	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0025号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,276	m 2		2,043	2,606,868	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0026号内訳表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	620	m 2		1,536	952,320	SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0027号内訳表
縁石工			1 式		236,779	Y0I31
縁石工			1 式		236,779	Y0I31201

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック			1 式		236,779	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック フラット形式	16.2	m		14,616	236,779	G0001 科目 第0003号内訳表
区画線工			1 式		416,630	Y0I33
区画線工			1 式		416,630	Y0I33200
区画線工			1 式		416,630	Y0I3320043T
区画線設置工 溶解式（手動）供用区間 実線 15cm 全ての費用	439	m		410	179,990	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0028号内訳表
区画線設置工 溶解式（手動）供用区間 破線 15cm 全ての費用	5	m		438	2,190	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0029号内訳表
区画線設置工 溶解式（手動）供用区間 ゼブラ 45cm 全ての費用	225	m		1,042	234,450	S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0030号内訳表
道路付属施設工			1 式		263,432	Y0I28

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明工			1 式		263,432	Y0I2821E
照明柱基礎			1 式		42,464	Y0I2821E5SI
道路照明基礎設置工(移設柱)	4		基	10,616	42,464	G0152 科目 第0004号内訳表
照明柱			1 式		220,968	Y0I2821E5LX
道路照明柱移設工	4		基	55,242	220,968	G0142 科目 第0005号内訳表
仮設工			1 式		560,000	Y0I36
交通管理工			1 式		560,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		560,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	560,000	560,000	S0914 0 A=16, B=2, C=2 施工 第0-0031号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					8,645,419	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		137,000	Z0010
算定式…… $137838=8561419*0.0161$ 対象額……8,561,419 率……0.0161					137,838	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1918418=8645419*0.2219 <<0.2219=(0.1585 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>$ 対象額……8,645,419 率……0.1585			1 式		1,918,418	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,055,418	
＊＊純工事費＊＊					10,700,837	
現場管理費 算定式…… $4877441=10700837*0.4558 <<0.4558=(0.3798*1.2*1.0)*1.00>>$ 対象額……10,700,837 率……0.3798			1 式		4,877,441	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					15,578,278	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $3512901=15578278*0.2255$ <<率の補正 0.2255 = $0.2255 * 1.00$ >> 対象額……15,578,278 率……0.2255			前払補正係数1.0000 1 式		3,512,901	
契約保証費 算定式…… $6231=15578278*0.0004$ 対象額……15,578,278 率……0.0004			1 式		6,231	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					3,519,132	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					19,090,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					19,090,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……1909000=19090000*0.10 対象額……19,090,000 率……0.1000				1	式			1,909,000		
＊＊請負工事費＊＊								20,999,000		

自由勾配側溝

科目内訳表

頁0-0013

800×1200

G0201
基面整正無し

科目 第0001号内訳表

10m 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝据付 L = 2. 0 m 側溝各種	10	m	54, 135	541, 350	S4632 0 A=1, B=32, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1. 9, H=2, I=1. 2 , J=2, K=1, L=1, M=0. 4, N=2, O=1, P=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	10	m		541, 350	
計	1	m		54, 135	

800用

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0014

1

枚

当り

[illegible]

歩車道境界ブロック

G0001

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0015

フラット形式						10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	歩車道境界ブロック布設工 C種基礎コンクリート両面勾配付	10.0	m	13,942	139,420	S1810 0 A=1, B=1	施工 第0-0004号内訳表	
	基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	5.5	m ²	1,227	6,748	SZA391 0 A=1, C=4, D=1	施工 第0-0005号内訳表	
	小計	10.0	m		146,168			
	計	1	m		14,616			

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	1	基	10,238	10,238	S3516 0 A=2 施工 第0-0006号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー R C - 4 0 全ての費用	0.28	m 2	1,353	378	SZA391 0 A=2 施工 第0-0008号内訳表
計	1	基		10,616	

道路照明柱移設工

G0142

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0017

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯建柱 8～12m1000kg以下	1	基	36,828	36,828	S3502 0 A=1, B=2 施工 第0-0009号内訳表
道路照明灯撤去 8～12m1000kg以下	1	基	18,414	18,414	S3502 0 A=2, B=2 施工 第0-0010号内訳表
計	1	基		55,242	

自由勾配側溝据付

L = 2.0 m

S4632

側溝各種

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0018

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	8,510	85,100	T3F31
自由勾配側溝 ★	10.000	m	41,500	415,000	T1783
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	1.272	m ³	21,500	27,348	S0336 施工 第0-0002号内訳表 1.2*1.06 基礎コンクリート
再生クラッシュラン RC-40	2.280	m ³	2,100	4,788	TCF04 1.9*1.2 基礎碎石
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.424	m ³	21,500	9,116	S0336 施工 第0-0002号内訳表 0.4*1.06 底部コンクリート
計	10	m		541,352	
小計	1	m		54,135	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=32	側溝各種			
C 側溝個当り質量	=2	1000を超え2000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=1.9	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
H 基礎碎石規格	=2	RC-40			
I 10m@基礎コン設計数量（m ³ ）	=1.2	10m@基礎コン設計数量（m ³ ）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	18-8-25			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（km）	=1	0<L（km）≤10			
M 10m@底部コン設計数量（m ³ ）	=0.4	10m@底部コン設計数量（m ³ ）			
N 底部コン設計基準強度	=2	18-8-25			
O 底部コン運搬車規格	=1	普通車運搬			

施工内訳表

0-0019

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W／C指定なし）	1.000	m3	21,500	21,500	T1101
小計	1	m3		21,500	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=1	0＜L（km）≤10			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離0.000＜L（km）≤10.000 運搬割増なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
蓋版材料	1.000	枚	20,500	20,500	
小計	1	枚		21,500	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円／枚）	=20500	蓋版単価（円／枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=2	4 0 k g を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ;標準単価＝1,000.000 ;法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
;再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 2*1 1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 3*1 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 7*1 1
歩車道境界ブロック基礎一体型 C種両面R＋両側エプロン	100.000	m	9,690	969,000	T1686
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 2*1 1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		1,394,287	
小計	1	m		13,942	
A 作業区分 B ブロック型式	=1 =1	設置（材料費込） C種基礎コン・両面勾配			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,227	
A 砕石の厚さ =1 7.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

基礎掘削及びスパイラルダクト立込

S3516

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0024

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ運転 オーガ径450mm ブーム長7.8m、吊能力2.0 t	9.000	時間	8,406	75,654	S9054 施工 第0-0007号内訳表
普通作業員	1.100	人	24,300	26,730	RA010
計	10	基		102,384	
小計	1	基		10,238	
A 作業種別・規格 B 豪雪割増	=2 =1	500φ×2.5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.17	人	27,900	4,743	RA070
軽油	4.3	L	152	653	TSX24
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 450mm 2 t 吊	1	時間	3,010	3,010	MB381
小計	1	時間		8,406	
A 豪雪割増	=1	豪雪割増	二種条件と同じ		
機械損料補正なし 13欄 3,010円					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料		山積0.8m3
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手(特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,353	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	6.000	人	29,400	176,400	RA405 6*1
普通作業員	4.800	人	24,300	116,640	RA010 4.8*1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	1.900	日	39,600	75,240	KQ305 1.9*1
計	10	基		368,280	
小計	1	基		36,828	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=1 =2	設置 8～12m1000kg以下			

道路照明灯撤去

8 ～ 1 2 m 1 0 0 0 k g 以下

S3502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0028

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	3.000	人	29,400	88,200	RA405 6*0.5
普通作業員	2.400	人	24,300	58,320	RA010 4.8*0.5
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t 吊	0.950	日	39,600	37,620	KQ305 1.9*0.5
計	10	基		184,140	
小計	1	基		18,414	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=2 =2	撤去 8 ～ 1 2 m 1 0 0 0 k g 以下			

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金	額
---	---

備 考

333.8

1 m 3 当り

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

6.0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	367.9	36,790	SZA117 施工 第0-0014号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m 3		290,790	
小計	1	m 3		2,907	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーランR C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	367.9	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m ³	128.3	12,830	SZA109 施工 第0-0016号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m ³	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m ³		266,830	
小計	1	m ³		2,668	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

整地			SZA109	施 工 内 訳 表		施工 第0-0016号内訳表		頁0-0034	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					128. 3				
A 作業区分			=2	敷均し(ルーズ)					
B 施工数量			=1	標準(10,000m3未満)					
C 障害の有無			=1	障害なし					

舗装版破碎				SZD311	施 工 内 訳 表		施工 第0-0017号内訳表		1		m 2		当り		頁0-0035	
アスファルト舗装版				騒音振動対策不要		全ての費用										
代 表 機 労 材 規 格								金 額		備 考						
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3																
土木一般世話役																
運転手 (特殊)																
普通作業員																
軽油																
積算単価																
小計								218. 4								
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版												
B 障害等の有無		=1		障害等なし												
C 騒音振動対策		=1		騒音振動対策不要												
D 舗装版厚		=1		15cm以下												
F 積込作業の有無		=1		積込作業あり												
G 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ												
H 費用の内訳		=1		全ての費用												

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3,850	
A	殻発生作業	=3	舗装版破碎	
B	積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	
C	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=7.7	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			727.7	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	961.7	
A 全仕上り厚(mm) =100 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				排ガス2014ブレード幅3.1m
ロードローラ [マカダム] 賃料				質量10～12t
タイヤローラ賃料				質量13～14t
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				M-40
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,010	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M-40		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 122	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0042

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,068	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0044

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			P KM－T	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 098	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0046

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,043	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0048

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,536	
A 平均幅員	=3	1.4m以上		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0050

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	485	12, 125	T4A11 1
軽油	40. 000	L	152	6, 080	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	156, 655	7, 832	#01
計	1, 000	m		410, 487	
小計	1	m		410	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0052

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	273	273, 000	T3A24 273*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	485	12, 125	T4A11 1
軽油	44. 000	L	152	6, 688	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	157, 263	7, 863	#01
計	1, 000	m		438, 126	
小計	1	m		438	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0054

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	556	556,000	T3A57 556*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g	235	399,500	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g	180	13,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g	485	36,375	T4A11 1
軽油	89.000	L	152	13,528	TSX24 1
雑材料	5.000	%	462,903	23,145	#01
計	1,000	m		1,042,048	
小計	1	m		1,042	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 4 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0056

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	32.000	人・日	17,500	560,000	SA063 施工 第0-0032号内訳表
小計	1	式		560,000	
A 必要日数	=16	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

0-0058

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			