総 括 情 報 表

事務所	05 栃　木　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******04061-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	51 栃　木土木事務所管内	
適用単価世代	0-080510(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R8　293　2層.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,162,000
法定福利費概算額	670,000
労務費調査水準	7,453,431

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	17,420,000		
計	17,420,000	1,742,000	19,162,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		7,683,950	Y0RZZ
舗装工（夜間）		1式		1,209,376	Y0R2Z A=1
路面切削工		1式		1,209,376	Y0R2Z23H
路面切削		1式		862,960	Y0R2Z23H484
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,120	m２	770.5	862,960	SZD301　　0 A=3,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		122,416	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 3.5km以下 全ての費用	112	m３	1,093	122,416	SZD305　　0 A=1,C=1,D=1,E=3.4 施工　第0-0002号内訳表
殻処分		1式		224,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		224,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	112	ｍ３	2,000	224,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0003号内訳表
舗装工(夜間)		１式		5,482,400	Y0R2Z A=1
舗装工		１式		5,482,400	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）		1式		2,755,200	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,120	ｍ２	2,460	2,755,200	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0004号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		2,727,200	Y0R2Z23JA1Q
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,120	ｍ２	2,435	2,727,200	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0005号内訳表
区画線工（昼間）		１式		682,974	Y0R63

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線工		1式		682,974	Y0R63200
溶融式区画線		1式		136,414	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ　白 全ての費用	320	m	410	131,200	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0006号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	6.0	m	869	5,214	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0007号内訳表
高視認性区画線		1式		546,560	Y0R632005RU
高視認性区画線設置工 リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ 全ての費用	640	m	854	546,560	S4604　0 A=9,B=649,C=760,D=75,E=180,F=25,G=450,J=1,K=1,L=1,M=1,N=1 施工　第0-0008号内訳表
仮設工		1式		309,200	Y0R81
交通管理工		1式		162,400	Y0R81232
交通誘導警備員（夜間）		1式		162,400	Y0R81232Y21 A=1

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	57,600	57,600	S0914　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0009号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	104,800	104,800	S0914　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
交通管理工		1式		146,800	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		146,800	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	76,800	76,800	S0914　0 A=4,B=1,C=1 施工　第0-0013号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	70,000	70,000	S0914　0 A=4,B=1 施工　第0-0015号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				7,683,950	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離１１．１ｋｍ	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=11.1,C=2,D=1,F=103000,G=2 施工　第0-0017号内訳表
現場環境改善費		1式		123,000	Z0010
算定式……123835=7459950*0.0166 対象額……7,459,950 率……0.0166				123,835	
共通仮設費（率分） 算定式……1747330=7683950*0.2274 <<0.2274 =(0.1624 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……7,683,950 率……0.1624		1式		1,747,330	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,012,330	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				9,696,280	
現場管理費 算定式……4495195=9696280*0.4636 <<0.4636 =(0.3863*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,696,280 率……0.3863		1式		4,495,195	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				14,191,475	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3229979=14191475*0.2276 <<率の補正 0.2276 = 0.2276 ＊ 1.00 >> 対象額……14,191,475 率……0.2276		前払補正係数1.0000 1式		3,229,979	
契約保証費 算定式……5676=14191475*0.0004 対象額……14,191,475 率……0.0004		1式		5,676	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,235,655	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				17,420,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,420,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1742000=17420000*0.10 対象額……17,420,000 率……0.1000		1式		1,742,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,162,000	

路面切削　　SZD301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

全面切削6cmを超え12cm以下　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ		
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員	労務単価５割増		
土木一般世話役	労務単価５割増		
運転手（特殊）	労務単価５割増		
特殊作業員	労務単価５割増		
その他(労務)			
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		770.5	
A　施工区分･平均切削深さ	=3　全面切削6cmを超え12cm以下		
B　段差すりつけの撤去作業	=2　段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0002号内訳表

DID区間なし　3.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			1,093	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=3.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0003号内訳表

アスファルト　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0004号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
その他(機械)			
普通作業員	労務単価５割増		
運転手（特殊）	労務単価５割増		
特殊作業員	労務単価５割増		
土木一般世話役	労務単価５割増		
その他(労務)			
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,460	
A　平均幅員	=4　3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1　ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13　耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5　ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0005号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
その他(機械)			
普通作業員	労務単価５割増		
運転手（特殊）	労務単価５割増		
特殊作業員	労務単価５割増		
土木一般世話役	労務単価５割増		
その他(労務)			
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,435	
A　平均幅員	=4　3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1　ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12　耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5　ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0006号内訳表

溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　白　全ての費用　1000　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	235	133,950	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	180	4,500	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	485	12,125	T4A11　1
軽油	40.000	L	152	6,080	TSX24　1
雑材料	5.000	%	156,655	7,832	#01
計	1,000	m		410,487	
小計	1	m		410	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0018

全ての費用

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0007号内訳表

溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	615	615,000	T3A72 615*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	370	210,900	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０mm） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	180	4,500	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	485	12,125	T4A11　1
軽油	100.000	L	152	15,200	TSX24　1
雑材料	5.000	%	242,725	12,136	#01
計	1,000	m		869,861	
小計	1	m		869	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=13	矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F　塗装厚	=1	１．５mm			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0020

全ての費用　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

高視認性区画線設置工　S4604　施工　第0-0008号内訳表

リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高視認性区画線設置工（リブ式・溶融式） 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	317	317,000	T3D48 317*1
塗料	649.000	ｋｇ	760	493,240	1
ガラスビーズ	75.000	ｋｇ	180	13,500	1
プライマー	25.000	ｋｇ	450	11,250	1
軽油	54.000	L	152	8,208	TSX24　1
ガソリン レギュラー　スタンド	2.500	L	153	382	TSX32　1
雑材料	2.000	%	526,580	10,531	#01
計	1,000	m		854,111	
小計	1	m		854	

A　施工区分	=9	リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ
B　塗料設計数量（kg／1000m）	=649	塗料設計数量（kg／1000m）
C　塗料単価（円／kg）	=760	塗料単価（円／kg）
D　ガラスビーズ設計数量（kg／1000m）	=75	ガラスビーズ設計数量（kg／1000m）
E　ガラスビーズ単価（円／kg）	=180	ガラスビーズ単価（円／kg）
F　プライマー設計数量（kg／1000m）	=25	プライマー設計数量（kg／1000m）
G　プライマー単価（円／kg）	=450	プライマー単価（円／kg）
J　時間的制約の有無	=1	無し
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし

施 工 内 訳 表

0-0022

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
L　施工区間	=1	供用区間			
M　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
N　費用の内訳	=1	全ての費用			
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	2.000	人・日	28,800	57,600	SA063　施工　第0-0010号内訳表
小計	1	式		57,600	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=2 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ 労務単価５割増	1.000	人	28,800	28,800	R2261
小計	1	人・日		28,800	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	26,200	104,800	SA063　施工　第0-0012号内訳表
小計	1	式		104,800	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=2 =2 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	4.000	人・日	19,200	76,800	SA063　施工　第0-0014号内訳表
小計	1	式		76,800	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=4 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		70,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=4 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

貨物自動車運搬費　SA001

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離１１．１ｋｍ　1　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格 B　片道運搬距離（ｋｍ） C　その他諸料金の有無	=5 =11.1 =2	２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離（ｋｍ） その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無 F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） G　運搬区分	=1 =103000 =2	被運搬機械賃料（損料）あり 被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） 往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=11.100/(30*8)=0.0日			小数1位止め		