

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06022-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 【当初】道路台帳整備 小山都賀線その2 2. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	6,105,000	測量業務費	5,550,000		
		トレース等価格	9,000		
		計	5,550,000	555,000	6,105,000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊測量業務＊＊									X1000	
道路台帳整備									Y1A5000	
				1	式			2,683,024		
道路台帳整備									Y2A5100	
				1	式			2,683,024		
基準点測量									Y3A5110	
				1	式			909,180		
3級基準点測量									Y4A5111	
				1	式			539,060		
3級基準点測量 永久標識設置あり 伐採なし 耕地／平地	4			点		134,765		539,060	SH007 0 A=1, B=2, C=7, E=4 施工 第0-0001号内訳表	
4級基準点測量									Y4A5112	
				1	式			370,120		
4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 耕地／平地	10			点		37,012		370,120	SH010 0 A=2, B=7, D=4 施工 第0-0002号内訳表	
作業計画									Y3A4110	
				1	式			103,850		

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路台帳整備（作業計画）		1 式		103,850	Y4A4111
道路台帳整備（作業計画）	1	業務	103,850	103,850	S2812 0 施工 第0-0003号内訳表
平面測量		1 式		604,131	Y3A5120
平面測量		1 式		604,131	Y4A5121
現地測量 作業量 0.01 km ² 縮尺 1/500 耕地/平地 数値基準: 0.001km ²	1	業務	604,131	604,131	SH421 0 A=0.010, B=3, C=7, E=4 施工 第0-0004号内訳表
道路台帳測定基図作成		1 式		185,954	Y3A5130
道路台帳測定基図作成		1 式		185,954	Y4A5131
道路台帳測定基図作成	0.68	km	273,463	185,954	S2814 0 A=5, B=1, C=4 施工 第0-0005号内訳表
道路台帳調書作成		1 式		99,824	Y3A5140

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路台帳調書作成			1 式		99,824	Y4A5141
道路台帳調書作成	0.68	k m		146,800	99,824	S2810 0 A=5, B=1 施工 第0-0006号内訳表
連続図作成			1 式		168,664	Y3A5150
土地登記簿調査			1 式		71,810	Y4A5151
用地測量（土地の登記記録調査） 耕地・森林	1.0	万m ²		71,810	71,810	SH153 0 A=5 施工 第0-0007号内訳表
地図転写			1 式		56,959	Y4A5152
用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 耕地・森林	1.0	万m ²		56,959	56,959	SH147 0 A=5 施工 第0-0008号内訳表
連続図作成			1 式		39,895	Y4A5153
用地測量（公図等転写連続図作成）	1.0	万m ²		39,895	39,895	SH162 0 施工 第0-0009号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路敷地図作成			1 式		232, 079	Y3A5160
境界確認			1 式		81, 039	Y4A5161
用地測量（境界確認） 耕地・森林	0. 3	万 m 2		270, 132	81, 039	SH165 0 A=5, C=5 施工 第0-0010号内訳表
境界測量			1 式		100, 650	Y4A5162
用地測量（境界測量） 耕地・森林	0. 3	万 m 2		335, 500	100, 650	SH171 0 A=5, C=5 施工 第0-0011号内訳表
道路敷地図作成			1 式		50, 390	Y4A5163
道路敷地図作成	0. 68	k m		74, 104	50, 390	S2816 0 施工 第0-0012号内訳表
地点標・境界標設置			1 式		379, 342	Y3A5180
地点標設置			1 式		6, 226	Y4A5181

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地点標設置 B型（鋳）	1		本		6,226		6,226		S2822 0 A=2, B=4 施工 第0-0013号内訳表	
境界標設置			1 式				373,116		Y4A5182	
境界鋳設置 アルミプレート 貼付式	34		本		10,974		373,116		S2824 0 A=2, B=2, C=4 施工 第0-0014号内訳表	
打合せ			1 式				216,000		Y1A6000	
打合せ			1 式				216,000		Y2A6100	
打合せ協議			1 式				216,000		Y3A6110	
打合せ			1 式				216,000		Y4A6111	
打合せ 着手・中間・納入（中間2回）	1		業務		216,000		216,000		SH591 0 A=1, B=2 施工 第0-0015号内訳表	
＊＊人件費等合計＊＊							2,899,024			

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊旅費交通費＊＊			1 式		14,537	Z0006
算定式……14537=2596031*0.0056 対象額……2,596,031 率……0.0056			1 式		14,537	
＊＊安全費＊＊			1 式		56,489	Z0008
金額…… 56489			1 式		56,489	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊			1 式		76,397	Z0018
算定式……73000=2.3*2596^0.44*1000 対象額……2,596			1 式		73,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 80枚まで	1		冊	2,197	2,197	S2834 0 A=4, B=2, C=3
電子複写 A4 材料費を含む 片面	80		枚	15	1,200	施工 第0-0016号内訳表 T7854 0
＊＊直接経費＊＊					147,423	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊直接測量費＊＊								3,046,447		
＊＊諸経費＊＊ 算定式…………2507225=3046447*0.823 対象額…………3,046,447 率…………0.8230				1式				2,507,225		
＊＊測量業務価格＊＊								5,550,000		

＊トレース委託費＊内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊トレース等業務＊＊						X5000
トレース等業務			1 式		9,700	Y1E1000
トレース等業務			1 式		9,700	Y2E1100
トレース等業務			1 式		9,700	Y3E1110
トレース等業務			1 式		9,700	Y4E1111
電子トレース（縮尺1/500） 耕地 平地			1 式		9,700	T7360 0
	0.2	万m2		48,500	9,700	
＊＊直接作業費＊＊					9,700	
＊＊業務価格＊＊					9,000	
＊＊業務価格計＊＊					5,550,000	

＊トレース委託費＊内訳表

頁0-0011

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 13-1.5 外業 12
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 13-1.5 外業 12
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 内業 12
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 内業 12
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 (直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 (直接人件費) × 率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			2,695,308	2,695,308	+00 2695308*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0013

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	67,382	67,382	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3400 2359650*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3500 2359650*1 施工単価には含まれない
計	20	点		2,695,308	
小計	1	点		134,765	
A 永久標識設置の有無	=1	永久標識設置あり			
B 伐採の有無	=2	伐採なし			
C 地域区分	=7	耕 地／平 地			
E 安全費（交通整理等）区分	=4	その他	（現道上）		
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝{（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）}×（安全費率）＝67,382円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 6-0.5 外業 12
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 6-0.5 外業 12
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 内業 12
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 (直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			1,295,443	1,295,443	+00 1295443*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	32,386	32,386	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3400 1114600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3500 1114600*1 施工単価には含まれない
計	35	点		1,295,443	
小計	1	点		37,012	
A 伐採の有無 B 地域区分 D 安全費（交通整理等）区分	=2 =7 =4	伐採なし 耕 地／平 地 その他			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 2.50%					
;安全費（交通整理等）= { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =32,386円 ;成果品作成費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.500	人	61,000	30,500	RA727
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		103,850	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	RA730 外業12
測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	RA735 外業12
測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	RA740 外業12
測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	RA727 内業12
測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	RA732 内業12
測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	RA737 内業12
機械経費	5.000	%	1,530,900	76,545	#01 (直接人件費) × 率2
通信運搬費等	0.500	%	1,530,900	7,654	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	1,530,900	30,618	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	5.000	%	1,607,445	80,372	#02 (直接人件費 + 機械経費) × 率
作業量による補正			1,726,089	604,131	+00 1726089*0.35
変化率補正			604,131	604,131	+00 604131*1 上記金額の合計額 × 変化率

施 工 内 訳 表

0-0018

数値基準：0.001km²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	15,103	15,103	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		535,815	535,815	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		535,815	535,815	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		604,131	
A 作業量（km ² ）	=0.01	作業量（km ² ）			
B 縮尺	=3	縮尺 1／500			
C 地域区分	=7	耕地／平地			
E 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
作業量による補正 $y/100=(718.95 \times \text{作業量}+28.105)/100=(718.95 \times 0.010+28.105)/100=0.35$ 小数2位止め 変化率 $1+\text{地域} \cdot \text{縮尺による変化率}=1+(0.00)=1.00$ 変化率補正対象額 = { (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費) } × (作業量による補正)					
; 安全費率 2.50% ;安全費（交通整理等）= { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =15,103円 ;成果品作成費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (作業量による補正) × (変化率) =1,530,900×0.35×1.00=535,815 ;旅費交通費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (作業量による補正) × (変化率) =1,530,900×0.35×1.00=535,815					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA7351
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA7401
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA7371
測量助手 内業	1.400	人	37,700	52,780	RA7421
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA7441
機械経費	12.000	%	233,730	28,047	#01 (直接人件費)×率
材料費	5.000	%	233,730	11,686	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			273,463	273,463	+00 273463*1
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	6,836	6,836	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		233,730	233,730	E3400 233730*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		233,730	233,730	E3500 233730*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		273,463	

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 地域	=5	耕地			
B 地形	=1	平地			
C 安全費区分	=4	その他	・ 現道		
変化率 1+(地域・地形による変化率)=1+(0.00)=1.00					
安全費率 2.500					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝6,836円					
；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732 1
測量技師補 内業	2.000	人	41,300	82,600	RA737 1
機械経費	5.000	%	135,300	6,765	#01 (直接人件費) × 率
材料費	3.500	%	135,300	4,735	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			146,800	146,800	+00 146800*1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		135,300	135,300	E3400 135300*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		135,300	135,300	E3500 135300*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		146,800	
A 地域 B 地形	=5 =1	耕地 平地			
変化率 1+(地域・地形による変化率)=1+(0.00)=1.00 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝(直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費＝(直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740 1 外業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.600	人	37,700	22,620	RA742 1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 (直接人件費)×率
材料費	0.500	%	71,100	355	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			71,810	71,810	+00 71810*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3400 71100*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3500 71100*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		71,810	
A 地域区分	=5	耕地・森林			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（地積測量図以外の公図等の転写）
耕地・森林

SH147

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0024

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735 外業 1
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740 外業 1
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 内業 1
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 内業 1
機械経費	1.000	%	55,300	553	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	55,300	1,106	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			56,959	56,959	+00 56959*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		55,300	55,300	E3400 55300*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		55,300	55,300	E3500 55300*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		56,959	
A 地域区分	=5	耕地・森林			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 1 内業
材料費	1.000	%	39,500	395	#01 (直接人件費) × 率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		39,895	

用地測量（境界確認）
耕地・森林

SH165

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表 0-0027
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 1 外業
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 1 外業
測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	RA740 1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 1 内業
機械経費	0.500	%	258,500	1,292	#01 (直接人件費) × 率
材料費	4.000	%	258,500	10,340	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			270,132	270,132	+00 270132*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	6,753	6,753	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		258,500	258,500	E3400 258500*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		258,500	258,500	E3500 258500*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	万m ²		270,132	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 6,753 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（境界測量）
耕地・森林

SH171

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0029

1 万m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1. 400	人	52, 700	73, 780	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1. 400	人	41, 300	57, 820	RA735 1 外業
測量助手 外業	1. 400	人	37, 700	52, 780	RA740 1 外業
測量補助員 外業	1. 400	人	29, 600	41, 440	RA744 1 外業
測量技師 内業	0. 700	人	52, 700	36, 890	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0. 700	人	41, 300	28, 910	RA737 1 内業
測量助手 内業	0. 700	人	37, 700	26, 390	RA742 1 内業
機械経費	3. 500	%	318, 010	11, 130	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2. 000	%	318, 010	6, 360	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			335, 500	335, 500	+00 335500*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1. 000	式	8, 387	8, 387	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		318, 010	318, 010	E3400 318010*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		318,010	318,010	E3500 318010*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		335,500	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 8,387 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737 1
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 1
機械経費	25.000	%	58,350	14,587	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	58,350	1,167	#01 (直接人件費) × 率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	k m		74,104	

地点標設置
B型（鋳）

S2822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

0-0032

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地点標（真鍮製） 直径10cm×厚1.5cm	10.000	本	4,510	45,100	T7885
測量技師補 外業	0.100	人	41,300	4,130	RA735 小運搬埋設共
測量補助員 外業	0.400	人	29,600	11,840	RA744
機械経費等	7.500	%	15,970	1,197	#01 (直接人件費)×率
計			62,267	62,267	+00 62267*1
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	1,556	1,556	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		15,970	15,970	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		15,970	15,970	E3500 施工単価には含まれない
計	10	本		62,267	
小計	1	本		6,226	
A 種別 B 安全費区分	=2 =4	B型（鋳） その他	・現道		
安全費率 2.500 ;安全費（交通整理等）＝{（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）}×（安全費率）＝1,556円					

境界鋌設置
アルミプレート

S2824

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0033

貼付式

10

本

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.500	人	41,300	20,650	RA735 外業 1
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737 内業 1
測量助手 外業	0.500	人	37,700	18,850	RA740 外業 1
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 内業 1
測量補助員 外業	0.500	人	29,600	14,800	RA744 外業 1
機械経費	3.000	%	93,800	2,814	#01 (直接人件費) × 率
材料費	14.000	%	93,800	13,132	#01 (直接人件費) × 率
計			109,746	109,746	+00 109746*1
安全費 (直接経費に加算)	1.000	式	2,743	2,743	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		93,800	93,800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		93,800	93,800	E3500 施工単価には含まれない
計	10	本		109,746	

施 工 内 訳 表

0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	本		10,974	
A 材料	=2	アルミプレート			
B 施工方法	=2	貼付式			
C 安全費区分	=4	その他	・ 現道		
安全費率 2.500 ;安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝2,743円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727 1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A 4 チューブファイル（幅１０cm以下）	1. 000	冊	1, 197	1, 197	T7650
製本費 A 4 8 0 枚まで	1. 000	冊	1, 000	1, 000	T7674
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		2, 197	2, 197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2, 197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅１０cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A 4 判			
C 製本する枚数	=3	8 0 枚まで			