

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08617-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装修繕工事 明野間々田線その2 東野田.ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	24,277,000	本工事費	22,070,000		
		計	22,070,000	2,207,000	24,277,000
法定福利費概算額	850,000				
労務費調査水準	9,860,729				

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路修繕										Y0RZZ	
				1	式			10,165,700			
舗装工										Y0R2Z	
				1	式			9,637,669			
舗装打換え工										Y0R2Z23I	
				1	式			5,294,869			
舗装版切断										Y0R2Z23I485	
				1	式			94,543			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		134.2	m			704.5		94,543		SZD3210 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
舗装版破碎										Y0R2Z23I486	
				1	式			183,204			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用		840	m 2			218.1		183,204		SZD3110 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0002号内訳表	
殻運搬										Y0R2Z23IA0K	
				1	式			265,482			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.3	m 3	16,100	4,830	T8232 0
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	84	m 3	3,103	260,652	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, F=1, G=5.2 施工 第0-0003号内訳表
殻処分		1 式		181,200	Y0R2Z23IA0L
# 処分費（直接工事費用） #	1	1 式	181,200	181,200	#0042
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.3	m 3	44,000	13,200	S0020 0 A=5 施工 第0-0004号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	84	m 3	2,000	168,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0005号内訳表
基層		1 式		2,304,960	Y0R2Z23I5I2
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用	840	m 2	2,744	2,304,960	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=12, H=1 施工 第0-0006号内訳表
表層		1 式		2,265,480	Y0R2Z23I5I4

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用	840		m 2	2,697	2,265,480	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表
路上再生工			1 式		4,342,800	Y0R2Z2FZ
路上路盤再生工			1 式		4,342,800	Y0R2Z2FZ5LD
路上路盤再生工 混合深さ 2 0 超 4 0 c m以下	840		m 2	5,170	4,342,800	SD459 0 A=2, B=1392, C=2787, D=1, F=1, G=17, H=153 施工 第0-0008号内訳表
区画線工			1 式		143,031	Y0R63
区画線工			1 式		143,031	Y0R63200
溶解式区画線			1 式		143,031	Y0R6320043T
区画線設置工 溶解式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	240		m	409	98,160	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0013号内訳表
区画線設置工 溶解式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	60		m	437	26,220	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0014号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	23.7		m		787		18,651		S46000 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0015号内訳表	
仮設工					1式			385,000		Y0R81	
交通管理工					1式			385,000		Y0R81232	
交通誘導警備員					1式			385,000		Y0R81232Y21	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B 準備・後片付け・区画線工	1		式		122,500		122,500		S09140 A=7, B=1, C=2 施工 第0-0016号内訳表	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B 舗装修繕工	1		式		262,500		262,500		S09140 A=5, B=3, C=2 施工 第0-0018号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					10,165,700	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		155,000	Z0010
算定式…… $155758=9984500*0.0156$ 対象額……9,984,500 率……0.0156					155,758	
共通仮設費（率分） 算定式…… $2180542=10165700*0.2145 \llcorner 0.2145=(0.1532 * 1.4 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……10,165,700 率……0.1532			1 式		2,180,542	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム 設計配合段階 N=1箇所	1		検体	7,800	7,800	T9260 0
＊＊共通仮設費計＊＊					2,343,342	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					12,509,042	
現場管理費						
算定式……5549301=12501242*0.4439 <<0.4439 =(0.3699*1.2*1.0)*1.00>>						
対象額……12,501,242						
率……0.3699			1 式		5,549,301	
うち法定福利費事業主分						
算定式……						
			1 式			
うち建退共制度の掛金						
算定式……						
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					18,058,343	
うち安全衛生経費						
算定式……						
			1 式			
一般管理費等						
算定式……4010830=18050543*0.2222 <<率の補正 0.2222 = 0.2222 * 1.00 >>						
対象額……18,050,543						
率……0.2222			1 式		4,010,830	
契約保証費						
算定式……7220=18050543*0.0004						
対象額……18,050,543						
率……0.0004			1 式		7,220	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					4,018,050	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊							22,070,000			
＊＊工事価格計＊＊							22,070,000			
消費税・地方消費税額 算定式……2207000=22070000*0.10 対象額……22,070,000 率……0.1000			1	式			2,207,000			
＊＊請負工事費＊＊							24,277,000			

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0001号内訳表	頁0-0010	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****08617-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工 第0-0002号内訳表		頁0-0011	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要	全ての費用		1		m 2 当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
軽油									
積算単価									
小計						218. 1			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚	=1	15cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****08617-40

栃木県 県土整備部

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

舖裝版破碎

6.5km以下

全ての費用

1 m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

S0020

鋪裝版切断污泥

グループコード内には使用しないこと。

m 3

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,744	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	

施工内訳表

頁0-0016

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ〔マカダム〕賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型（13）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,697	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型（13）	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	
K	再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下	

路上路盤再生工
混合深さ20超40cm以下

SD459

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0019

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.127	人	32,600	4,140	RA125 9
普通作業員	0.506	人	24,300	12,295	RA010 9
添加剤	1,392.000	kg	17	23,664	TG512
混合用乳剤	2,787.000	L	153	426,411	TG410
スタビライザ運転（機－18） 路盤再生用深0.4m×幅2.0m	0.127	日	243,215	30,888	SX525 施工 第0-0009号内訳表 9
モータグレーダ運転（機－18） 土工用ブレード幅3.1m 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	57,694	7,327	SX505 施工 第0-0010号内訳表 9
タイヤローラ運転（機－28） 質量8～20t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	39,954	5,074	SX565 施工 第0-0011号内訳表 9
振動ローラ運転（機－28） タンデム型質量6～7.5t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	46,898	5,956	SX585 施工 第0-0012号内訳表 9
諸雑費	2.000	%	65,680	1,313	#09 (労+機)×率
計	100	m2		517,068	
小計	1	m2		5,170	
A 混合深さ B 添加剤数量（kg／100m2） C 混合用乳剤数量（L／100m2）なし＝0	=2 =1392 =2787	混合深さ20超40cm以下 添加剤数量（kg／100m2） 混合用乳剤数量（L／100m2）なし＝0			

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D 養生工の有無	=1	養生工なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 添加剤単価 (円／k g)	=17	添加剤単価 (円／k g)			
H 混合用乳剤単価 (円／L) C > 0 時入力	=153	混合用乳剤単価 (円／L) C > 0 時入力			
日当り施工量 D=790m2/日 土木一般世話役 1*100/D=1*100/790=0.127人 普通作業員 4*100/D=4*100/790=0.506人					
スタビライザ`運転 100/D=100/790=0.127日 モータグレーダ`運転 100/D=100/790=0.127日 タイヤロー`運転 100/D=100/790=0.127日 振動ロー`運転 100/D=100/790=0.127日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ０．４m×幅２．０m	1.220	供用日	160,000	195,200	MC210
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	135.000	L	149	20,115	TSX24
小計	1	日		243,215	
A 規格	=7	路盤再生用深０．４m×幅２．０m			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D スタビライザ（供用日／日）	=1.22	スタビライザ（供用日／日）			
E 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=135	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 160,000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス１次ブレード幅３．１m	1.480	供用日	15,500	22,940	MC211
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	46.000	L	149	6,854	TSX24
小計	1	日		57,694	
A 規格	=1	土工用ブレード幅３．１m			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E モータグレーダ（供用日／日）	=1.48	モータグレーダ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=46	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 15,500円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス１次質量８～２０t	1.620	供用日	4,590	7,435	KQ625
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	31.000	L	149	4,619	TSX24
小計	1	日		39,954	
A 規格	=2	質量８～２０t			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C タイヤローラ（供用日／日）	=1.62	タイヤローラ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=31	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 排ガス１次質量６～７．５ｔ	1.750	供用日	7,110	12,442	KQ845
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	44.000	L	149	6,556	TSX24
小計	1	日		46,898	
A 規格	=2	タンデム型質量６～７．５ｔ			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 振動ローラ（供用日／日）	=1.75	振動ローラ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=44	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	450	11,250	T4A11 1
軽油	40.000	L	149	5,960	TSX24 1
雑材料	5.000	%	155,660	7,783	#01
計	1,000	m		409,443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0026

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	273	273,000	T3A24 273*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	450	11,250	T4A11 1
軽油	44.000	L	149	6,556	TSX24 1
雑材料	5.000	%	156,256	7,812	#01
計	1,000	m		437,068	
小計	1	m		437	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0028

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

区画線設置工		S4600		施工		第0-0015号内訳表		0-0029	
溶融式（手動）		矢印・記号・文字		1 5 c m換算		全ての費用		1000 m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単	価	金 額	備 考		
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1, 000. 000	m		615	615, 000	T3A72 615*1		
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %		570. 000	k g		235	133, 950	T4A06	1	
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー		25. 000	k g		180	4, 500	T4A13	1	
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9		25. 000	k g		450	11, 250	T4A11	1	
軽油		100. 000	L		149	14, 900	TSX24	1	
雑材料		5. 000	%		164, 600	8, 230	#01		
計		1, 000	m			787, 830			
小計		1	m			787			
A 施工区分		=1	溶融式（手動）						
B 規格・仕様		=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算						
C 時間的制約の有無		=1	無し						
D 夜間作業の有無		=1	夜間作業（2 0時～6時） なし						
E 色		=1	白						
F 塗装厚		=1	1. 5 mm						
G 舗装種別		=1	アスファルト						
H 排水性舗装の有無		=1	排水性舗装でない場合						
I 施工区間		=1	供用区間						
J 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
K 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 内 訳 表

0-0030

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	7.000		人・日	17,500		122,500	SA063 施工 第0-0017号内訳表
小計	1		式			122,500	
A 必要日数	=7		必要日数				
B 配置人数	=1		配置人数				
C 交通誘導警備員	=2		交通誘導警備員B				

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0032

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	15.000	人・日	17,500	262,500	SA063 施工 第0-0017号内訳表
小計	1	式		262,500	
A 必要日数	=5	必要日数			
B 配置人数	=3	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			