

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00619-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装修繕工事 東野田古河線その1 小山市南泉.ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	17,435,000	本工事費	15,850,000		
		計	15,850,000	1,585,000	17,435,000
法定福利費概算額	610,000				
労務費調査水準	6,676,068				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路修繕				1 式		6,882,545	Y0RZZ
舗装工				1 式		6,420,380	Y0R2Z
路面切削工				1 式		1,323,050	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		1,049,517	Y0R2Z23H484
路面切削（車道部） 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,890	m 2	555.3		1,049,517	SZD301 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0001号内訳表	
殻運搬（路面切削）				1 式		83,533	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 3.5km以下 全ての費用	95	m 3	879.3		83,533	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=3.4 施工 第0-0002号内訳表	
殻処分				1 式		190,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
#処分費（直接工事費用）#			1 式		190,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	95	m 3	2,000		190,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0003号内訳表
舗装工			1 式		5,097,330	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,890	m 2	2,697		5,097,330	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0004号内訳表
区画線工			1 式		182,165	Y0R63
区画線工			1 式		182,165	Y0R63200
溶融式区画線			1 式		182,165	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	270	m	409		110,430	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2, K=1 施工 第0-0005号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	26	m	490		12,740	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2, K=1 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	135		m		437		58,995		S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2, K=1 施工 第0-0007号内訳表	
仮設工					1 式			280,000		Y0R81	
交通管理工					1 式			280,000		Y0R81232	
交通誘導警備員					1 式			280,000		Y0R81232Y21	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	70,000		70,000		S0914 0 A=4, B=1, C=2 施工 第0-0008号内訳表	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	210,000		210,000		S0914 0 A=3, B=4, C=2 施工 第0-0010号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					6,882,545	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
運搬費			1 式		162,600	Z0004
貨物自動車運搬費 2 0 t 車以上 3 0 t 車まで 片道運搬距離 1 8 . 8 k m	1		台	162,600	162,600	SA001 0 A=5, B=18. 8, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		113,000	Z0010
算定式…………113104=6692545*0.0169 対象額…………6,692,545 率…………0.0169					113,104	
共通仮設費 (率分) 算定式…………1600191=6882545*0.2325 <<0.2325 =(0.1661 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額…………6,882,545 率…………0.1661			1 式		1,600,191	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,875,791	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					8,758,336	
現場管理費	算定式……4130431=8758336*0.4716 <<0.4716=(0.3930*1.2*1.0)*1.00>>					
	対象額……8,758,336		1 式		4,130,431	
	率……0.3930					
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					12,888,767	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……2961838=12888767*0.2298 <<率の補正 0.2298 = 0.2298 * 1.00 >>					
	対象額……12,888,767		前払補正係数1.0000		2,961,838	
	率……0.2298		1 式			
契約保証費	算定式……5155=12888767*0.0004					
	対象額……12,888,767		1 式		5,155	
	率……0.0004					
＊＊一般管理費等計＊＊					2,966,993	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊							15,850,000			
＊＊工事価格計＊＊							15,850,000			
消費税・地方消費税額 算定式…………1585000=15850000*0.10 対象額…………15,850,000 率…………0.1000			1	式			1,585,000			
＊＊請負工事費＊＊							17,435,000			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕				
排ガス3次切削幅2. 0 m×深2 3 c m				
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕				
ホッパ容量1. 5 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			555. 3	
A	施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)	
B	段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり	
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
D	費用の内訳	=1	全ての費用	

SZD305

施工 第0-0002号内訳表

3.5km以下

全ての費用

1

m 3

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ〔マカダム〕賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型（13）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,697	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップAs改質Ⅱ型（13）	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0013

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g	450	11,250	T4A11 1
軽油	40.000	L	149	5,960	TSX24 1
雑材料	5.000	%	155,660	7,783	#01
計	1,000	m		409,443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 m m			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=2	豪雪割増なし			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0015

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	370	210,900	T4A08 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	450	11,250	T4A11 1
軽油	40.000	L	149	5,960	TSX24 1
雑材料	5.000	%	232,610	11,630	#01
計	1,000	m		490,240	
小計	1	m		490	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=2	豪雪割増なし			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0017

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	273	273,000	T3A24 273*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	450	11,250	T4A11 1
軽油	44.000	L	149	6,556	TSX24 1
雑材料	5.000	%	156,256	7,812	#01
計	1,000	m		437,068	
小計	1	m		437	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=2	豪雪割増なし			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0019

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0020

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		70,000	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表 0-0021
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0022

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	12.000	人・日	17,500	210,000	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		210,000	
A 必要日数	=3	必要日数			
B 配置人数	=4	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0023

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 18.8 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	供用日	103,000	20,600	KAX18 0.1*2
小計	1	台		162,600	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=18.8	片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=18.800/(30*8)=0.1日		小数1位止め			