

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08062-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8南小林栃木線. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	18,601,000	本工事費	16,910,000		
		計	16,910,000	1,691,000	18,601,000
法定福利費概算額	650,000				
労務費調査水準	7,201,760				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路修繕				1 式		7, 424, 495	Y0RZZ
舗装工				1 式		7, 080, 006	Y0R2Z
路面切削工				1 式		613, 556	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		475, 250	Y0R2Z23H484
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	739	m 2	643. 1		475, 250	SZD301 0 A=3, B=2 施工 第0-0001号内訳表	
殻運搬（路面切削）				1 式		138, 306	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 10. 5km以下 全ての費用	74	m 3	1, 869		138, 306	SZD305 0 A=1, E=10. 4 施工 第0-0002号内訳表	
舗装打換え工				1 式		4, 168, 899	Y0R2Z23I

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分			1 式		148,000	Y0R2Z23IA0L
#処分費（直接工事費用）#	1		1 式	148,000	148,000	#0042
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	74		m 3	2,000	148,000	施工 第0-0003号内訳表
基層			1 式		2,027,816	Y0R2Z23I5I2
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	739		m 2	2,744	2,027,816	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=12, H=1 施工 第0-0004号内訳表
表層			1 式		1,993,083	Y0R2Z23I5I4
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	739		m 2	2,697	1,993,083	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1 施工 第0-0005号内訳表
路上再生工			1 式		2,297,551	Y0R2Z2FZ
路上路盤再生工 混合深さ20cm以下	739		m 2	3,109	2,297,551	SD459 0 A=1, B=803, C=1447, D=1, G=29, H=152 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工			1 式		169,489	Y0R63
区画線工			1 式		169,489	Y0R63200
溶融式区画線			1 式		169,489	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	222	m		409	90,798	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0011号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	115	m		490	56,350	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0012号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 3 0 c m 全ての費用	4	m		768	3,072	S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0013号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	22.2	m		868	19,269	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0014号内訳表
仮設工			1 式		175,000	Y0R81
交通管理工			1 式		175,000	Y0R81232

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,424,495	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離4.7 km	1		台	142,000	142,000	SA0010 A=5, B=4.7, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0017号内訳表
現場環境改善費			1 式		121,000	Z0010
算定式…………121517=7276495*0.0167 対象額…………7,276,495 率…………0.0167					121,517	
共通仮設費（率分） 算定式…………1699466=7424495*0.2289 <<0.2289 =(0.1635 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額…………7,424,495 率…………0.1635			1 式		1,699,466	
共通仮設費計積上（現場、一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム									T9260	0
	1		検体		7,800		7,800			
＊＊共通仮設費計＊＊								1,970,266		
＊＊純工事費＊＊								9,394,761		
現場管理費										
算定式……4375262=9386961*0.4661 <<0.4661 =(0.3884*1.2*1.0)*1.00>>										
対象額……9,386,961										
率……0.3884			1	式			4,375,262			
うち法定福利費事業主分										
算定式……										
			1	式						
うち建退共制度の掛金										
算定式……										
			1	式						
＊＊工事原価＊＊										
								13,770,023		
うち安全衛生経費										
算定式……										
			1	式						
一般管理費等										
算定式……3141915=13762223*0.2283 <<率の補正 0.2283 = 0.2283 * 1.00 >>										
対象額……13,762,223										
率……0.2283			1	式			3,141,915			

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費 算定式……5504=13762223*0.0004 対象額……13,762,223 率……0.0004			1	式			5,504			
＊＊一般管理費等計＊＊							3,147,419			
＊＊工事価格＊＊							16,910,000			
＊＊工事価格計＊＊							16,910,000			
消費税・地方消費税額 算定式……1691000=16910000*0.10 対象額……16,910,000 率……0.1000			1	式			1,691,000			
＊＊請負工事費＊＊							18,601,000			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次切削幅2.0m×深23cm		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	643.1	
A 施工区分・平均切削深さ =3 全面切削6cmを超え12cm以下		
B 段差すりつけの撤去作業 =2 段差すりつけの撤去作業あり		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

1 m 3 当り

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,744	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	
K	再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型 (13) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,697	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=13	耐流動用密粒ギャップAs改質Ⅱ型 (13)		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0016

全ての費用

当り

[illegible]

路上路盤再生工
混合深さ20cm以下

SD459

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0017

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.127	人	32,600	4,140	RA125 9
普通作業員	0.506	人	24,300	12,295	RA010 9
添加剤	803.000	kg	29	23,287	TG512
混合用乳剤	1,447.000	L	152	219,944	TG410
スタビライザ運転（機－18） 路盤再生用深0.4m×幅2.0m	0.127	日	243,215	30,888	SX525 施工 第0-0007号内訳表 9
モータグレーダ運転（機－18） 土工用ブレード幅3.1m 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	57,694	7,327	SX505 施工 第0-0008号内訳表 9
ロードローラ運転（機－18） マカダム運転質量10～12t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	52,632	6,684	SX540 施工 第0-0009号内訳表 9
タイヤローラ運転（機－28） 質量8～20t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	39,954	5,074	SX565 施工 第0-0010号内訳表 9
諸雑費	2.000	%	66,408	1,328	#09 (労+機)×率
計	100	m2		310,967	
小計	1	m2		3,109	
A 混合深さ B 添加剤数量(kg/100m2) C 混合用乳剤数量(L/100m2)なし=0	=1 =803 =1447	混合深さ20cm以下 添加剤数量(kg/100m2) 混合用乳剤数量(L/100m2)なし=0			

施 工 内 訳 表

0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D 養生工の有無	=1	養生工なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 添加剤単価 (円／k g)	=29	添加剤単価 (円／k g)			
H 混合用乳剤単価 (円／L) C > 0 時入力	=152	混合用乳剤単価 (円／L) C > 0 時入力			
日当り施工量 D=790m2/日 土木一般世話役 1*100/D=1*100/790=0.127人 普通作業員 4*100/D=4*100/790=0.506人					
スタビライザ`運転 100/D=100/790=0.127日 モータ`レータ`運転 100/D=100/790=0.127日 ロータ`リー運転 100/D=100/790=0.127日 タイヤロー`運転 100/D=100/790=0.127日					

スタビライザ運転（機－１８）
路盤再生用深０．４m×幅２．０m

SX525

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表 0-0019
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ０．４m×幅２．０m	1.220	供用日	160,000	195,200	MC210
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	135.000	L	149	20,115	TSX24
小計	1	日		243,215	
A 規格	=7	路盤再生用深０．４m×幅２．０m			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D スタビライザ（供用日／日）	=1.22	スタビライザ（供用日／日）			
E 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=135	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 160,000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス１次ブレード幅３．１m	1.480	供用日	15,500	22,940	MC211
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	46.000	L	149	6,854	TSX24
小計	1	日		57,694	
A 規格	=1	土工用ブレード幅３．１m			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E モータグレーダ（供用日／日）	=1.48	モータグレーダ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=46	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 15,500円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス１次運転質量１０～１２ｔ	1.610	供用日	12,400	19,964	MC229
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	32.000	L	149	4,768	TSX24
小計	1	日		52,632	
A 規格	=1	マカダム運転質量１０～１２ｔ			
B 機種	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E ロードローラ（供用日／日）	=1.61	ロードローラ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=32	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 12,400円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス１次質量８～２０t	1.620	供用日	4,590	7,435	KQ625
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	31.000	L	149	4,619	TSX24
小計	1	日		39,954	
A 規格	=2	質量８～２０t			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C タイヤローラ（供用日／日）	=1.62	タイヤローラ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=31	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g	450	11,250	T4A11 1
軽油	40.000	L	149	5,960	TSX24 1
雑材料	5.000	%	155,660	7,783	#01
計	1,000	m		409,443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0024

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	370	210, 900	T4A08 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	40. 000	L	149	5, 960	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	232, 610	11, 630	#01
計	1, 000	m		490, 240	
小計	1	m		490	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0026

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 30 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	445	445,000	T3A30 445*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	k g	235	265,550	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	50.000	k g	180	9,000	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	50.000	k g	450	22,500	T4A11 1
軽油	73.000	L	149	10,877	TSX24 1
雑材料	5.000	%	307,927	15,396	#01
計	1,000	m		768,323	
小計	1	m		768	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=7	破線 30 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0028

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

区画線設置工		S4600		施工		第0-0014号内訳表		0-0029	
溶融式（手動）		矢印・記号・文字		1 5 c m換算		全ての費用		1000 m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単	価	金 額	備	考	
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1, 000. 000	m		615	615, 000	T3A72 615*1		
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %		570. 000	k g		370	210, 900	T4A08		1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー		25. 000	k g		180	4, 500	T4A13		1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9		25. 000	k g		450	11, 250	T4A11		1
軽油		100. 000	L		149	14, 900	TSX24		1
雑材料		5. 000	%		241, 550	12, 077	#01		
計		1, 000	m			868, 627			
小計		1	m			868			
A 施工区分		=1	溶融式（手動）						
B 規格・仕様		=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算						
C 時間的制約の有無		=1	無し						
D 夜間作業の有無		=1	夜間作業（2 0時～6時） なし						
E 色		=3	黄（鉛・クロムフリー）						
F 塗装厚		=1	1. 5 mm						
G 舗装種別		=1	アスファルト						
H 排水性舗装の有無		=1	排水性舗装でない場合						
I 施工区間		=1	供用区間						
J 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
K 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 内 訳 表

0-0030

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0031
施工 第0-0015号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063 施工 第0-0016号内訳表
小計	1	式		175,000	
A 必要日数	=5	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0033

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 4.7 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000		回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000		供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1		台		142,000	
A 運搬車規格	=5		20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=4.7		片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2		その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1		被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000		被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2		往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=4.700/(30*8)=0.0日			小数1位止め			