

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****34873-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】舗装工事 境間々田線その2.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	28,259,000	本工事費	25,690,000		
		計	25,690,000	2,569,000	28,259,000
法定福利費概算額	990,000				
労務費調査水準	13,002,683				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
舗装										Y0IZZ	
					1 式			13, 404, 828			
舗装工										Y0I24	
					1 式			13, 247, 328			
アスファルト舗装工										Y0I24212	
					1 式			13, 247, 328			
表層（車道・路肩部）										Y0I24212A1S	
					1 式			13, 247, 328			
表層（車道・路肩部）（本線） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用		5, 634		m 2		2, 307		12, 997, 638		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0001号内訳表	
表層（車道・路肩部）（取付） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用		105		m 2		2, 378		249, 690		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0002号内訳表	
仮設工										Y0I36	
					1 式			157, 500			
交通管理工										Y0I36232	
					1 式			157, 500			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					13,404,828	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		197,000	Z0010
算定式…… $197050=13404828*0.0147$ 対象額……13,404,828 率……0.0147					197,050	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1939678=13404828*0.1447$ <<0.1447 =(0.1447 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……13,404,828 率……0.1447			1 式		1,939,678	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,136,678	
＊＊純工事費＊＊					15,541,506	
現場管理費 算定式…… $5538992=15541506*0.3564$ <<0.3564 =(0.3564*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……15,541,506 率……0.3564			1 式		5,538,992	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					21,080,498	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4610304=21080498*0.2187$ <<率の補正 0.2187 = $0.2187 * 1.00$ >> 対象額……21,080,498 率……0.2187			前払補正係数1.0000 1 式		4,610,304	
契約保証費 算定式…… $8432=21080498*0.0004$ 対象額……21,080,498 率……0.0004			1 式		8,432	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					4,618,736	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					25,690,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					25,690,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,307	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0009

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,378	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0011

全ての費用

当り

[illegible]

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0012
施工 第0-0003号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	9.000	人・日	17,500	157,500	SA063 施工 第0-0004号内訳表
小計	1	式		157,500	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			