総 括 情 報 表

事務所	05 栃　木　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******06231-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	51 栃　木土木事務所管内	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	【当初】防草対策工事　１２１号（道保全単）壬生町上田.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	22,352,000
法定福利費概算額	940,000
労務費調査水準	8,518,863

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	20,320,000		
計	20,320,000	2,032,000	22,352,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路維持		1式		8,782,333	Y0SZZ
道路土工		1式		7,342,333	Y0R38
掘削工		1式		855,792	Y0R38200
掘削		1式		231,525	Y0R38200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	189	m３	1,225	231,525	SZA101　0 A=1,B=5,E=7,I=1 施工　第0-0006号内訳表
土砂等運搬		1式		624,267	Y0R38200A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	189	m３	3,303	624,267	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0007号内訳表
防草コンクリート		1式		6,486,541	Y0R382MV

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
張りコンクリート		１式		6,486,541	Y0R382MV6YL
防草コンクリート	1,109	ｍ２	5,849	6,486,541	G0100 科目　第0001号内訳表
仮設工		１式		1,440,000	Y0R61
交通管理工		１式		1,440,000	Y0R61232
交通誘導警備員		１式		1,440,000	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	1,440,000	1,440,000	S0914　0 A=75,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				8,782,333	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		14,760	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	3,960	3,960	SA053　0 A=3.96 施工　第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 ０．６ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	10,800	10,800	S0024　0 A=0.6,B=3,C=1,D=18000 施工　第0-0011号内訳表
現場環境改善費		1式		140,000	Z0010
算定式……140517=8782333*0.0160 対象額……8,782,333 率……0.0160				140,517	
共通仮設費（率分） 算定式……1742798=8793133*0.1982 <<0.1982 =(0.1416 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……8,793,133 率……0.1416		1式		1,742,798	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊				1,897,558	
＊＊純工事費＊＊				10,679,891	
現場管理費 算定式……5915591=10679891*0.5539 <<0.5539 =(0.4616*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……10,679,891 率……0.4616		1式		5,915,591	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				16,595,482	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3719047=16595482*0.2241　<<率の補正 0.2241 = 0.2241 ＊ 1.00 >> 対象額……16,595,482 率……0.2241		前払補正係数1.0000 1式		3,719,047	
契約保証費 算定式……6638=16595482*0.0004 対象額……16,595,482 率……0.0004		1式		6,638	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				3,725,685	
＊＊工事価格＊＊				20,320,000	
＊＊工事価格計＊＊				20,320,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2032000=20320000*0.10 対象額……20,320,000 率……0.1000		1式		2,032,000	
＊＊請負工事費＊＊				22,352,000	

科 目 内 訳 表

G0100　　科目　第0001号内訳表

100　　ｍ２　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基面整正	100	ｍ２	486	48,600	SZA169　　0 施工　第0-0001号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	100	ｍ２	1,352	135,200	SZA391　　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	100	ｍ２	1,181	118,100	S0126　　0 施工　第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	7	ｍ３	35,560	248,920	SZB401　　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0004号内訳表
養生（防草コンクリート）	7	ｍ３	4,872	34,104	S1824　　0 施工　第0-0005号内訳表
小計	100	ｍ２		584,924	
計	1	ｍ２		5,849	

基面整正　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　ｍ２　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0002号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
その他(労務)			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,352	
A　砕石の厚さ	=2　7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1　全ての費用		

溶接金網（防草コンクリート）　S0126

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径６．０×１００×１００	100.000	ｍ２	695	69,500	TB116
計	100	ｍ２		118,100	
小計	1	ｍ２		1,181	

コンクリート　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
積算単価				
小計			35,560	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

養生（防草コンクリート）　S1824

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表　0-0013

100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	ｍ３		487,200	
小計	1	ｍ３		4,872	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

掘削　　SZA101

土砂　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　排ガス２次山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	1,225	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=5　小規模		
E　施工数量　=7　小規模(標準) I　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0007号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　10.0km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,303	
A　土砂等発生現場	=2	小規模		
B　積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	75.000	人・日	19,200	1,440,000	SA063　施工　第0-0009号内訳表
小計	1	式		1,440,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=75 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

運搬費（準備費配下用）　SA053

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

0-0018

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	3,960	3,960	TTA02
小計	1	式		3,960	
A　運搬費用（千円／式）	=3.96	運搬費用（千円／式）			

施 工 内 訳 表

処分費（準備費配下用）　S0024　施工　第0-0011号内訳表

その他　０．６ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他	0.600	t	18,000	10,800	E0100
小計	1	式		10,800	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=0.6 =3 =1	数量 その他（Ｄ条件で単価入力） t			
D　処分費（円）Ｂ＝３時入力	=18000	処分費（円）Ｂ＝３時入力			