

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****60625-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8 舗装修繕(上久我)切削. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	26,532,000	本工事費	24,120,000		
		計	24,120,000	2,412,000	26,532,000
法定福利費概算額	930,000				
労務費調査水準	10,917,322				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事						X1000
道路修繕				1 式		11,254,972	Y0RZZ
舗装工				1 式		10,559,930	Y0R2Z
路面切削工				1 式		1,705,449	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		1,088,768	Y0R2Z23H484
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,693	m 2	643.1	1,088,768	SZD301 0 A=3, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0001号内訳表		
殻運搬（路面切削）				1 式		278,681	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 9.0km以下 全ての費用	169	m 3	1,649	278,681	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=7.6 施工 第0-0002号内訳表		
殻処分				1 式		338,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
#処分費（直接工事費用）#						#0042
	1		1 式	338,000	338,000	
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	169		m 3	2,000	338,000	施工 第0-0003号内訳表
舗装打換え工						Y0R2Z23I
			1 式		8,854,481	
基層						Y0R2Z23I5I2
			1 式		3,978,260	
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,690		m 2	2,354	3,978,260	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0004号内訳表
表層						Y0R2Z23I5I4
			1 式		4,876,221	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,693		m 2	2,307	3,905,751	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0005号内訳表
L型成形目地設置工						V0100 0
	789		m	1,230	970,470	施工 第0-0006号内訳表
区画線工						Y0R63
			1 式		275,042	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工				1 式		275,042	Y0R63200
	溶融式区画線			1 式		275,042	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	520	m	409	212,680	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表		
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	131	m	437	57,247	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表		
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	6.5	m	787	5,115	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0009号内訳表		
仮設工			1 式	420,000	Y0R81		
	交通管理工		1 式	420,000	Y0R81232		
交通誘導警備員			1 式	420,000	Y0R81232Y21		
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	420,000	S0914 0 A=8, B=3 施工 第0-0010号内訳表		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					11,254,972	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離11.2 km	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=11.2, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0012号内訳表
共通仮設費 (率分) 算定式…… $2363470=11254621 \times 0.2100 \llcorner 0.2100 = (0.1500 \times 1.4 \times 1.0) \times 1.00 \gg$ 対象額……11,254,621 率……0.1500			1 式		2,363,470	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,505,470	
＊＊純工事費＊＊					13,760,442	
現場管理費 算定式…… $6009031=13760091 \times 0.4367 \llcorner 0.4367 = (0.3639 \times 1.2 \times 1.0) \times 1.00 \gg$ 対象額……13,760,091 率……0.3639			1 式		6,009,031	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					19,769,473	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4351183=19769122*0.2201$ <<率の補正 0.2201 = $0.2201 * 1.00$ >> 対象額……19,769,122 率……0.2201			前払補正係数1.0000 1 式		4,351,183	
契約保証費 算定式…… $7907=19769122*0.0004$ 対象額……19,769,122 率……0.0004			1 式		7,907	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					4,359,090	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					24,120,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					24,120,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次切削幅2.0m×深23cm		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	643.1	
A 施工区分・平均切削深さ =3 全面切削6cmを超え12cm以下		
B 段差すりつけの撤去作業 =2 段差すりつけの撤去作業あり		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

1	m 3	当り
---	-----	----

1	m 3	当り
---	-----	----

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			舗装幅2.3～6m	
タイヤローラ賃料			質量13～14t	
ロードローラ [マカダム] 賃料			質量10～12t	
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)	
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,354	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	

施工内訳表

頁0-0013

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			舗装幅2.3～6m	
タイヤローラ賃料			質量13～14t	
ロードローラ [マカダム] 賃料			質量10～12t	
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			PKM-T	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,307	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0015

全ての費用

当り

[illegible]

特単単価適用日：08年06月10日
0-0016

L型成形目地設置工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型成形目地材 H40×W25×T5	105	m	805	84,525	F0001 1
土木一般世話役	0.29	人	32,600	9,454	RA125
普通作業員	0.83	人	24,300	20,169	RA010
雑材料	10.5	%	84,525	8,875	#01
計	100	m		123,023	
小計	1	m		1,230	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	40. 000	L	149	5, 960	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	155, 660	7, 783	#01
計	1, 000	m		409, 443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0018

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	273	273,000	T3A24 273*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	450	11,250	T4A11 1
軽油	44.000	L	149	6,556	TSX24 1
雑材料	5.000	%	156,256	7,812	#01
計	1,000	m		437,068	
小計	1	m		437	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0020

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	615	615, 000	T3A72 615*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	100. 000	L	149	14, 900	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	164, 600	8, 230	#01
計	1, 000	m		787, 830	
小計	1	m		787	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0022

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	24.000	人・日	17,500	420,000	SA063 施工 第0-0011号内訳表
小計	1	式		420,000	
A 必要日数	=8	必要日数			
B 配置人数	=3	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0024

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0025

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 11.2 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=11.2	片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=11.200/(30*8)=0.0日		小数1位止め			