

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****26626-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8 舗装修繕工事 蛭沼川連線. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	16,654,000	本工事費	15,140,000		
		計	15,140,000	1,514,000	16,654,000
法定福利費概算額	580,000				
労務費調査水準	6,437,748				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路修繕				1 式		6, 636, 854	Y0RZZ
舗装工（夜間）				1 式		6, 039, 514	Y0R2Z A=1
路面切削工				1 式		1, 264, 105	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		923, 695	Y0R2Z23H484
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1, 407	m 2	656. 5		923, 695	SZD301 0 A=1, B=2 施工 第0-0001号内訳表	
殻運搬（路面切削）				1 式		200, 410	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間あり 12. 5km以下 全ての費用	70	m 3	2, 863		200, 410	SZD305 0 A=2, E=12. 5 施工 第0-0002号内訳表	
殻処分				1 式		140, 000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト					S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	70	m 3	2,000	140,000	施工 第0-0003号内訳表
舗装打換え工		1 式		4,775,409	Y0R2Z23I
L型成形目地設置工		1 式		837,216	Y0R2Z23I5N0
L型成形目地設置工					V0100 0
	608.0	m	1,377	837,216	施工 第0-0004号内訳表
表層		1 式		3,938,193	Y0R2Z23I5I4
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,407	m 2	2,799	3,938,193	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=31, F=5, H=2 施工 第0-0005号内訳表
区画線工（昼間）		1 式		282,740	Y0R63
区画線工		1 式		282,740	Y0R63200
熔融式区画線		1 式		282,740	Y0R6320043T

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	400	m		409	163,600	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0006号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	216	m		490	105,840	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0007号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	16.9	m		787	13,300	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0008号内訳表
仮設工						Y0R81
			1 式		314,600	
交通管理工						Y0R81232
			1 式		314,600	
交通誘導警備員（夜間）						Y0R81232Y21 A=1
			1 式		209,600	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		209,600	209,600	S0914 0 A=4, B=2 施工 第0-0009号内訳表
交通誘導警備員						Y0R81232Y21
			1 式		105,000	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		105,000	105,000	S0914 0 A=3, B=2 施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					6,636,854	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離6.6 km	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=6.6, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0013号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式…… $1555678=6636854 \times 0.2344 < 0.2344 = (0.1674 \times 1.4 \times 1.0) \times 1.00 >$ 対象額……6,636,854 率……0.1674			1 式		1,555,678	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,697,678	
＊＊純工事費＊＊					8,334,532	
現場管理費 算定式…… $3963903=8334532 \times 0.4756 < 0.4756 = (0.3963 \times 1.2 \times 1.0) \times 1.00 >$ 対象額……8,334,532 率……0.3963			1 式		3,963,903	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					12,298,435	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $2839708=12298435 \times 0.2309$ <<率の補正 0.2309 = 0.2309×1.00 >> 対象額……12,298,435 率……0.2309			前払補正係数1.0000 1 式		2,839,708	
契約保証費 算定式…… $4919=12298435 \times 0.0004$ 対象額……12,298,435 率……0.0004			1 式		4,919	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2,844,627	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					15,140,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					15,140,000	

内訳表

頁0-0008

[illegible]

施 工 内 訳 表

路面切削

SZD301

施工 第0-0001号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業あり

全ての費用

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]				
排ガス3次切削幅2.0m×深23cm				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				
ホッパ容量1.5m3				
その他(機械)				
普通作業員			労務単価5割増	
土木一般世話役			労務単価5割増	
運転手 (特殊)			労務単価5割増	
特殊作業員			労務単価5割増	
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			656.5	
A	施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)	
B	段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり	
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
D	費用の内訳	=1	全ての費用	

殻運搬（路面切削）			SZD305	施 工 内 訳 表		施工 第0-0002号内訳表		頁0-0010	
DID区間あり			12.5km以下	全ての費用		1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級									
運転手（一般） 労務単価 5 割増									
軽油									
積算単価									
小計					2,863				
A DID区間の有無 =2 DID区間あり									
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ									
D 費用の内訳 =1 全ての費用									
E 運搬距離 [k m] =12.5 運搬距離 [k m]									

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

特単単価適用日：08年06月10日
0-0012

L型成形目地設置工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型成型目地材	105. 0	m	805	84, 525	F0100 1
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0. 29	人	48, 900	14, 181	R1251
普通作業員 労務単価 5 割増	0. 83	人	36, 400	30, 212	R0101
諸雑費	10. 5	%	84, 525	8, 875	#01 材料費の10. 5%
計	100	m		137, 793	
小計	1	m		1, 377	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員 労務単価5割増				
運転手 (特殊) 労務単価5割増				
特殊作業員 労務単価5割増				
土木一般世話役 労務単価5割増				
その他(労務)				
改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度アスコン (20)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,799	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=31	耐流動用密粒度As改質Ⅱ型(20)-75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0014

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	450	11,250	T4A11 1
軽油	40.000	L	149	5,960	TSX24 1
雑材料	5.000	%	155,660	7,783	#01
計	1,000	m		409,443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0016

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	370	210, 900	T4A08 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	40. 000	L	149	5, 960	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	232, 610	11, 630	#01
計	1, 000	m		490, 240	
小計	1	m		490	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0018

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	615	615, 000	T3A72 615*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	100. 000	L	149	14, 900	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	164, 600	8, 230	#01
計	1, 000	m		787, 830	
小計	1	m		787	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0020

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	8.000	人・日	26,200	209,600	SA063 施工 第0-0010号内訳表
小計	1	式		209,600	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表 0-0022
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 労務単価5割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	式		105,000	
A 必要日数	=3	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0024

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A 運搬車規格	=5	20t車以上30t車まで			
B 片道運搬距離（km）	=6.6	片道運搬距離（km）			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F 被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=103000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円					
運搬に要する日数 片道運搬距離/（輸送速度*8）=6.600/（30*8）=0.0日		小数1位止め			