

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06241-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8当初 防草対策工事 上田壬生線（道保全単）壬生町北小林. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	12,100,000	本工事費	11,000,000		
		計	11,000,000	1,100,000	12,100,000
法定福利費概算額	510,000				
労務費調査水準	3,903,738				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事（1工区）＊＊						X1000
道路維持			1 式		2, 773, 877	Y0SZZ
道路土工			1 式		2, 336, 377	Y0R38
掘削工			1 式		271, 680	Y0R38200
掘削			1 式		73, 500	Y0R38200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	60	m 3	1, 225	73, 500	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1	施工 第0-0006号内訳表
土砂等運搬			1 式		198, 180	Y0R38200A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.0km以下	60	m 3	3, 303	198, 180	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=8	施工 第0-0007号内訳表
防草コンクリート			1 式		2, 064, 697	Y0R382MV

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート			1 式		2,064,697	Y0R382MV6YL
防草コンクリート	353	m 2	5,849	2,064,697	G0100 0	科目 第0001号内訳表
仮設工			1 式		437,500	Y0R61
交通管理工			1 式		437,500	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		437,500	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	437,500	437,500	S0914 0 A=25, B=1, C=2	施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,773,877	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		3,100	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	1,300	1,300	SA053 0 A=1.30 施工 第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 0. 1 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	1,800	1,800	S0024 0 A=0. 1, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		56,000	Z0010
算定式……56032=2773877*0.0202 対象額……2,773,877 率……0.0202					56,032	
共通仮設費（率分） 算定式……827984=2775677*0.2983 <<0.2983 =(0.2131 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……2,775,677 率……0.2131			1 式		827,984	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					887,084	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					3,660,961	
現場管理費 算定式……2406715=3660961*0.6574 <<0.6574 =(0.5478*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……3,660,961 率……0.5478			1 式		2,406,715	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					6,067,676	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価算定式…… 計 ＊ ＊			1 式		9,001,680	
一般管理費等 算定式……2004919=8367776*0.2396 <<率の補正 0.2396 = 0.2396 * 1.00 >> 対象額……8,367,776 率……0.2396			1 式		2,004,919	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費 算定式……3347=8367776*0.0004 対象額……8,367,776 率………0.0004			1 式		3,347	
＊＊一般管理費等計＊＊					2,008,266	
＊＊工事価格＊＊					11,000,000	
＊＊工事価格計＊＊					11,000,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1100000=11000000*0.10 対象額……11,000,000 率………0.1000			1 式		1,100,000	
＊＊請負工事費＊＊					12,100,000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	100	m 2	486	48,600	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	100	m 2	1,352	135,200	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	100	m 2	1,181	118,100	S0126 0 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	7	m 3	35,560	248,920	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
養生（防草コンクリート）	7	m 3	4,872	34,104	S1824 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	100	m 2		584,924	
計	1	m 2		5,849	

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】 $486.0=508*\{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100\}$		486	積算単価	0	EP001
小計		486.0			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	5.30%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
その他 (機械)	0.03%	0.38	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	37.64%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	15.90%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	14.75%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
土木一般世話役	9.49%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0011

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	0.54%	6.63	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	11.39%	2,100	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	4.93%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.03%	0.58	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $1,352=1,263.6 \times \{ (5.30/100 \times 9,000/8,800) \times 5.33 / (5.30) + (37.64/100 \times 24,300/25,400 + 15.90/100 \times 27,500/28,300 + 14.75/100 \times 27,900/28,900 + 9.49/100 \times 32,600/31,000) \times 78.32 / (37.64 + 15.90 + 14.75 + 9.49) + (11.39/100 \times 2,100/1,200 + 4.93/100 \times 149/138) \times 16.35 / (11.39 + 4.93) + (100 - 5.33 - 78.32 - 16.35) / 100 \}$		1,352	積算単価	0	EP001
小計		1,352			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

全ての費用 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下	R C - 4 0		
C 砕石の種類	=4	再生クラッシュラン			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

溶接金網（防草コンクリート）

S0126

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

100

m 2

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	19.80%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	8.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	8.14%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.44%	489.48	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-25) (W/C指定なし)	62.45%	21,500	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%	20,400	T1101
積算単価 【補正式】 35,560=34,633*{(19.80/100*24,300/25,400+8.17/100*27,500/28,300+8.14/100*32,600/31,000)*37.55/(19.80+8.17+8.14)+(62.45/100*21,500/20,400)+62.45/(62.45)+(100-37.55-62.45)/100}		35,560	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0015

全ての費用

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 37.55% 材料構成比： 62.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 34,633

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		35,560			
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=1	養生無し			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
運搬割増しなし					

施工内訳表

[illegible]

掘削
土砂
機械構成比：26.01%
労務構成比：62.89%
材料構成比：11.10%
市場単価構成比：0.00%

SZA101
小規模(標準)

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0017

1
標準単価：1,241
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0.28m3	26.01%	7,520	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0.28m3	7,520	MA181
運転手（特殊）	62.89%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	11.10%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】1,225=1,241*{(26.01/100*7,520/7,520)*26.01/(26.01)+(62.89/100*27,900/28,900)*62.89/(62.89)+(11.10/100*149/138)*11.10/(11.10)+(100-26.01-62.89-11.10)/100}		1,225	積算単価	0	EP001
小計		1,225			
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増	=1 =5 =7 =1	土砂 小規模 小規模(標準) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 7,520円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	8,571	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	8,570	MA402
運転手 (一般)	61.90%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	11.58%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		3,303	積算単価	0	EP001
【補正式】 3,303=3,050.4*{(26.52/100*8,571/8,570)*26.52/(26.52)+(61.90/100*26,400/23,600)*61.90/(61.90)+(11.58/100*149/138)*11.58/(11.58)+(100-26.52-61.90-11.58)/100}					
小計		3,303			
A 土砂等発生現場	=2	小規模			
B 積込機種・規格	=5	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=1	DID区間なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 運搬距離 [k m]	=8	運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

10.0km以下
市場単価構成比：0.00%

標準単価：3,050.4

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 7.5km超10.0km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 8,310円 K1 損料+タレ損耗費=8,310+261=8,571円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	25.000	人・日	17,500	437,500	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		437,500	
A 必要日数	=25	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0022

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	1,300	1,300	TTA02
小計	1	式		1,300	
A 運搬費用（千円／式）	=1.3	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	0.100	t	18,000	1,800	E0100
小計	1	式		1,800	
A 数量	=0.1	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			