

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06291-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8当初 防草対策工事 鹿沼下野線. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	13,376,000	本工事費	12,160,000		
		計	12,160,000	1,216,000	13,376,000
法定福利費概算額	560,000				
労務費調査水準	4,388,665				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事（1工区）＊＊						X1000
道路維持				1 式		3, 222, 550	Y0SZZ
道路土工				1 式		2, 715, 050	Y0R38
掘削工				1 式		316, 960	Y0R38200
掘削				1 式		85, 750	Y0R38200A00
掘削 土砂 小規模(標準)		70	m 3	1, 225	85, 750	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1	施工 第0-0006号内訳表
土砂等運搬				1 式		231, 210	Y0R38200A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.0km以下		70	m 3	3, 303	231, 210	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=8	施工 第0-0007号内訳表
防草コンクリート				1 式		2, 398, 090	Y0R382MV

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート			1 式		2,398,090	Y0R382MV6YL
防草コンクリート	410	m 2	5,849	2,398,090	G0100 0	科目 第0001号内訳表
仮設工			1 式		507,500	Y0R61
交通管理工			1 式		507,500	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		507,500	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	507,500	507,500	S0914 0 A=29, B=1, C=2	施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					3,222,550	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		4,920	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	1,320	1,320	SA053 0 A=1.32 施工 第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 0. 2 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	3,600	3,600	S0024 0 A=0. 2, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		63,000	Z0010
算定式……63161=3222550*0.0196 対象額……3,222,550 率……0.0196					63,161	
共通仮設費（率分） 算定式……912355=3226150*0.2828 <<0.2828 =(0.2020 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……3,226,150 率……0.2020			1 式		912,355	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					980,275	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					4,202,825	
現場管理費	算定式…………2702416=4202825*0.6430 <<0.6430 =(0.5358*1.2*1.0)*1.00>>					
	対象額…………4,202,825					
	率…………0.5358		1 式		2,702,416	
うち法定福利費事業主分	算定式…………					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式…………					
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					6,905,241	
うち安全衛生経費	算定式…………					
			1 式			
＊ ＊ 工事原価算定式…………						
計 ＊ ＊			1 式		9,958,943	
一般管理費等	算定式…………2198757=9265728*0.2373 <<率の補正 0.2373 = 0.2373 * 1.00 >>					
	対象額…………9,265,728			前払補正係数1.0000		
	率…………0.2373		1 式		2,198,757	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費 算定式……3706=9265728*0.0004 対象額……9,265,728 率……0.0004			1 式		3,706	
＊＊一般管理費等計＊＊					2,202,463	
＊＊工事価格＊＊					12,160,000	
＊＊工事価格計＊＊					12,160,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1216000=12160000*0.10 対象額……12,160,000 率……0.1000			1 式		1,216,000	
＊＊請負工事費＊＊					13,376,000	

防草コンクリート

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0008

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	100	m 2	486	48,600	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	100	m 2	1,352	135,200	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	100	m 2	1,181	118,100	S0126 0 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	7	m 3	35,560	248,920	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
養生（防草コンクリート）	7	m 3	4,872	34,104	S1824 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	100	m 2		584,924	
計	1	m 2		5,849	

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料		山積0.8m ³
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手(特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,352	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径6．0×100×100	100.000	m 2	695	69,500	TB116
計	100	m 2		118,100	
小計	1	m 2		1,181	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			35,560	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

SZA101

小規模(標準)

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

1, 225

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

10.0km以下

1	m 3	当り
---	-----	----

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0016

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	29.000	人・日	17,500	507,500	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		507,500	
A 必要日数	=29	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0017

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	1,320	1,320	TTA02
小計	1	式		1,320	
A 運搬費用（千円／式）	=1.32	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	0.200	t	18,000	3,600	E0100
小計	1	式		3,600	
A 数量	=0.2	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			