

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06301-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8当初 防草対策工事 鹿沼下野線 子設計書.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工 事（２工区）＊＊									X1000	
道路維持										Y0SZZ	
					1 式				1, 301, 847		
道路土工										Y0R38	
					1 式				1, 052, 247		
掘削工										Y0R38200	
					1 式				122, 256		
掘削										Y0R38200A00	
					1 式				33, 075		
	掘削 土砂 小規模(標準)	27	m 3			1, 225			33, 075	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1	
	土砂等運搬									施工 第0-0006号内訳表	
					1 式				89, 181	Y0R38200A01	
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.0km以下	27	m 3			3, 303			89, 181	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=8	
	防草コンクリート									施工 第0-0007号内訳表	
					1 式				929, 991	Y0R382MV	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート			1 式		929,991	Y0R382MV6YL
防草コンクリート	159	m 2	5,849	929,991	G0100 0	科目 第0001号内訳表
仮設工			1 式		249,600	Y0R61
交通管理工			1 式		249,600	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		249,600	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式	249,600	249,600	S0914 0 A=13, B=1, C=1	施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,301,847	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		2,460	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	660	660	SA053 0 A=0.66 施工 第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 0.1 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	1,800	1,800	S0024 0 A=0.1, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		30,000	Z0010
算定式……30593=1301847*0.0235 対象額……1,301,847 率……0.0235					30,593	
共通仮設費（率分） 算定式……436982=1303647*0.3352 <<0.3352 =(0.2394 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……1,303,647 率……0.2394			1 式		436,982	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					469,442	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					1,771,289	
現場管理費						
算定式…………… $1282413=1771289*0.7240 <0.7240=(0.6033*1.2*1.0)*1.00>>$						
対象額……………1,771,289			1 式		1,282,413	
率……………0.6033						
うち法定福利費事業主分						
算定式……………			1 式			
うち建退共制度の掛金						
算定式……………			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					3,053,702	
うち安全衛生経費						
算定式……………			1 式			

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	100	m 2	486	48,600	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	100	m 2	1,352	135,200	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	100	m 2	1,181	118,100	S0126 0 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	7	m 3	35,560	248,920	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
養生（防草コンクリート）	7	m 3	4,872	34,104	S1824 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	100	m 2		584,924	
計	1	m 2		5,849	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】 $486.0=508*\{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100\}$		486	積算単価	0	EP001
小計		486.0			

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下			再生クラッシュラン RC-40			全ての費用			1 m2 当り		
機械構成比： 5.33%			労務構成比： 78.32%			材料構成比： 16.35%			市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,263.6					
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価 (東京地区)	備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3			5.30%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3			8,800	KQ012		
その他 (機械)			0.03%	0.38	その他 (機械)			0	EK009		
普通作業員			37.64%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
特殊作業員			15.90%	27,500	特殊作業員			28,300	RA005		
運転手 (特殊)			14.75%	27,900	運転手 (特殊)			28,900	RA070		
土木一般世話役			9.49%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	0.54%	6.63	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	11.39%	2,100	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	4.93%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.03%	0.58	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $1,352=1,263.6*\{(5.30/100*9,000/8,800)*5.33/(5.30)+(37.64/100*24,300/25,400+15.90/100*27,500/28,300+14.75/100*27,900/28,900+9.49/100*32,600/31,000)*78.32/(37.64+15.90+14.75+9.49)+(11.39/100*2,100/1,200+4.93/100*149/138)*16.35/(11.39+4.93)+(100-5.33-78.32-16.35)/100\}$		1,352	積算単価	0	EP001
小計		1,352			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

機械構成比：5.33%

労務構成比：78.32%

材料構成比：16.35%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,263.6

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下	R C - 4 0		
C 砕石の種類	=4	再生クラッシュラン			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	19.80%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	8.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	8.14%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.44%	489.48	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-25) (W/C指定なし)	62.45%	21,500	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%	20,400	T1101
積算単価 【補正式】 35,560=34,633*{(19.80/100*24,300/25,400+8.17/100*27,500/28,300+8.14/100*32,600/31,000)*37.55/(19.80+8.17+8.14)+(62.45/100*21,500/20,400)*62.45/(62.45)+(100-37.55-62.45)/100}		35,560	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0014

全ての費用

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 37.55% 材料構成比： 62.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 34,633

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		35,560			
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=1	養生無し			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
運搬割増しなし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0.28m3	26.01%	7,520	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0.28m3	7,520	MA181
運転手（特殊）	62.89%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	11.10%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $1,225=1,241*\{(26.01/100*7,520/7,520)*26.01/(26.01)+(62.89/100*27,900/28,900)*62.89/(62.89)+(11.10/100*149/138)*11.10/(11.10)+(100-26.01-62.89-11.10)/100\}$		1,225	積算単価	0	EP001
小計		1,225			
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増	=1 =5 =7 =1	土砂 小規模 小規模(標準) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 7,520円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	8,571	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	8,570	MA402
運転手 (一般)	61.90%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	11.58%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $3,303=3,050.4*\{(26.52/100*8,571/8,570)*26.52/(26.52)+(61.90/100*26,400/23,600)*61.90/(61.90)+(11.58/100*149/138)*11.58/(11.58)+(100-26.52-61.90-11.58)/100\}$		3,303	積算単価	0	EP001
小計		3,303			
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 F 豪雪割増 G 運搬距離 [k m]	=2 =5 =1 =1 =1 =8	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ 運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

10.0km以下
市場単価構成比：0.00%

標準単価：3,050.4

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 7.5km超10.0km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 8,310円 K1 損料+タヤ損耗費=8,310+261=8,571円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	13.000	人・日	19,200	249,600	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		249,600	
A 必要日数	=13	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0021

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員 A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	660	660	TTA02
小計	1	式		660	
A 運搬費用（千円／式）	=0.66	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	0.100	t	18,000	1,800	E0100
小計	1	式		1,800	
A 数量	=0.1	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			