

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08051-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8 舗装工事 栃木小山線その2（快安道補）当初.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	41,987,000	本工事費	38,170,000		
		計	38,170,000	3,817,000	41,987,000
法定福利費概算額	1,470,000				
労務費調査水準	19,514,734				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊						X1000
舗装				1 式		20, 118, 283	Y0IZZ
舗装工				1 式		20, 118, 283	Y0I24
舗装準備工（I C T）				1 式		575, 989	Y0I242ME
不陸整正（I C T）				1 式		575, 989	Y0I242MEC86
不陸整正（I C T） 補足材料なし							SZD003 0 A=1
本線		1, 962	m 2		136. 2	267, 224	施工 第0-0001号内訳表
不陸整正（I C T） 補足材料なし							SZD003 0 A=1
副道		2, 267	m 2		136. 2	308, 765	施工 第0-0001号内訳表
アスファルト舗装工（I C T）				1 式		19, 542, 294	Y0I242MF
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）				1 式		78, 815	Y0I242MFC87

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）（I C T） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 取り付け道路	103	m 2		765. 2	78, 815	SZD007 0 A=200, B=1, D=4 施工 第0-0002号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）			1 式		3, 947, 317	Y0I242MFC88
上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 本線	1, 962	m 2		911. 2	1, 787, 774	SZD011 0 A=150, B=1, D=6 施工 第0-0003号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 副道	2, 267	m 2		911. 2	2, 065, 690	SZD011 0 A=150, B=1, D=6 施工 第0-0003号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 取り付け道路	103	m 2		911. 2	93, 853	SZD011 0 A=150, B=1, D=6 施工 第0-0003号内訳表
基層（車道・路肩部）			1 式		4, 624, 434	Y0I242MFA1N
基層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 本線	1, 962	m 2		2, 357	4, 624, 434	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0004号内訳表
中間層（車道・路肩部）			1 式		5, 246, 388	Y0I242MFA1Q
中間層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 本線	1, 962	m 2		2, 674	5, 246, 388	SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部）				1 式			5, 645, 340		Y0I242MFA1S	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 副道	2, 267		m 2		2, 382		5, 399, 994		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 取り付け道路	103		m 2		2, 382		245, 346		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					20,118,283	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		623,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1		式	623,000	623,000	SA130 0 A=3 施工 第0-0007号内訳表
現場環境改善費			1 式		273,000	Z0010
算定式……273608=20118283*0.0136 対象額……20,118,283 率……0.0136					273,608	
共通仮設費（率分） 算定式……2675731=20118283*0.1330 <<0.1330 =(0.1330 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……20,118,283 率……0.1330			1 式		2,675,731	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,571,731	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					23,690,014	
現場管理費	算定式……7860346=23690014*0.3318 <<0.3318 =(0.3318*1.0*1.0)*1.00>>					
	対象額……23,690,014					
	率……0.3318		1 式		7,860,346	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					31,550,360	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……6609800=31550360*0.2095 <<率の補正 0.2095 = 0.2095 * 1.00 >>					
	対象額……31,550,360			前払補正係数1.0000		
	率……0.2095		1 式		6,609,800	
契約保証費	算定式……12620=31550360*0.0004					
	対象額……31,550,360					
	率……0.0004		1 式		12,620	
＊＊一般管理費等計＊＊					6,622,420	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								38,170,000		
＊＊工事価格計＊＊								38,170,000		
消費税・地方消費税額 算定式……3817000=38170000*0.10 対象額……38,170,000 率……0.1000				1	式			3,817,000		
＊＊請負工事費＊＊								41,987,000		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
I C T建設機械経費賃料加算額		
モータグレーダ賃料		
モータグレーダ		
ブレード幅3．1 m		
タイヤローラ賃料		
質量1 3～1 4 t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
普通作業員		
土木一般世話役		
軽油		
積算単価		
小計	136.2	
A 補足材料の有無		
=1 補足材料なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3. 1 m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			765.2	
A 全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3.1m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			911.2	
A 全仕上り厚(mm)				
=150 全仕上り厚(mm)				
B 施工区分				
=1 1層施工				
D 材料				
=6 粒度調整碎石 M-40				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,357	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0013

全ての費用 本線

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,674	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0015

全ての費用 本線

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,382	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	

施工内訳表

頁0-0017

全ての費用 副道

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） モータグレーダ	1.000	式	623,000	623,000	TTA84
小計	1	式		623,000	
A 対象機械	=3	モータグレーダ			