

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06052-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8 防草 宇栃. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	14,069,000	本工事費	12,790,000		
		計	12,790,000	1,279,000	14,069,000
法定福利費概算額	590,000				
労務費調査水準	4,924,990				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路維持				1 式		5,077,310	Y0SZZ
道路土工				1 式		4,270,910	Y0R38
掘削工				1 式		4,270,910	Y0R38200
掘削				1 式		4,270,910	Y0R38200A00
掘削 土砂 小規模(標準)		70	m 3	1,224		85,680	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1 施工 第0-0006号内訳表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)		70	m 3	1,079		75,530	SZA125 0 A=1, B=4, C=1 施工 第0-0007号内訳表
防草コン		700	m 2	5,871		4,109,700	G0100 0 科目 第0001号内訳表
仮設工				1 式		806,400	Y0R61

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1 式		806,400	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		806,400	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	806,400	806,400	S0914 0 A=42, B=1, C=1 施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,077,310	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		73,800	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	19,800	19,800	SA053 0 A=19.8 施工 第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 3 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	54,000	54,000	S0024 0 A=3, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		90,000	Z0010
算定式……90883=5077310*0.0179 対象額……5,077,310 率……0.0179					90,883	
共通仮設費（率分） 算定式……1231514=5131310*0.2400 <<0.2400 =(0.1714 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……5,131,310 率……0.1714			1 式		1,231,514	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					1,395,314	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					6,472,624	
現場管理費 算定式……3884221=6472624*0.6001 <<0.6001 =(0.5001*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……6,472,624 率……0.5001			1 式		3,884,221	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					10,356,845	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……2431787=10356845*0.2348 <<率の補正 0.2348 = 0.2348 * 1.00 >> 対象額……10,356,845 率……0.2348			1 式		2,431,787	
契約保証費 算定式……4142=10356845*0.0004 対象額……10,356,845 率……0.0004			1 式		4,142	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					2,435,929	
＊ ＊工事価格＊ ＊					12,790,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					12,790,000	
消費税・地方消費税額 算定式……………1279000=12790000*0.10 対象額……………12,790,000 率……………0.1000			1 式		1,279,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊					14,069,000	

防草コン

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0008

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	100	m 2	486	48,600	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン R C - 4 0 全ての費用	100	m 2	1,352	135,200	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	100	m 2	1,203	120,300	S0126 0 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	7	m 3	35,560	248,920	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
養生（防草コンクリート）	7	m 3	4,872	34,104	S1824 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	100	m 2		587,124	
計	1	m 2		5,871	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		山積0.8m3
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,352	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径6．0×100×100	100.000	m 2	717	71,700	TB116
計	100	m 2		120,300	
小計	1	m 2		1,203	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			35,560	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

掘削
土砂

SZ A101

施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

小規模(標準)

1 m 3 当り

[illegible]

SZ A125

小規模(標準)

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	42.000	人・日	19,200	806,400	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		806,400	
A 必要日数	=42	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

0-0017
施工 第0-0009号内訳表
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	19,800	19,800	TTA02
小計	1	式		19,800	
A 運搬費用（千円／式）	=19.8	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	3.000	t	18,000	54,000	E0100
小計	1	式		54,000	
A 数量	=3	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			