

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00003-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】防護柵設置工事 栃木小山線その9.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	29,337,000	本工事費	26,670,000		
		計	26,670,000	2,667,000	29,337,000
法定福利費概算額	960,000				
労務費調査水準	14,007,576				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
舗装										Y0IZZ	
					1 式			14,440,800			
防護柵工										Y0I26	
					1 式			14,101,500			
路側防護柵工										Y0I26219	
					1 式			13,617,300			
ガードレール										Y0I262195I9	
					1 式			12,557,520			
ガードレール設置工										SF261 0	
G r - B - 4 E	土中建込 塗装品(景観色)									A=1, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1	
施工規模	1 0 0 m以上	978.0		m		12,840		12,557,520		施工 第0-0001号内訳表	
ガードパイプ										Y0I2621943S	
					1 式			1,059,780			
ガードパイプ設置工										SF290 0	
G p - C p - 2 E	土中建込 塗装品									A=3, B=3, C=1, D=1, E=2, G=1, H=1	
施工規模	5 0 ～ 1 0 0 m未満	51.0		m		20,780		1,059,780		施工 第0-0002号内訳表	
車止めポスト工										Y0I32204	
					1 式			484,200			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト			1 式		484,200	Y0I322044DP
H型ボラード設置工	9		本	53,800	484,200	G0100 0
仮設工			1 式		339,300	科目 第0001号内訳表 Y0I36
置き式ガードレール工			1 式		339,300	Y0I36200
置き式ガードレール工			1 式		339,300	Y0I362005EP
仮設防護柵設置工（置き式ガードレール） 独立基礎ブロック 支柱間隔2.0m 機・労のみ	130.0		m	2,610	339,300	F0200 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					14,440,800	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
運搬費			1 式		164,282	Z0004
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊 DID区間なし	15.1	t		992.7	14,989	SZA082 0 A=2, B=1, C=2, D=1 施工 第0-0003号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊	15.1	t		9,887	149,293	SZA084 0 A=2, B=1 施工 第0-0004号内訳表
現場環境改善費			1 式		209,000	Z0010
算定式…………209391=14440800*0.0145 対象額…………14,440,800 率…………0.0145					209,391	
共通仮設費（率分） 算定式…………1696794=14440800*0.1175 <<0.1175 =(0.1175 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額…………14,440,800 率…………0.1175			1 式		1,696,794	

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※共通仮設費計※※					2,070,076	
※※純工事費※※					16,510,876	
現場管理費 算定式……5385847=16510876*0.3262 <<0.3262 =(0.3262*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……16,510,876 率……0.3262			1 式		5,385,847	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
※※工事原価※※					21,896,723	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……4769106=21896723*0.2178 <<率の補正 0.2178 = 0.2178 * 1.00 >> 対象額……21,896,723 率……0.2178			1 式		4,769,106	
契約保証費 算定式……8758=21896723*0.0004 対象額……21,896,723 率……0.0004			1 式		8,758	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					4,777,864	
＊ ＊工事価格＊ ＊					26,670,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					26,670,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2667000=26670000*0.10 対象額…………26,670,000 率……………0.1000			1 式		2,667,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊					29,337,000	

H型ボラード設置工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0008

1 本 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型ボラード設置工	1	本	16,400	16,400	F0100 0
H型ボラード Φ114.3×4.5×800	1	本	37,400	37,400	F0150 0
計	1	本		53,800	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) Gr-B-4E 土中建込	1.000	m	11,300	11,300	REK06 11300*1
ガードレール Gr-B-4E 塗装 白	1.000	m	-9,760	-9,760	TG814 (控除単価)
ガードレール Gr-B-4E 景観色	1.000	m	11,300	11,300	T4828 (景観色)
小計	1	m		12,840	
A 作業区分	=1	設置			
B ガードレール規格	=2	Gr-B-4E 土中建込			
C ガードレール種類	=3	塗装品(景観色)			
D 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F 施工規模による加算	=1	施工規模 100m以上			
G 時間的制約の有無 (F=1時選択)	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部 (半径30m以下) なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工（塗装） 土中建込 C p - 2 E	1. 000	m	18, 480	18, 480	RJ406 16800*1. 1
ガードパイプ G P - C P - 2 E 塗装 白	1. 000	m	-13, 700	-13, 700	TGE16 (控除単価)
ガードパイプ GP-CP- 2 E 塗装 景観色	1. 000	m	16, 000	16, 000	T1G35 (景観色)
小計	1	m		20, 780	
A 作業区分	=3	設置（景観色）			
B ガードパイプ規格	=3	G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品			
C 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
D 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
E 施工規模	=2	施工規模 5 0 ~ 1 0 0 m未満			
G 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
H 曲線部の有無	=1	曲線部（半径3 0 m以下）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0. 10)*1. 00*1. 00*1. 00=1. 100					

現場発生品及び支給品運搬

SZA082

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1	t	当り
---	---	----

トラック[クレーン装置付]ベース4~4.5t積、2.9t吊 DID区間なし

[illegible]

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

SZA084

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]