

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08002-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 防護柵設置工事 栃木小山線その8. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	31,229,000	本工事費	28,390,000		
		計	28,390,000	2,839,000	31,229,000
法定福利費概算額	1,030,000				
労務費調査水準	14,934,125				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
舗装										Y0IZZ	
					1 式			15,396,006			
防護柵工										Y0I26	
					1 式			14,830,200			
路側防護柵工										Y0I26219	
					1 式			14,830,200			
ガードレール										Y0I262195I9	
					1 式			14,830,200			
ガードレール設置工										SF261 0	
G r - B - 4 E	土中建込 塗装品(景観色)									A=1, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1	
施工規模	1 0 0 m以上	1,155.0	m	12,840				14,830,200		施工 第0-0002号内訳表	
道路付属施設工										Y0I28	
					1 式			166,476			
道路付属物工										Y0I2821C	
					1 式			166,476			
視線誘導標										Y0I2821C43W	
					1 式			166,476			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標						G0100 0
	12		本	13,873	166,476	科目 第0001号内訳表
仮設工			1 式		399,330	Y0I36
置き式ガードレール工			1 式		399,330	Y0I36200
置き式ガードレール工			1 式		399,330	Y0I362005EP
仮設防護柵設置工（置き式ガードレール） 独立基礎ブロック 支柱間隔2.0m 機・労のみ	153.0		m	2,610	399,330	F0200 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					15,396,006	
うち材料費 算定式……………			1 式			
うち労務費 算定式……………			1 式			
運搬費			1 式		194,746	Z0004
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊 DID区間なし	17.9	t		992.7	17,769	SZA082 0 A=2, B=1, C=2, D=1 施工 第0-0003号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊	17.9	t		9,887	176,977	SZA084 0 A=2, B=1 施工 第0-0004号内訳表
現場環境改善費			1 式		220,000	Z0010
算定式…………… $220162=15396006*0.0143$ 対象額……………15,396,006 率……………0.0143					220,162	
共通仮設費（率分） 算定式…………… $1798253=15396006*0.1168$ <<0.1168 =(0.1168 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……………15,396,006 率……………0.1168			1 式		1,798,253	

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※共通仮設費計※※					2,212,999	
※※純工事費※※					17,609,005	
現場管理費 算定式……5726448=17609005*0.3252 <<0.3252 =(0.3252*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……17,609,005 率……0.3252			1 式		5,726,448	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
※※工事原価※※					23,335,453	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……5049792=23335453*0.2164 <<率の補正 0.2164 = 0.2164 * 1.00 >> 対象額……23,335,453 率……0.2164			1 式		5,049,792	
契約保証費 算定式……9334=23335453*0.0004 対象額……23,335,453 率……0.0004			1 式		9,334	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊一般管理費等計＊＊					5,059,126	
＊＊工事価格＊＊					28,390,000	
＊＊工事価格計＊＊					28,390,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2839000=28390000*0.10 対象額…………28,390,000 率……………0.1000			1 式		2,839,000	
＊＊請負工事費＊＊					31,229,000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置（手間のみ） 土中建込用 両面反射体 施工規模 10本以上30本未満 11本	1	本	873	873	SF557 0 A=2, B=1, C=1, D=3, I=2, J=3, K=1, L=8730 施工 第0-0001号内訳表
デリネーター（材料費）	1	個	13,000	13,000	W0100 999
計	1	本		13,873	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径89	1.000		本	9,603	9,603	RGG06 8730*1.1
視線誘導標	1.000		本	-8,730	-8,730	8730*-1 (控除単価)
小計	1		本		873	
A 作業区分	=2		設置（手間のみ）			
B 施工区分	=1		土中建込用			
C 反射体の種類	=1		両面反射体			
D 反射体規格（B＝1～3時選択）	=3		φ100以下 支柱径φ89			
I 施工規模	=2		施工規模 10本以上30本未満			
J 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
K 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
L 視線誘導標材料控除単価（円／本）	=8730		視線誘導標材料控除単価（円／本）			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) Gr-B-4E 土中建込	1.000	m	11,300	11,300	REK06 11300*1
ガードレール Gr-B-4E 塗装 白	1.000	m	-9,760	-9,760	TG814 (控除単価)
ガードレール Gr-B-4E 景観色	1.000	m	11,300	11,300	T4828 (景観色)
小計	1	m		12,840	
A 作業区分	=1	設置			
B ガードレール規格	=2	Gr-B-4E 土中建込			
C ガードレール種類	=3	塗装品(景観色)			
D 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F 施工規模による加算	=1	施工規模 100m以上			
G 時間的制約の有無 (F=1時選択)	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部 (半径30m以下) なし			
市場単価 補正なし					

現場発生品及び支給品運搬

SZA082

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊

SZA084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表 1 t 当り
頁0-0012

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,887	
A	トラック機種	=2	トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊	
B	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	