

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07105-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 防草対策工事 栃木藤岡線. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	20,515,000	本工事費	18,650,000		
		計	18,650,000	1,865,000	20,515,000
法定福利費概算額	870,000				
労務費調査水準	7,263,034				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路修繕										Y0RZZ	
					1 式			5,938,367			
道路土工										Y0R1Y	
					1 式			4,433,367			
掘削工										Y0R1Y200	
					1 式			799,218			
掘削										Y0R1Y200A00	
					1 式			129,744			
	掘削 土砂 小規模(標準)	106		m 3		1,224		129,744		SZA101 0 A=1, B=5, E=7	
土砂等運搬										施工 第0-0006号内訳表	
					1 式			655,928		Y0R1Y200A01	
	土砂等運搬 1工区① 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 27.0km以下	86		m 3		6,188		532,168		SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, G=17.9	
	土砂等運搬 1工区② 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 27.0km以下	12		m 3		6,188		74,256		施工 第0-0008号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 1 工区③ 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 27.0km以下	3	m 3		6,188	18,564	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, G=19.6 施工 第0-0009号内訳表
土砂等運搬 1 工区④ 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 27.0km以下	5	m 3		6,188	30,940	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, G=20.6 施工 第0-0010号内訳表
整地			1 式		13,546	Y0R1Y200A03
整地 残土受入れ地での処理	106	m 3		127.8	13,546	SZA109 0 A=1 施工 第0-0011号内訳表
防草コンクリート			1 式		3,634,149	Y0R1Y2MV
防草コンクリート工	619	m 2		5,871	3,634,149	G0100 0 科目 第0001号内訳表
仮設工			1 式		1,505,000	Y0R81
交通管理工			1 式		1,505,000	Y0R81232
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		1,505,000	1,505,000	S0914 0 A=43, B=2, C=2 施工 第0-0012号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,938,367	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		7,860	Z0005
運搬費（準備費配下用）						SA053 0 A=2.46
	1		式	2,460	2,460	施工 第0-0014号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 0.3t グループコード内には使用しないこと。	1		式	5,400	5,400	S0024 0 A=0.3, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0015号内訳表
現場環境改善費			1 式		103,000	Z0010
算定式……103327=5938367*0.0174 対象額……5,938,367 率……0.0174					103,327	
共通仮設費（率分） 算定式……1353990=5943767*0.2278 <<0.2278 =(0.1627 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……5,943,767 率……0.1627			1 式		1,353,990	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					1,464,850	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					7,403,217	
現場管理費 算定式……4348649=7403217*0.5874 <<0.5874 =(0.4895*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……7,403,217 率……0.4895			1 式		4,348,649	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					11,751,866	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価算定式…… 計 ＊ ＊			1 式		15,371,973	
一般管理費等 算定式……3275594=14410888*0.2273 <<率の補正 0.2273 = 0.2273 * 1.00 >> 対象額……14,410,888 率……0.2273 前払補正係数1.0000			1 式		3,275,594	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費 算定式……5764=14410888*0.0004 対象額……14,410,888 率……0.0004			1	式			5,764			
＊＊一般管理費等計＊＊							3,281,358			
＊＊工事価格＊＊							18,650,000			
＊＊工事価格計＊＊							18,650,000			
消費税・地方消費税額 算定式……1865000=18650000*0.10 対象額……18,650,000 率……0.1000			1	式			1,865,000			
＊＊請負工事費＊＊							20,515,000			

防草コンクリート工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0008

100.0 m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	100.0	m 2	486	48,600	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン R C - 4 0 全ての費用	100.0	m 2	1,352	135,200	SZA391 0 A=2 施工 第0-0002号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	100.0	m 2	1,203	120,300	S0126 0 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	7.0	m 3	35,560	248,920	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
養生（防草コンクリート）	7.0	m 3	4,872	34,104	S1824 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	100.0	m 2		587,124	
計	1	m 2		5,871	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料		山積0.8m ³
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手(特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,352	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径6．0×100×100	100.000	m 2	717	71,700	TB116
計	100	m 2		120,300	
小計	1	m 2		1,203	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
積算単価				
小計			35,560	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

SZA101

1 m 3 当り

小規模(標準)

掘削
土砂[illegible]

土砂等運搬 1 工区②
小規模

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工内訳表

頁0-0016

27.0km以下

1 m 3 当り

土砂等運搬 1 工区②
小規模

土砂等運搬 1 工区②
小規模

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0016

27.0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

土砂等運搬 1 工区②
小規模

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0016

27.0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

土砂等運搬 1 工区③
小規模

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工内訳表

頁0-0017

27.0km以下

1 m 3 当り

土砂等運搬 1 工区③
小規模

土砂等運搬 1 工区③
小規模

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0017

27.0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

土砂等運搬 1 工区③
小規模

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0017

27.0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

土砂等運搬 1 工区④
小規模

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工内訳表

頁0-0018

27.0km以下

1 m 3 当り

土砂等運搬 1 工区④
小規模

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0020
施工 第0-0012号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	86.000	人・日	17,500	1,505,000	SA063 施工 第0-0013号内訳表
小計	1	式		1,505,000	
A 必要日数	=43	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表 0-0021
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	2,460	2,460	TTA02
小計	1	式		2,460	
A 運搬費用（千円／式）	=2.46	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	0.300	t	18,000	5,400	E0100
小計	1	式		5,400	
A 数量	=0.3	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			