

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00803-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 測量設計業務委託 永野川その2 1 (当初) .ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	4,422,000	測量業務費	2,270,000		
		業務委託料	1,590,000		
		トレース等価格	161,000		
		計	4,020,000	402,000	4,422,000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊測量業務＊＊									X1000	
応用測量				1 式			1, 150, 797		Y1A4000	
路線測量				1 式			1, 150, 797		Y2A4100	
路線測量				1 式			1, 150, 797		Y3A4110	
路線測量				1 式			1, 150, 797		Y4A4112	
現地踏査				1 式			29, 165		SH044 0 A=9, C=1, D=6	
路線測量（現地踏査） 耕地／低山地	0.05		k m		184, 213		9, 210		施工 第0-0001号内訳表	
路線測量（現地踏査） 耕地／低山地	0.01		k m		184, 213		1, 842		SH044 0 A=9, C=1, D=6	
路線測量（現地踏査） 耕地／低山地	0.04		k m		184, 213		7, 368		施工 第0-0001号内訳表	
路線測量（現地踏査） 耕地／平地	0.05		k m		153, 511		7, 675		SH044 0 A=7, C=1, D=6	
									施工 第0-0002号内訳表	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（現地踏査） 耕地／平地	0.02	k m	153,511	3,070	SH044 0 A=7, C=1, D=6 施工 第0-0002号内訳表
中心線測量		1 式		103,614	Y4A4117
路線測量（中心線測量） 耕地／低山地	0.05	k m	658,829	32,941	SH059 0 A=9, C=1, D=0, E=2, F=6 施工 第0-0003号内訳表
路線測量（中心線測量） 耕地／低山地	0.01	k m	658,829	6,588	SH059 0 A=9, C=1, D=0, E=2, F=6 施工 第0-0003号内訳表
路線測量（中心線測量） 耕地／低山地	0.04	k m	658,829	26,353	SH059 0 A=9, C=1, D=0, E=2, F=6 施工 第0-0003号内訳表
路線測量（中心線測量） 耕地／平地	0.05	k m	539,042	26,952	SH059 0 A=7, C=1, D=0, E=2, F=6 施工 第0-0004号内訳表
路線測量（中心線測量） 耕地／平地	0.02	k m	539,042	10,780	SH059 0 A=7, C=1, D=0, E=2, F=6 施工 第0-0004号内訳表
仮BM設置測量		1 式		46,656	Y4A4118
路線測量（仮BM設置測量） 耕地／低山地	0.05	k m	294,691	14,734	SH062 0 A=9, C=1, D=6 施工 第0-0005号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（仮BM設置測量） 耕地／低山地	0.01	k m	294,691	2,946	SH062 0 A=9, C=1, D=6 施工 第0-0005号内訳表
路線測量（仮BM設置測量） 耕地／低山地	0.04	k m	294,691	11,787	SH062 0 A=9, C=1, D=6 施工 第0-0005号内訳表
路線測量（仮BM設置測量） 耕地／平地	0.05	k m	245,576	12,278	SH062 0 A=7, C=1, D=6 施工 第0-0006号内訳表
路線測量（仮BM設置測量） 耕地／平地	0.02	k m	245,576	4,911	SH062 0 A=7, C=1, D=6 施工 第0-0006号内訳表
縦断測量		1 式		254,204	Y4A4119
路線測量（縦断測量） 耕地／低山地	0.13	k m	478,132	62,157	SH065 0 A=9, C=1, D=6 施工 第0-0007号内訳表
路線測量（縦断測量） 耕地／低山地	0.09	k m	478,132	43,031	SH065 0 A=9, C=1, D=6 施工 第0-0007号内訳表
路線測量（縦断測量） 耕地／低山地	0.12	k m	478,132	57,375	SH065 0 A=9, C=1, D=6 施工 第0-0007号内訳表
路線測量（縦断測量） 耕地／平地	0.13	k m	398,444	51,797	SH065 0 A=7, C=1, D=6 施工 第0-0008号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（縦断測量） 耕地／平地	0.10	k m	398,444	39,844	SH065 0 A=7, C=1, D=6 施工 第0-0008号内訳表
横断測量		1 式		222,389	Y4A411A
路線測量（横断測量） 耕地／低山地 測量幅 2 0 m 測点間隔 2 0 m	0.05	k m	1,425,583	71,279	SH068 0 A=9, C=1, D=0, E=20, F=2, G=6 施工 第0-0009号内訳表
路線測量（横断測量） 耕地／低山地 測量幅 1 5 m 測点間隔 2 0 m	0.01	k m	1,425,583	14,255	SH068 0 A=9, C=1, D=0, E=15, F=2, G=6 施工 第0-0010号内訳表
路線測量（横断測量） 耕地／低山地 測量幅 2 0 m 測点間隔 2 0 m	0.04	k m	1,425,583	57,023	SH068 0 A=9, C=1, D=0, E=20, F=2, G=6 施工 第0-0009号内訳表
路線測量（横断測量） 耕地／平地 測量幅 3 0 m 測点間隔 2 0 m	0.05	k m	1,140,466	57,023	SH068 0 A=7, C=1, D=0, E=30, F=2, G=6 施工 第0-0011号内訳表
路線測量（横断測量） 耕地／平地 測量幅 2 0 m 測点間隔 2 0 m	0.02	k m	1,140,466	22,809	SH068 0 A=7, C=1, D=0, E=20, F=2, G=6 施工 第0-0012号内訳表
平面測量		1 式		494,769	Y4A411B
補足現地測量	0.68	km	696,614	473,697	V0100 0 施工 第0-0013号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場間移動									V0200	0
	4			箇所		5,268		21,072	施工	第0-0015号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊								1,150,797		
＊＊旅費交通費＊＊									Z0006	
				1式				5,611		
算定式..... $5611=1002075 \times 0.0056$ 対象額.....1,002,075 率.....0.0056				1式				5,611		
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊									Z0018	
				1式				48,000		
算定式..... $48000=2.3 \times 1002^0.44 \times 1000$ 対象額.....1,002				1式				48,000		
＊＊直接経費＊＊										
								53,611		
＊＊直接測量費＊＊										
								1,204,408		
＊＊諸経費＊＊										
算定式..... $1071923=1204408 \times 0.890$ 対象額.....1,204,408 率.....0.8900				1式				1,071,923		

***測量業務委託費*内訳表**

頁0-0008

[illegible]

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊設計業務＊＊						X4000
災害復旧設計			1 式		351,255	Y1DI000
災害復旧設計			1 式		351,255	Y2DI100
災害復旧設計			1 式		351,255	Y3DI120
災害復旧設計			1 式		351,255	Y4DI121
災害復旧護岸詳細設計 実施設計所の作成	1		式	203,905	203,905	S2828 0 A=2, B=2, M=0.315, N=1.386, O=1.638, P=1.260 施工 第0-0017号内訳表
報告書作成	1		業務	147,350	147,350	S2828 0 A=2, B=2, L=0.5, M=1.0, N=1.0 施工 第0-0018号内訳表
打合せ			1 式		274,200	Y1DJ000
打合せ			1 式		274,200	Y2DJ100

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ協議			1 式		274,200	Y3DJ110
設計協議			1 式		274,200	Y4DJ111
打合せ 着手・中間・納入（中間1回）	1		業務	274,200	274,200	SJ791 0 A=1, B=1, C=2 施工 第0-0019号内訳表
＊＊直接人件費＊＊					625,455	
＊＊事務用品費＊＊			1 式		3,977	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 80枚まで	1		冊	2,197	2,197	S2834 0 A=4, B=2, C=3 施工 第0-0020号内訳表
電子複写 A4判、両面	50		枚	30	1,500	S2837 0 A=4, B=2 施工 第0-0021号内訳表
電子複写 A3判、片面	10		枚	28	280	S2837 0 A=3, B=1 施工 第0-0022号内訳表
＊＊旅費交通費（設計）＊＊			1 式		3,940	Z0006

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
算定式……3940=625455*0.0063 対象額……625,455 率……0.0063				1 式				3,940		
＊＊電子計算機使用料等＊＊				1 式				7,025	Z0009	
＊＊成果品作成費（その他の設計業務）＊＊				1 式				58,000	Z0019	
算定式……58000=5.1*625^0.38*1000 対象額……625				1 式				58,000		
＊＊成果品作成費合計＊＊								58,000		
＊＊直接経費（積上計上）＊＊								72,942		
＊＊直接原価＊＊								698,397		
＊＊その他原価＊＊ 算定式……337745=625455*0.54 対象額……625,455 率……0.5400				1 式				337,745		
＊＊業務原価＊＊								1,036,142		

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……559516=1036142*0.54 対象額……1,036,142 率……0.5400				1 式			559,516			
＊＊業務価格＊＊							1,590,000			

＊トレース委託費＊内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊トレース等業務＊＊						X5000
トレース等業務			1 式		161,020	Y1E1000
トレース等業務			1 式		161,020	Y2E1100
トレース等業務			1 式		161,020	Y3E1110
トレース等業務			1 式		161,020	Y4E1111
電子トレース（縮尺1/500） 耕地 低山地	0.73	万m2	48,500	35,405	T7360	0
電子トレース（縮尺1/500） 耕地 低山地	0.48	万m2	48,500	23,280	T7360	0
電子トレース（縮尺1/500） 耕地 低山地	0.69	万m2	48,500	33,465	T7360	0
電子トレース（縮尺1/500） 耕地 平地	0.84	万m2	48,500	40,740	T7360	0

＊トレース委託費＊内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電子トレース（縮尺1/500） 耕地 平地									T7360	0
		0.58		万m2		48,500		28,130		
＊＊直接作業費＊＊								161,020		
＊＊業務価格＊＊								161,000		
＊＊業務価格計＊＊								4,020,000		
消費税・地方消費税額 算定式……402000=4020000*0.10 対象額……4,020,000 率……0.1000				1式				402,000		
＊＊業務費＊＊								4,422,000		

路線測量（現地踏査）
耕地／低山地

SH044

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0015

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 (直接人件費) × 率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			153,511	184,213	+00 153511*1.2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		170,568	170,568	E3400 142140*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		170,568	170,568	E3500 142140*1.2 施工単価には含まれない
小計	1	k m		184,213	
A 地域区分 C 現道上の交通量区分 D 安全費（交通整理等）区分	=9 =1 =6	耕地／低山地 現道外又は1千台未満／12時間 計上しない			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.20+0.00=1.20 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

路線測量（現地踏査）
耕地／平地

SH044

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

0-0016

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 (直接人件費) × 率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			153,511	153,511	+00 153511*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		142,140	142,140	E3400 142140*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		142,140	142,140	E3500 142140*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		153,511	
A 地域区分 C 現道上の交通量区分 D 安全費（交通整理等）区分	=7 =1 =6	耕地／平地 現道外又は1千台未満／12時間 計上しない			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730 外業12
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735 外業12
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740 外業12
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732 内業12
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737 内業12
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01 (直接人件費)×率2
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 (直接人件費)×率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 (直接人件費＋機械経費)×率
変化率補正			598,936	658,829	+00 598936*1.1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		549,483	549,483	E3400 499530*1.1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		549,483	549,483	E3500 499530*1.1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		658,829	

施工内訳表

0-0018

当り

[illegible]

路線測量（中心線測量）
耕地／平地

SH059

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0019

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730 外業 12
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735 外業 12
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740 外業 12
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737 内業 12
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01 (直接人件費) × 率 2
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			598,936	539,042	+00 598936*0.9 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		449,577	449,577	E3400 499530*0.9 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		449,577	449,577	E3500 499530*0.9 施工単価には含まれない
小計	1	k m		539,042	

施工内訳表

0-0020

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 外業 12
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740 外業 12
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	294,691	+00 245576*1.2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		256,812	256,812	E3400 214010*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		256,812	256,812	E3500 214010*1.2 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	k m		294,691	
A 地域区分	=9	耕 地／低山地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.20+0.00=1.20					
変化率補正対象額 = （直接人件費）+（機械経費）+（材料費）+（精度管理費）					
;成果品作成費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業12
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 外業12
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740 外業12
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 内業12
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業12
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 内業12
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01 （直接人件費）×率2
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	245,576	+00 245576*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		214,010	214,010	E3400 214010*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		214,010	214,010	E3500 214010*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	k m		245, 576	
A 地域区分	=7	耕 地／平 地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／1 2時間			
D 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00					
変化率補正対象額 = （直接人件費）+（機械経費）+（材料費）+（精度管理費）					
;成果品作成費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1. 600	人	52, 700	84, 320	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1. 800	人	41, 300	74, 340	RA735 外業 12
測量助手 外業	1. 400	人	37, 700	52, 780	RA740 外業 12
測量技師 内業	1. 300	人	52, 700	68, 510	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1. 100	人	41, 300	45, 430	RA737 内業 12
測量助手 内業	0. 500	人	37, 700	18, 850	RA742 内業 12
機械経費	2. 500	%	344, 230	8, 605	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	3. 000	%	344, 230	10, 326	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10. 000	%	352, 835	35, 283	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			398, 444	478, 132	+00 398444*1. 2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		413, 076	413, 076	E3400 344230*1. 2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		413, 076	413, 076	E3500 344230*1. 2 施工単価には含まれない

施工内訳表

0-0026

当り

[illegible]

路線測量（縦断測量）
耕地／平地

SH065

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0027

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1. 600	人	52, 700	84, 320	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1. 800	人	41, 300	74, 340	RA735 外業 12
測量助手 外業	1. 400	人	37, 700	52, 780	RA740 外業 12
測量技師 内業	1. 300	人	52, 700	68, 510	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1. 100	人	41, 300	45, 430	RA737 内業 12
測量助手 内業	0. 500	人	37, 700	18, 850	RA742 内業 12
機械経費	2. 500	%	344, 230	8, 605	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	3. 000	%	344, 230	10, 326	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	10. 000	%	352, 835	35, 283	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			398, 444	398, 444	+00 398444*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		344, 230	344, 230	E3400 344230*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		344, 230	344, 230	E3500 344230*1 施工単価には含まれない

施工内訳表

0-0028

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 外業 12
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 外業 12
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 外業 12
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 内業 12
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,425,583	+00 1425583*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,236,950	1,236,950	E3400 1236950*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,236,950	1,236,950	E3500 1236950*1 施工単価には含まれない

0-0030

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 外業 12
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 外業 12
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 外業 12
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 内業 12
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			1,425,583	1,425,583	+00 1425583*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,236,950	1,236,950	E3400 1236950*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,236,950	1,236,950	E3500 1236950*1 施工単価には含まれない

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 外業 12
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 外業 12
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 外業 12
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 内業 12
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,140,466	+00 1425583*0.8 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		989,560	989,560	E3400 1236950*0.8 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		989,560	989,560	E3500 1236950*0.8 施工単価には含まれない

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 外業 12
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 外業 12
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 外業 12
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 内業 12
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,140,466	+00 1425583*0.8 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		989,560	989,560	E3400 1236950*0.8 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		989,560	989,560	E3500 1236950*0.8 施工単価には含まれない

施工内訳表

0-0036

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務委託（特殊）	1	式	696,614	696,614	S2026 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	km		696,614	

測量業務委託（特殊）

S2026

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0038

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.400	人	52,700	126,480	RA730 12
測量技師補 外業	3.800	人	41,300	156,940	RA735 12
測量助手 外業	3.300	人	37,700	124,410	RA740 12
測量主任技師 内業	0.100	人	61,000	6,100	RA727 12
測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	RA732 12
測量技師補 内業	3.200	人	41,300	132,160	RA737 12
機械経費	6.500	%	609,330	39,606	#01 2 直接人件費＊機械経费率
通信運搬費	0.500	%	609,330	3,046	#01 直接人件費＊通信運搬费率
材料費	2.000	%	609,330	12,186	#01 直接人件費＊材料费率
小計（直接作業費）		式	664,168	664,168	+00 664168*1
精度管理費	5.000	%	648,936	32,446	#02 (人件費等＋機械経費) × 率
変化率補正		式	696,614	696,614	+00 696614*1 直接作業費＊変化率

施 工 内 訳 表

0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		609,330	609,330	E3400 609330*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		609,330	609,330	E3500 609330*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		696,614	
B 測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C 測量技師外業（人）	=2.4	測量技師外業（人）			
D 測量技師補外業（人）	=3.8	測量技師補外業（人）			
E 測量助手外業（人）	=3.3	測量助手外業（人）			
F 測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G 測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I 測量主任技師内業（人）	=0.1	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=1.2	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=3.2	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=6.5	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0.5	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=2	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=5	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変化率 1.000					
機械経费率 6.500%					
通信運搬费率 0.500%					
材料费率 2.000%					
変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費)					
;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					
;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

特単単価適用日：08年07月10日
0-0041

現場間移動

V0200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務委託（特殊）	1	式	52,680	52,680	S2026 施工 第0-0016号内訳表
計	10	箇所		52,680	
小計	1	箇所		5,268	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.400	人	52,700	21,080	RA73012
測量技師補 外業	0.400	人	41,300	16,520	RA73512
測量助手 外業	0.400	人	37,700	15,080	RA74012
小計（直接作業費）		式	52,680	52,680	+00 52680*1
変化率補正		式	52,680	52,680	+00 52680*1 直接作業費*変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		52,680	52,680	E3400 52680*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		52,680	52,680	E3500 52680*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		52,680	
B 測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C 測量技師外業（人）	=0.4	測量技師外業（人）			
D 測量技師補外業（人）	=0.4	測量技師補外業（人）			
E 測量助手外業（人）	=0.4	測量助手外業（人）			
F 測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G 測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=0	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=0	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
O 普通作業員 (人)	=0	普通作業員 (人)			
P 機械経费率 (%)	=0	機械経费率 (%)			
Q 通信運搬费率 (%)	=0	通信運搬费率 (%)			
R 材料费率 (%)	=0	材料费率 (%)			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理费率 (%)	=0	精度管理费率 (%)			
U 安全费率 (%)	=0	安全费率 (%)			
V 操縦士外業 (人)	=0	操縦士外業 (人)			
W 整備士外業 (人)	=0	整備士外業 (人)			
X 撮影士外業 (人)	=0	撮影士外業 (人)			
Y 撮影助手 (人)	=0	撮影助手 (人)			
Z 操縦士内業 (人)	=0	操縦士内業 (人)			
27 整備士内業 (人)	=0	整備士内業 (人)			
28 撮影士内業 (人)	=0	撮影士内業 (人)			
変化率 1.000					
機械経费率 0.000%					
通信運搬费率 0.000%					
材料费率 0.000%					
変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費)					
;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					
;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.315	人	62,600	19,719	RA627
技師（B） 内業	1.386	人	49,300	68,329	RA632
技師（C） 内業	1.638	人	42,500	69,615	RA637
技術員 内業	1.260	人	36,700	46,242	RA642
電子計算機使用料	1.000		4,078	4,078	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		203,905	203,905	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		203,905	203,905	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		203,905	
A 成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B 電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 技師（A）内業（人）	=0.315	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=1.386	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=1.638	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=1.26	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627
技師（B） 内業	1.000	人	49,300	49,300	RA632
電子計算機使用料	1.000		2,947	2,947	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		147,350	147,350	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		147,350	147,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		147,350	
A 成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B 電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=0.5	主任技師内業（人）			
M 技師（A）内業（人）	=1	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=1	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=0	技師（C）内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P 技術員内業 (人)	=0	技術員内業 (人)			
Q 理事内業 (人)	=0	理事内業 (人)			
R 製図工 (人)	=0	製図工 (人)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1. 500	人	70, 900	106, 350	RA622
技師（A） 内業	1. 500	人	62, 600	93, 900	RA627
技師（B） 内業	1. 500	人	49, 300	73, 950	RA632
直接人件費			274, 200	274, 200	+00 274200*1
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000		274, 200	274, 200	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		274, 200	274, 200	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	業務		274, 200	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回） C 成果品作成費設計種別	=1 =1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回） その他の設計業務			

施 工 内 訳 表

0-0049

表紙製本費

S2834

施工 第0-0020号内訳表

チューブファイル（幅 1 0 cm以下）

A 4 8 0 枚まで

1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A 4 チューブファイル（幅 1 0 cm以下）	1. 000	冊	1, 197	1, 197	T7650
製本費 A 4 8 0 枚まで	1. 000	冊	1, 000	1, 000	T7674
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		2, 197	2, 197	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	冊		2, 197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅 1 0 cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A 4 判			
C 製本する枚数	=3	8 0 枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			