総 括 情 報 表

事務所	05 栃　木　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******20261-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	51 栃　木土木事務所管内	
適用単価世代	0-080710(0)	
諸経費体系	B　用地	
ファイル名	R8用地調査等業務委託　大戦防小山線その５１（快安道補）　小山市雨ヶ谷.ES5	
	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	14,344,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務価格	13,040,000		
計	13,040,000	1,304,000	14,344,000

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊用地測量業務＊					X1000
用地測量		1式		7,099,689	Y1G1000
用地測量		1式		7,099,689	Y2G1100
用地測量		1式		7,099,689	Y3G1110
作業計画		1式		152,200	Y4G1111
用地測量（作業計画）	1	業務	152,200	152,200	SH141　0 施工　第0-0001号内訳表
打合せ		1式		267,150	Y4G1112
打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間３回）	1	業務	267,150	267,150	S5204　0 A=1,B=3 施工　第0-0002号内訳表
現地踏査		1式		210,567	Y4G1113

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
用地測量（現地踏査） 都市近郊	1	業務	210,567	210,567	SH144　　0 A=4,C=4 施工　第0-0003号内訳表
地積測量図転写		1式		33,758	Y4G1115
用地測量（地積測量図のみの転写） 都市近郊	0.5	万ｍ２	67,516	33,758	SH150　　0 A=4 施工　第0-0004号内訳表
境界確認		1式		930,603	Y4G111C
用地測量（境界確認） 都市近郊	2.65	万ｍ２	351,171	930,603	SH165　　0 A=4,C=4 施工　第0-0005号内訳表
土地境界立会確認書作成		1式		331,483	Y4G111D
用地測量（土地境界確認書作成） 都市近郊	2.65	万ｍ２	125,088	331,483	SH195　　0 A=4,C=4 施工　第0-0006号内訳表
補助基準点の設置		1式		236,459	Y4G111E
用地測量（補助基準点の設置） 都市近郊	0.88	万ｍ２	268,704	236,459	SH168　　0 A=4,C=4 施工　第0-0007号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
境界測量		１式		1,155,797	Y4G111F
用地測量（境界測量） 都市近郊	2.65	万ｍ２	436,150	1,155,797	SH171　　0 A=4,C=4 施工　第0-0008号内訳表
用地境界仮杭設置		１式		598,704	Y4G111G
用地測量（用地境界仮杭設置） 都市近郊	2.53	万ｍ２	236,642	598,704	SH180　　0 A=4,C=4 施工　第0-0009号内訳表
境界点間測量		１式		788,335	Y4G111I
用地測量（境界点間測量） 都市近郊	2.65	万ｍ２	297,485	788,335	SH174　　0 A=4,C=4 施工　第0-0010号内訳表
面積計算		１式		1,019,658	Y4G111J
用地測量（面積計算） 都市近郊	2.53	万ｍ２	403,027	1,019,658	SH183　　0 A=4 施工　第0-0011号内訳表
用地測量図作成		１式		690,078	Y4G111K

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
用地測量（用地測量図作成） 縮尺　１／２５０	2.65	万ｍ２	260,407	690,078	SH186　　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
土地確認調書作成		１式		233,847	Y4G111N
用地測量（土地確認調書作成） 都市近郊	2.53	万ｍ２	92,430	233,847	SH192　　0 A=4 施工　第0-0013号内訳表
地積測量図（案）の作成		１式		59,652	Y4G111P
地積測量図（案）等の作成	9	筆	6,628	59,652	S5002　　0 施工　第0-0014号内訳表
用地現況測量（建物等）		１式		135,219	Y4G111Q
用地測量（用地現況測量）建物等	0.88	万ｍ２	153,659	135,219	SH177　　0 A=4 施工　第0-0015号内訳表
路線測量（用地幅杭設置測量）		１式		256,179	Y4G111R
路線測量（用地幅杭設置測量） 都市近郊／平　地	0.25	ｋｍ	1,024,716	256,179	SH074　　0 A=5,C=3,D=4 施工　第0-0016号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊人件費等･材料費･機械経費･精度管理費＊				7,099,689	
＊旅費交通費＊		1式		36,977	Z0003
算定式……36977=6603200*0.0056 対象額……6,603,200 率……0.0056				36,977	
＊安全費＊		1式		139,289	Z0008
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		110,000	Z0018
算定式……110000=2.3*6603^0.44*1000 対象額……6,603				110,000	
＊その他（積上分）＊		1式		9,697	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　４００枚まで	1	冊	3,697	3,697	S2834　0 A=4,B=2,C=9 施工　第0-0017号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	400	枚	15	6,000	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0018号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接測量費＊＊				7,395,652	
＊＊諸経費＊＊ 算定式‥‥5650278=7395652 ＊0.764 対象額‥‥7,395,652 率‥‥‥‥‥0.7640		1式		5,650,278	
＊＊測量業務価格　＊＊				13,040,000	
＊＊業務価格計＊＊				13,040,000	
消費税相当額 算定式‥‥1304000=13040000＊0.10 対象額‥‥13,040,000 率‥‥‥‥‥0.1000		1式		1,304,000	
＊＊業務委託費＊＊				14,344,000	

用地測量（作業計画）　SH141

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	RA727 内業
測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	RA732 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		152,200	

打合せ（用地測量）　S5204

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

着手・中間・納入（中間３回）　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.50	人	61,000	152,500	RA727 1 内業
測量技師 内業	1.00	人	52,700	52,700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	1.50	人	41,300	61,950	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		267,150	267,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		267,150	267,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		267,150	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =3	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

用地測量（現地踏査）　SH144

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

都市近郊　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 1 外業
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 1 外業
機械経費	1.000	%	155,000	1,550	#01 （直接人件費）×率
材料費	3.500	%	155,000	5,425	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			161,975	210,567	+00 161975*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	6,317	6,317	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		201,500	201,500	E3400 155000*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		201,500	201,500	E3500 155000*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	業務		210,567	
A　地域区分 C　安全費区分	=4 =4	都市近郊 都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ；　安全費率　3.000					

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;安全費 ＝ 直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝6,317 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（地積測量図のみの転写）　SH150

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

都市近郊　　1　　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	0.400	人	41,300	16,520	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.400	人	37,700	15,080	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.200	人	41,300	8,260	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　1 内業
機械経費	1.000	%	51,170	511	#01 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	51,170	255	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			51,936	67,516	+00 51936*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		66,521	66,521	E3400 51170*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,521	66,521	E3500 51170*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		67,516	
A　地域区分	=4	都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

0-0014

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（境界確認）　SH165

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

都市近郊　1　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 1 外業
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 1 外業
測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	RA740 1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 1 内業
機械経費	0.500	%	258,500	1,292	#01 （直接人件費）×率
材料費	4.000	%	258,500	10,340	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			270,132	351,171	+00 270132*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	10,535	10,535	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		336,050	336,050	E3400 258500*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		336,050	336,050	E3500 258500*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	万ｍ２		351,171	
A　地域区分 C　安全費区分	=4 =4	都市近郊 都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　3.000					
;安全費　＝　直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝10,535 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地境界確認書作成）　SH195

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

都市近郊　　1　　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742　1 内業
機械経費	1.000	%	94,800	948	#01 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	94,800	474	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			96,222	125,088	+00 96222*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	3,752	3,752	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		123,240	123,240	E3400 94800*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		123,240	123,240	E3500 94800*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		125,088	
A　地域区分 C　安全費区分	=4 =4	都市近郊 都市近郊			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　3.000					
;安全費　＝　直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝3,752 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（補助基準点の設置）　SH168

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

都市近郊　　1　　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 12 外業
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 12 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 12 外業
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 12 外業
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 12 内業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 12 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 12 内業
機械経費	3.500	%	181,720	6,360	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	3.000	%	181,720	5,451	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	188,080	13,165	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			206,696	268,704	+00 206696*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	8,061	8,061	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		236,236	236,236	E3400 181720*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		236,236	236,236	E3500 181720*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		268,704	
A 地域区分 C 安全費区分	=4 =4	都市近郊 都市近郊			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ; 安全費率 3.000					
;安全費 ＝ 直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝8,061 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（境界測量）　SH171

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

都市近郊　1　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 1 外業
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740 1 外業
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744 1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742 1 内業
機械経費	3.500	%	318,010	11,130	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	318,010	6,360	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			335,500	436,150	+00 335500*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	13,084	13,084	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		413,413	413,413	E3400 318010*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		413,413	413,413	E3500 318010*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		436,150	
A 地域区分 C 安全費区分	=4 =4	都市近郊 都市近郊			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ; 安全費率 3.000					
;安全費 ＝ 直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝13,084 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（用地境界仮杭設置）　SH180

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

都市近郊　　1　　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 1 外業
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 1 外業
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 1 外業
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 1 内業
機械経費	3.500	%	168,550	5,899	#01 （直接人件費）×率
材料費	4.500	%	168,550	7,584	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			182,033	236,642	+00 182033*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	7,099	7,099	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		219,115	219,115	E3400 168550*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		219,115	219,115	E3500 168550*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		236,642	
A 地域区分 C 安全費区分	=4 =4	都市近郊 都市近郊			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ; 安全費率 3.000					
;安全費 ＝ 直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝7,099 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（境界点間測量）　SH174

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

都市近郊　　1　　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.200	人	52,700	63,240	RA730 12 外業
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 12 外業
測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	RA740 12 外業
測量技師 内業	0.200	人	52,700	10,540	RA732 12 内業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 12 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 12 内業
機械経費	4.500	%	200,180	9,008	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	200,180	5,004	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	209,188	14,643	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			228,835	297,485	+00 228835*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	8,924	8,924	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		260,234	260,234	E3400 200180*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		260,234	260,234	E3500 200180*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		297,485	
A 地域区分 C 安全費区分	=4 =4	都市近郊 都市近郊			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ; 安全費率 3.000					
;安全費 ＝ 直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝8,924 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（面積計算）　SH183

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

都市近郊　1　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	RA732 2 内業
測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	RA737 2 内業
測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	RA742 2 内業
精度管理費	7.000	%	289,740	20,281	#02 （直接人件費）×率
変化率補正			310,021	403,027	+00 310021*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		376,662	376,662	E3400 289740*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		376,662	376,662	E3500 289740*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		403,027	
A　地域区分	=4	都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（用地測量図作成）　SH186

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

縮尺　１／２５０　　1　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 12 内業
測量技師補 内業	1.700	人	41,300	70,210	RA737 12 内業
測量助手 内業	1.700	人	37,700	64,090	RA742 12 内業
精度管理費	7.000	%	202,810	14,196	#02 （直接人件費）×率
変化率補正			217,006	260,407	+00 217006*1.2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		243,372	243,372	E3400 202810*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		243,372	243,372	E3500 202810*1.2 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		260,407	
A　縮尺	=1	縮尺　１／２５０			
変化率　1+(縮尺による変化率)=1+(0.2)=1.2 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地確認調書作成）　SH192

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

都市近郊　　1　　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	RA737 内業
測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	RA742 内業
変化率補正			71,100	92,430	+00 71100*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		92,430	92,430	E3400 71100*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		92,430	92,430	E3500 71100*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		92,430	
A　地域区分	=4	都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

地積測量図（案）等の作成　S5002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　筆　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.15	人	41,300	6,195	RA737　1 内業
精度管理費	7.000	%	6,195	433	#01 （人件費等）×率
小計	1	筆		6,628	

用地測量（用地現況測量）建物等　SH177

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	0.600	人	52,700	31,620	RA730 12 外業
測量技師補 外業	0.600	人	41,300	24,780	RA735 12 外業
測量助手 外業	0.600	人	37,700	22,620	RA740 12 外業
測量補助員 外業	0.600	人	29,600	17,760	RA744 12 外業
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732 12 内業
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737 12 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 12 内業
機械経費	3.500	%	136,290	4,770	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	136,290	2,725	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	141,060	9,874	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
直接作業費計			153,659	153,659	+00 153659*1
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,609	4,609	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		136,290	136,290	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		136,290	136,290	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		153,659	
A 安全費区分	=4	都市近郊			
; 安全費率 3.000 ;安全費 ＝ 直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝4,609					

路線測量（用地幅杭設置測量）　SH074

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

都市近郊／平　地

1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	3.400	人	52,700	179,180	RA730 1 外業
測量技師補 外業	3.400	人	41,300	140,420	RA735 1 外業
測量助手 外業	3.400	人	37,700	128,180	RA740 1 外業
測量技師 内業	1.700	人	52,700	89,590	RA732 1 内業
測量技師補 内業	3.100	人	41,300	128,030	RA737 1 内業
機械経費	4.000	%	665,400	26,616	#01 （直接人件費）×率
材料費	6.000	%	665,400	39,924	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			731,940	1,024,716	+00 731940*1.4 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	30,741	30,741	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		931,560	931,560	E3400 665400*1.4 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		931,560	931,560	E3500 665400*1.4 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		1,024,716	

施 工 内 訳 表

0-0034

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域区分	=5	都市近郊／平　地			
C　現道上の交通量区分	=3	３千台以上／１２時間			
D　安全費区分	=4	都市近郊			
E　コンクリート杭使用の有無	=1	コンクリート杭を使用しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.20+0.20=1.40 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　3.000					
;安全費　＝　直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝30,741 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

表紙製本費　S2834　施工　第0-0017号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　Ａ４　４００枚まで　1　冊　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　４００枚まで	1.000	冊	2,500	2,500	T7680
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,697	3,697	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,697	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =9	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ４００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			