

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08002-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 R8道路詳細設計業務委託 栃木佐野線その21（快安道単）. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	14,520,000	地質調査業務費	940,000		
		業務委託料	12,260,000		
		計	13,200,000	1,320,000	14,520,000

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊調査業務＊＊									X2000	
一般調査									Y1B8000	
直接調査費				1 式			477, 400		Y2B8100	
土質試験				1 式			477, 400		Y3B8180	
試料採取				1 式			477, 400		Y4B8181	
室内CBR用試料採取 乱さない試料 4モールド/箇所	7			箇所	43, 300		303, 100		W0001	999
土質試験（力学試験）				1 式			174, 300		Y4B8183	
土質試験費（力学試験） 現状土 C B R 試験（水浸法） J I S A 1 2 1 1 水浸 4 日	7			件	24, 900		174, 300		S2208 0 A=21	施工 第0-0001号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊							477, 400			

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊			1 式		33,000	Z0018
算定式…… $33000=4.7 \times 174^0.38 \times 1000$ 対象額……174			1 式		33,000	
＊＊直接調査費＊＊					510,400	
＊＊旅費交通費＊＊			1 式		4,436	Z0006
算定式…… $4436=207300 \times 0.0214$ 対象額……207,300 率……0.0214			1 式		4,436	
＊＊施工管理費＊＊			1 式		3,572	Z0012
＊＊間接調査費＊＊					8,008	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊					518,408	
＊＊諸経費＊＊			1 式		427,686	
算定式…… $427686=518408 \times 0.825$ 対象額……518,408 率……0.8250						

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊一般調査業務費＊＊								940,000		

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊設計業務＊＊						X4000
道路設計			1 式		4,357,143	Y1DD000
道路設計			1 式		4,357,143	Y2DD100
道路詳細設計			1 式		4,357,143	Y3DD130
道路詳細設計（B）			1 式		4,357,143	Y4DD132
道路詳細設計（B） 設計延長 1.2 km 平地 1～2車線 単断面 数値基準：0.01km	1		式	4,357,143	4,357,143	SJ037 0 A=1.2, D=1, I=1, N=2 施工 第0-0002号内訳表
打合せ			1 式		523,750	Y1DJ000
打合せ			1 式		523,750	Y2DJ100
打合せ協議			1 式		523,750	Y3DJ110
			1 式		523,750	

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計協議				1 式			523,750		Y4DJ111	
打合せ 着手・中間・納入（中間3回）	1		業務		457,000		457,000		SJ791 0 A=1, B=3, C=1	施工 第0-0013号内訳表
関係機関打合せ協議 関係機関打合せ協議 1 回	1		機関		66,750		66,750		SJ793 0 A=1, B=1	施工 第0-0014号内訳表
＊＊直接人件費＊＊							4,880,893			
＊＊事務用品費＊＊				1 式			14,757		Z0005	
表紙製本費 チューブファイル（幅 10 cm以下） A4 150 枚まで	1		冊		3,197		3,197		S2834 0 A=4, B=2, C=5	施工 第0-0015号内訳表
電子複写 A4 判、両面	100		枚		30		3,000		S2837 0 A=4, B=2	施工 第0-0016号内訳表
電子複写 A3 判、片面	20		枚		28		560		S2837 0 A=3, B=1	施工 第0-0017号内訳表
電子複写 A1 判、片面	20		枚		400		8,000		S2837 0 A=1, B=1	施工 第0-0018号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊旅費交通費（設計）＊＊			1 式		30,749	Z0006
算定式……30749=4880893*0.0063 対象額……4,880,893 率……0.0063			1 式		30,749	
＊＊電子計算機使用料等＊＊			1 式		87,137	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊			1 式		315,000	Z0018
算定式……315000=6.9*4880^0.45*1000 対象額……4,880			1 式		315,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊					315,000	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊					447,643	
＊＊直接原価＊＊					5,328,536	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……2635682=4880893*0.54 対象額……4,880,893 率……0.5400			1 式		2,635,682	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊業務原価＊＊								7,964,218		
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……4300677=7964218*0.54 対象額……7,964,218 率……0.5400			1	式				4,300,677		
＊＊業務価格＊＊								12,260,000		
＊＊業務価格計＊＊								13,200,000		
消費税・地方消費税額 算定式……1320000=13200000*0.10 対象額……13,200,000 率……0.1000			1	式				1,320,000		
＊＊業務費＊＊								14,520,000		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現状土C B R試験 水浸法	1. 000	件	24, 900	24, 900	T7514
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		24, 900	24, 900	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		24, 900	24, 900	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	件		24, 900	
A 試験名	=21	現状土C B R試験（水浸法）			

道路詳細設計（B）
設計延長 1. 2 k m

SJ037
平地 1 ～ 2 車線 単断面

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

0-0011

数値基準：0.01km 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画及び施工計画	1. 000	式	646, 116	646, 116	SJ038 施工 第0-0003号内訳表
現地踏査	1. 000	式	189, 474	189, 474	SJ038 施工 第0-0004号内訳表
平面縦断設計	1. 000	式	633, 972	633, 972	SJ038 施工 第0-0005号内訳表
横断設計	1. 000	式	546, 342	546, 342	SJ038 施工 第0-0006号内訳表
道路付帯構造物・小構造物設計	1. 000	式	407, 031	407, 031	SJ038 施工 第0-0007号内訳表
仮設構造物・用排水設計	1. 000	式	121, 992	121, 992	SJ038 施工 第0-0008号内訳表
設計図	1. 000	式	269, 238	269, 238	SJ038 施工 第0-0009号内訳表
数量計算	1. 000	式	596, 298	596, 298	SJ038 施工 第0-0010号内訳表
照査	1. 000	式	490, 521	490, 521	SJ038 施工 第0-0011号内訳表
報告書作成	1. 000	式	456, 159	456, 159	SJ038 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	式		4, 357, 143	
A 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1. 2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
B 地形区分	=1	平地			
D 車線数区分	=1	1 ～ 2 車線			

施 工 内 訳 表

0-0012

数値基準：0.01km

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 断面区分	=1	単断面			
H 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
I 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
J 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
K 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
L 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
M 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
N 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	2.070	人	82,800	171,396	RA617 1.8*1.15
主任技師 内業	1.380	人	70,900	97,842	RA622 1.2*1.15
技師（A） 内業	2.760	人	62,600	172,776	RA627 2.4*1.15
技師（B） 内業	4.140	人	49,300	204,102	RA632 3.6*1.15
直接人件費			646,116	646,116	+00 646116*18
電子計算機使用料	2.000	%	646,116	12,922	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		646,116	646,116	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		646,116	646,116	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		646,116	
A 作業区分	=1	設計計画及び施工計画			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 1.2000					
設計歩掛					
技師長 = 1.500*1.200 = 1.8000					
主任技師 = 1.000*1.200 = 1.2000					
技師 (A) = 2.000*1.200 = 2.4000					
技師 (B) = 3.000*1.200 = 3.6000					

現地踏査

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0015

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.690	人	70,900	48,921	RA620 0.6*1.15
技師（A） 外業	0.690	人	62,600	43,194	RA625 0.6*1.15
技師（B） 外業	1.380	人	49,300	68,034	RA630 1.2*1.15
技師（C） 外業	0.690	人	42,500	29,325	RA635 0.6*1.15
直接人件費			189,474	189,474	+00 189474*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	189,474	3,789	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		189,474	189,474	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		189,474	189,474	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		189,474	
A 作業区分	=2	現地踏査			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 1.2000					
設計歩掛					
主任技師 = 0.500*1.200 = 0.6000					
技師 (A) = 0.500*1.200 = 0.6000					
技師 (B) = 1.000*1.200 = 1.2000					
技師 (C) = 0.500*1.200 = 0.6000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.380	人	70,900	97,842	RA622 1.2*1.15
技師（A） 内業	2.760	人	62,600	172,776	RA627 2.4*1.15
技師（B） 内業	3.450	人	49,300	170,085	RA632 3*1.15
技師（C） 内業	2.760	人	42,500	117,300	RA637 2.4*1.15
技術員 内業	2.070	人	36,700	75,969	RA642 1.8*1.15
直接人件費			633,972	633,972	+00 633972*18
電子計算機使用料	2.000	%	633,972	12,679	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		633,972	633,972	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		633,972	633,972	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		633,972	
A 作業区分	=3	平面縦断設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			

施 工 内 訳 表

0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 1.2000					
設計歩掛					
主任技師 = 1.000*1.200 = 1.2000					
技師 (A) = 2.000*1.200 = 2.4000					
技師 (B) = 2.500*1.200 = 3.0000					
技師 (C) = 2.000*1.200 = 2.4000					
技術員 = 1.500*1.200 = 1.8000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	1.380	人	62,600	86,388	RA627 1.2*1.15
技師（B） 内業	2.760	人	49,300	136,068	RA632 2.4*1.15
技師（C） 内業	3.450	人	42,500	146,625	RA637 3*1.15
技術員 内業	4.830	人	36,700	177,261	RA642 4.2*1.15
直接人件費			546,342	546,342	+00 546342*18
電子計算機使用料	2.000	%	546,342	10,926	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		546,342	546,342	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		546,342	546,342	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		546,342	
A 作業区分	=4	横断設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2			特殊法面設計なし		
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2			工区ごとの成果品分割なし		
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2			路床入替に対する設計のみあり		
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計))						
= (1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 1.2000						
設計歩掛						
技師 (A) = 1.000*1.200 = 1.2000						
技師 (B) = 2.000*1.200 = 2.4000						
技師 (C) = 2.500*1.200 = 3.0000						
技術員 = 3.500*1.200 = 4.2000						

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	1.380	人	62,600	86,388	RA627 1.2*1.15
技師（B） 内業	2.070	人	49,300	102,051	RA632 1.8*1.15
技師（C） 内業	2.760	人	42,500	117,300	RA637 2.4*1.15
技術員 内業	2.760	人	36,700	101,292	RA642 2.4*1.15
直接人件費			407,031	407,031	+00 407031*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	407,031	8,140	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		407,031	407,031	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		407,031	407,031	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		407,031	
A 作業区分	=5	道路付帯構造物・小構造物設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0022

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ｂ） 内業	0.690	人	49,300	34,017	RA632 0.6*1.15
技師（Ｃ） 内業	2.070	人	42,500	87,975	RA637 1.8*1.15
直接人件費			121,992	121,992	+00 121992*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	121,992	2,439	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		121,992	121,992	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		121,992	121,992	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		121,992	
A 作業区分	=6	仮設構造物・用排水設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正（1+（地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計）） =（1+（0.00+（-0.05）+0.00+0.00+0.10+（0.00）+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00））=1.15（小数第三位四捨五入） 設計延長 = 1.2000					

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計歩掛 技師（B） = 0.500*1.200 = 0.6000 技師（C） = 1.500*1.200 = 1.8000					

1式当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	2.760	人	42,500	117,300	RA637 2.4*1.15
技術員 内業	4.140	人	36,700	151,938	RA642 3.6*1.15
直接人件費			269,238	269,238	+00 269238*18
電子計算機使用料	2.000	%	269,238	5,384	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		269,238	269,238	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		269,238	269,238	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		269,238	
A 作業区分	=7	設計図			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正（1+（地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計）） =（1+（0.00+（-0.05）+0.00+0.00+0.10+（0.00）+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00））=1.15（小数第三位四捨五入） 設計延長 = 1.2000					

施 工 内 訳 表

0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計歩掛 技師（C） = 2.000*1.200 = 2.4000 技術員 = 3.000*1.200 = 3.6000					

数量計算

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0027

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	1.380	人	62,600	86,388	RA627 1.2*1.15
技師（B） 内業	2.070	人	49,300	102,051	RA632 1.8*1.15
技師（C） 内業	4.830	人	42,500	205,275	RA637 4.2*1.15
技術員 内業	5.520	人	36,700	202,584	RA642 4.8*1.15
直接人件費			596,298	596,298	+00 596298*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	596,298	11,925	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		596,298	596,298	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		596,298	596,298	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		596,298	
A 作業区分	=8	数量計算			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0028

当り

[illegible]

照査

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0029

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.690	人	70,900	48,921	RA622 0.6*1.15
技師（A） 内業	2.070	人	62,600	129,582	RA627 1.8*1.15
技師（B） 内業	2.760	人	49,300	136,068	RA632 2.4*1.15
技師（C） 内業	4.140	人	42,500	175,950	RA637 3.6*1.15
直接人件費			490,521	490,521	+00 490521*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	490,521	9,810	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		490,521	490,521	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		490,521	490,521	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		490,521	
A 作業区分	=9	照査			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0030

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.380	人	70,900	97,842	RA622 1.2*1.15
技師（A） 内業	2.070	人	62,600	129,582	RA627 1.8*1.15
技師（B） 内業	3.450	人	49,300	170,085	RA632 3*1.15
技師（C） 内業	1.380	人	42,500	58,650	RA637 1.2*1.15
直接人件費			456,159	456,159	+00 456159*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	456,159	9,123	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		456,159	456,159	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		456,159	456,159	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		456,159	
A 作業区分	=10	報告書作成			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=1.2	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2			特殊法面設計なし		
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2			工区ごとの成果品分割なし		
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2			路床入替に対する設計のみあり		
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 1.2000						
設計歩掛						
主任技師 = 1.000*1.200 = 1.2000						
技師 (A) = 1.500*1.200 = 1.8000						
技師 (B) = 2.500*1.200 = 3.0000						
技師 (C) = 1.000*1.200 = 1.2000						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	2.500	人	70,900	177,250	RA622
技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	RA627
技師（B） 内業	2.500	人	49,300	123,250	RA632
直接人件費			457,000	457,000	+00 457000*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		457,000	457,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		457,000	457,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		457,000	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回） C 成果品作成費設計種別	=1 =3 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回） 概略・予備・詳細設計			

関係機関打合せ協議
関係機関打合せ協議 1 回

SJ793

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0034

1 機関 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622 0.5*1
技師（A） 内業	0.500	人	62,600	31,300	RA627 0.5*1
直接人件費			66,750	66,750	+00 66750*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		66,750	66,750	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,750	66,750	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	機関		66,750	
A 関係機関打合せ協議回数（回） B 成果品作成費設計種別	=1 =1	関係機関打合せ協議回数（回） 概略・予備・詳細設計			

施 工 内 訳 表

0-0035

表紙製本費

S2834

施工 第0-0015号内訳表

チューブファイル（幅10cm以下） A4 150枚まで 1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 150枚まで	1.000	冊	2,000	2,000	T7676
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,197	3,197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=5	150枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A1 材料費を含む 片面	1.000	枚	400	400	T7851 400*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		400	400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		400	
A 用紙の規格 B 複写種別	=1 =1	A 1判 片面			