

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****32132-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】標識設置工事栃木小山線その12. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
舗装										Y0IZZ	
					1 式				7, 814, 160		
標識工										Y0I27	
					1 式				7, 814, 160		
大型標識工										Y0I272F8	
					1 式				7, 814, 160		
標識基礎										Y0I272F8555	
					1 式				769, 160		
標識基礎設置										G0110	0
		2			基	257, 010		514, 020		科目	第0001号内訳表
標識基礎設置										G0120	0
		1			基	255, 140		255, 140		科目	第0002号内訳表
片持標識柱										Y0I272F84DR	
					1 式				4, 308, 000		
道路標識設置工① 標識柱設置 片持式 4 0 0 k g 以上 施工規模 3 基以上										SF505	0
										A=2, B=784, C=1, E=1	
		1			基	54, 000		54, 000		施工	第0-0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工② 標識柱設置 片持式 400kg以上 施工規模 3基以上	1		基	54,000	54,000	SF505 0 A=2, B=519, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0004号内訳表
道路標識設置工③ 標識柱設置 片持式 400kg以上 施工規模 3基以上	1		基	54,000	54,000	SF505 0 A=2, B=749, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0005号内訳表
鋼橋門扉等工事原価(共×現×一〇)			1式		4,146,000	#0041 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
道路標識柱 直管タイプ オーバーハング① F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ F24-28	0.8		t	1,385,000	1,108,000	TGF04 0
道路標識柱 直管タイプ オーバーハング② F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ F15-26	0.5		t	1,385,000	692,500	TGF04 0
道路標識柱 直管タイプ オーバーハング③ F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ F22-28 (0.7*5)	0.7		t	1,385,000	969,500	TGF04 0
抵抗版付鋼製杭基礎工(材料) ① F24-28	0.6		t	860,000	516,000	F0200 0
抵抗版付鋼製杭基礎工(材料) ② F15-26	0.4		t	860,000	344,000	F0200 0
抵抗版付鋼製杭基礎工(材料) ③ F22-28 0.622*5	0.6		t	860,000	516,000	F0200 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板			1 式		2,737,000	Y0I272F8551
道路標識設置工 標識板設置（案内標識）① 新設 標識板2.0m2以上 広角プリズム 施工規模 10m2以上	7	m2	161,000	1,127,000	SF511 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 施工 第0-0006号内訳表	
道路標識設置工 標識板設置（案内標識）② 新設 標識板2.0m2以上 広角プリズム 施工規模 10m2以上	4	m2	161,000	644,000	SF511 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 施工 第0-0007号内訳表	
道路標識設置工 標識板設置（案内標識）③ 新設 標識板2.0m2以上 広角プリズム 施工規模 10m2以上	6	m2	161,000	966,000	SF511 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 施工 第0-0008号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,814,160	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		70,000	Z0010
算定式…… $70061=3668160 \times 0.0191$ 対象額……3,668,160 率……0.0191					70,061	
共通仮設費（率分） 算定式…… $468790=3668160 \times 0.1278 \llcorner (0.1278 \times 1.0 \times 1.0) \times 1.00 \gg$ 対象額……3,668,160 率……0.1278			1 式		468,790	
＊＊共通仮設費計＊＊					538,790	
＊＊純工事費＊＊					8,352,950	
現場管理費 算定式…… $1434149=4206950 \times 0.3409 \llcorner (0.3409 \times 1.0 \times 1.0) \times 1.00 \gg$ 対象額……4,206,950 率……0.3409			1 式		1,434,149	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					9,787,099	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $2309755=9787099*0.2360$ <<率の補正 0.2360 = $0.2360 * 1.00$ >> 対象額……9,787,099 率……0.2360			前払補正係数1.0000 1 式		2,309,755	
契約保証費 算定式…… $3914=9787099*0.0004$ 対象額……9,787,099 率……0.0004			1 式		3,914	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2,313,669	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					12,100,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					12,100,000	

内訳表

頁0-0008

[illegible]

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
抵抗版付鋼製杭基礎工（手間）	1	式	228,000	228,000	F0100 0
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.3	m 3	40,590	12,177	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=2, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0001号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m 2	9,352	16,833	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		257,010	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
抵抗版付鋼製杭基礎工（手間）	1	式	228,000	228,000	F0100 0
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.3	m 3	40,590	12,177	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=2, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0001号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m 2	9,352	14,963	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		255,140	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			40,590	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=2	小型車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間 400kg以上	1.000	基	54,000	54,000	RGA54 54000*1
小計	1	基		54,000	
A 施工区分	=2	片持式 400kg以上			
B 標識柱質量 (kg/基)	=784	標識柱質量 (kg/基)			
C 施工規模	=1	施工規模 3基以上			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時～6時) なし			
市場単価 補正なし					

道路標識設置工② 標識柱設置
片持式 400kg以上

SF505
施工規模 3基以上

施 工 内 訳 表

0-0014
施工 第0-0004号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間 400kg以上	1.000	基	54,000	54,000	RGA54 54000*1
小計	1	基		54,000	
A 施工区分	=2	片持式 400kg以上			
B 標識柱質量 (kg/基)	=519	標識柱質量 (kg/基)			
C 施工規模	=1	施工規模 3基以上			
D 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時～6時) なし			
市場単価 補正なし					

道路標識設置工③ 標識柱設置
片持式 400kg以上

SF505
施工規模 3基以上

施 工 内 訳 表

0-0015
施工 第0-0005号内訳表
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間 400kg以上	1.000		基	54,000	54,000	RGA54 54000*1
小計	1		基		54,000	
A 施工区分	=2		片持式 400kg以上			
B 標識柱質量 (kg/基)	=749		標識柱質量 (kg/基)			
C 施工規模	=1		施工規模 3基以上			
D 時間的制約の有無	=1		時間的制約なし			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (20時～6時) なし			
市場単価 補正なし						

施 工 内 訳 表

0-0016

道路標識設置工 標識板設置（案内標識）① SF511

施工 第0-0006号内訳表

新設 標識板2. 0 m 2 以上 広角プリズム 施工規模 1 0 m 2 以上 1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 案内標識（新設） 広角プリズム 2 m 2 以上	1. 000	m 2	161, 000	161, 000	RGB24 161000*1
小計	1	m 2		161, 000	
A 作業内容	=1	新設			
B 反射シート種別	=1	広角プリズム			
C 標識板規格	=2	標識板2. 0 m 2 以上			
D 施工規模	=1	施工規模 1 0 m 2 以上			
E 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 標識板の裏面塗装の有無	=1	標識板の裏面塗装なし			
市場単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

0-0017

道路標識設置工 標識板設置（案内標識）② SF511

施工 第0-0007号内訳表

新設 標識板 2. 0 m 2 以上 広角プリズム 施工規模 1 0 m 2 以上 1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 案内標識（新設） 広角プリズム 2 m 2 以上	1. 000	m 2	161, 000	161, 000	RGB24 161000*1
小計	1	m 2		161, 000	
A 作業内容	=1	新設			
B 反射シート種別	=1	広角プリズム			
C 標識板規格	=2	標識板 2. 0 m 2 以上			
D 施工規模	=1	施工規模 1 0 m 2 以上			
E 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 標識板の裏面塗装の有無	=1	標識板の裏面塗装なし			
市場単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

0-0018

道路標識設置工 標識板設置（案内標識）③ SF511

施工 第0-0008号内訳表

新設 標識板 2. 0 m 2 以上 広角プリズム 施工規模 1 0 m 2 以上 1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 案内標識（新設） 広角プリズム 2 m 2 以上	1. 000	m 2	161, 000	161, 000	RGB24 161000*1
小計	1	m 2		161, 000	
A 作業内容	=1	新設			
B 反射シート種別	=1	広角プリズム			
C 標識板規格	=2	標識板 2. 0 m 2 以上			
D 施工規模	=1	施工規模 1 0 m 2 以上			
E 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 標識板の裏面塗装の有無	=1	標識板の裏面塗装なし			
市場単価 補正なし					