

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07081-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8堆積土除去工事 永野川外（1工区 千塚町百相橋）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	27,390,000	本工事費	24,900,000		
		計	24,900,000	2,490,000	27,390,000
法定福利費概算額	970,000				
労務費調査水準	11,423,033				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊1工区（永野川 百相橋						X1000
河川修繕				1 式		9,271,078	Y07ZZ
河川土工				1 式		9,271,078	Y0700
掘削工				1 式		744,595	Y0700200
掘削				1 式		398,760	Y0700200A00
	掘削・土砂集積 土砂 オープンカット	1,200	m 3	332.3	398,760	SZA101 0 A=1, B=1, C=1, E=1, I=1	施工 第0-0001号内訳表
積込（ルーズ）				1 式		345,835	Y0700200A05
	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,200	m 3	241	289,200	SZA125 0 A=1, B=1, C=1	施工 第0-0002号内訳表
	積込（ルーズ） 土砂（2工区 藤川・柏倉川 発生土） 土量50,000m3未満	235	m 3	241	56,635	SZA125 0 A=1, B=1, C=1	施工 第0-0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工			1 式		8,526,483	Y0700205
整地			1 式		183,393	Y0700205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,200	m 3		127.8	153,360	SZA109 0 A=1 施工 第0-0004号内訳表
整地 残土受入れ地での処理 2 工区（藤川・柏倉川）発生土	235	m 3		127.8	30,033	SZA109 0 A=1 施工 第0-0005号内訳表
土砂等運搬			1 式		8,343,090	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 60.0km以下	1,200	m 3		5,814	6,976,800	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=32.2 施工 第0-0006号内訳表
土砂等運搬 標準（2 工区 藤川・柏倉川 発生土） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 60.0km以下	235	m 3		5,814	1,366,290	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=32.2 施工 第0-0007号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					9,271,078	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
運搬費			1 式		481,236	Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） ブルドーザ 2 0 ～ 2 1 t 級以下	1		回	481,236	481,236	SA025 0 A=6, B=1, D=1 施工 第0-0008号内訳表
準備費			1 式		121,000	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	31,000	31,000	SA053 0 A=31 施工 第0-0009号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 5 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	90,000	90,000	S0024 0 A=5, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0010号内訳表
技術管理費			1 式		9,570	Z0006

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締め固めた土のコーン指数試験						T7515 0
	1		件	9,570	9,570	
現場環境改善費			1 式		147,000	Z0010
算定式……147410=9271078*0.0159 対象額……9,271,078 率……0.0159					147,410	
共通仮設費（率分） 算定式……1078396=9361078*0.1152 <<0.1152 =(0.1152 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……9,361,078 率……0.1152			1 式		1,078,396	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		225,000	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	190,000	190,000	T9302 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					2,062,202	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					11,333,280	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費	算定式……	4449976=11108280*0.4006	<<0.4006	=	(0.4006*1.0*1.0)*1.00>>					
	対象額……	11,108,280								
	率……	0.4006			1 式			4,449,976		
うち法定福利費事業主分	算定式……				1 式					
うち建退共制度の掛金	算定式……				1 式					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊								15,783,256		
うち安全衛生経費	算定式……				1 式					
＊ ＊ 工事原価算定式……										
計 ＊ ＊					1 式			20,613,382		
一般管理費等	算定式……	4280568=19413010*0.2205	<<率の補正	0.2205	=	0.2205 * 1.00 >>				
	対象額……	19,413,010			前払補正係数1.0000					
	率……	0.2205			1 式			4,280,568		
契約保証費	算定式……	7765=19413010*0.0004								
	対象額……	19,413,010			1 式			7,765		
率……	0.0004									
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊								4,288,333		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					24,900,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					24,900,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2490000=24900000*0.10 対象額…………24,900,000 率……………0.1000			1 式		2,490,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					27,390,000	

掘削・土砂集積
土砂

SZA101

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

積込（ルーズ）土砂			SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0002号内訳表		1	1	0-0010 m3 当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス2014山積0.8m3				
運転手（特殊）								
軽油								
積算単価								
小計				241.0				
A	土質	=1	土砂					
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満					
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
					</			

積込 (ルーズ)

SZA125

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

土砂（2工区 藤川・柏倉川 発生土） 土量50,000m3未満

1 m 3 当り

[illegible]

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0012

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127. 8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料		
山積0. 8 m 3		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

SZ A105

60.0km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

60.0km以下

1 m 3 当り

標準 (2工区 藤川・柏倉川 発生土)

[illegible]

重建設機械分解組立輸送費（往復）
ブルドーザ 20～21 t 級以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0016

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.800	人	27,500	77,000	RA005 69
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 201125 t 吊	2.100	日	53,200	111,720	KQ4B5 69
運搬費等率	155.000	%	188,720	292,516	#06 (労+機) × 率
小 計	1	回		481,236	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=1	ブルドーザ 20～21 t 級以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	31,000	31,000	TTA02
小計	1	式		31,000	
A 運搬費用（千円／式）	=31	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	5.000	t	18,000	90,000	E0100
小計	1	式		90,000	
A 数量	=5	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			