

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07072-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8堆積土除去工事 永野川外（2工区 藤川＋柏倉川）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊2工区（藤川＋柏倉川）						X1000
河川修繕				1 式		2, 505, 245	Y07ZZ
河川土工				1 式		2, 295, 245	Y0700
掘削工				1 式		2, 295, 245	Y0700200
掘削				1 式		617, 580	Y0700200A00
掘削・土砂集積 土砂 小規模（標準以外）		235	m 3	2, 628	617, 580	SZA101 0 A=1, B=5, E=8, I=1	施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬				1 式		928, 485	Y0700200A01
不整地運搬車運搬							W0100
積込（ルーズ）		235	m 3	3, 951	928, 485		999
				1 式		749, 180	Y0700200A05

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	235	m ³		1,079	253,565	SZA125 0 A=1, B=4, C=1 施工 第0-0002号内訳表
発生土運搬工 4 t 積級 運搬距離 4. 1 k m D I D地区なし 1 工区（永野川 千塚町百相橋）へ仮置	235	m ³		2,109	495,615	SK035 0 A=2, B=3, C=1, D=4. 1, E=1, F=1 施工 第0-0003号内訳表
仮設工						Y0711
			1 式		210,000	
交通管理工						Y070Z232
			1 式		210,000	
交通誘導警備員						Y070Z232Y21
			1 式		210,000	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	210,000	210,000	S0914 0 A=6, B=2, C=2 施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,505,245	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		157,200	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	49,200	49,200	SA053 0 A=49.2 施工 第0-0007号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 6 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	108,000	108,000	S0024 0 A=6, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0008号内訳表
技術管理費			1 式		9,570	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	9,570	9,570	T7515 0
現場環境改善費			1 式		51,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……51608=2505245*0.0206 対象額……2,505,245 率……0.0206					51,608	
共通仮設費（率分） 算定式……388579=2583642*0.1504 <<0.1504 =(0.1253 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……2,583,642 率……0.1253			1 式		388,579	
共通仮設費計積上（現場、一般管理費対象外）			1 式		225,000	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	190,000	190,000	T9302 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					831,349	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					3,336,594	
現場管理費 算定式……1493532=3081991*0.4846 <<0.4846 =(0.4405*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……3,081,991 率……0.4405			1 式		1,493,532	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					4,830,126	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			

SZA101

小規模(標準以外)

1 m 3 当り

[illegible]

施工 第0-0002号内訳表

1 m 3 当り

施工内訳表

SZ A125

小規模(標準)

積込 (ルーズ)
土砂[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機- 2 2) オンロード・ディーゼル 4 t 積級	0. 500	日	42, 191	21, 095	SX110 施工 第0-0004号内訳表
計	10	m 3		21, 095	
小計	1	m 3		2, 109	
A ダンプトラック規格	=2	ダンプトラック 4 t 積級			
B 積込機種	=3	バックハウ 山積 0. 2 8 m 3			
C 運搬状況による区分	=1	D I D地区なし			
D 運搬距離 (k m)	=4. 1	運搬距離 (k m)			
E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1	運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

ダンプトラック運転（機－２２）

SX110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1. 290	供用日	8, 310	10, 719	MA402
運転手（一般）	1. 000	人	26, 400	26, 400	RA075
軽油	32. 000	L	148	4, 736	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1. 290	供用日	261	336	KP110
小計	1	日		42, 191	
A 規格	=2	オンロード・ディーゼル 4 t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1. 29	ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=32	軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1. 29	タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし 15欄 8, 310円					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0012
施工 第0-0005号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	12.000	人・日	17,500	210,000	SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	式		210,000	
A 必要日数	=6	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	49,200	49,200	TTA02
小計	1	式		49,200	
A 運搬費用（千円／式）	=49.2	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	6.000	t	18,000	108,000	E0100
小計	1	式		108,000	
A 数量	=6	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			