

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                                                          |                                                                                                                        |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                      | 05 栃 木 土木事務所<br>実施設計書 当初 08-*****00005-40<br>0                                                                         |       |  |
| 適用単価区分<br>適用単価地区<br>適用単価世代                                                                               | 1 実施単価<br>51 栃 木土木事務所管内<br>0-080710(0)                                                                                 |       |  |
| 諸経費体系<br>ファイル名                                                                                           | 1 一般公共<br>【当初】標識設置工事 栃木小山線その11（快安道補）.ES5                                                                               |       |  |
|                                                                                                          | 当 世 代                                                                                                                  | 前 世 代 |  |
| 前払率<br>工種<br>現場環境改善費<br>市街地補正区分<br>交通規制区分<br>ゼロ債務工事に係る補正<br>週休二日補正区分<br>契約保証方法<br>ICT間接費率補正の有無<br>消費税等の率 | 40<br>04 道路改良工事<br>01 率計上する<br>12 市街地以外<br>02 一般交通影響あり（2）<br>01 補正なし<br>05 通期(現場閉所)<br>01 金銭的保証<br>01 補正なし<br>06 10%適用 |       |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |       |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|          | 金 額        |      | 工事価格       | 消費税相当額    | 請負工事費      |
|----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 請負工事費計   | 19,459,000 | 本工事費 | 17,690,000 |           |            |
|          |            | 計    | 17,690,000 | 1,769,000 | 19,459,000 |
| 法定福利費概算額 | 640,000    |      |            |           |            |
| 労務費調査水準  | 10,996,851 |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考                                                    |
|----------------------------------------------|---|---|-----|---------|------------|--------------------------------------------------------|
| ＊＊本 工 事＊＊                                    |   |   |     |         |            | X1000                                                  |
| 舗装                                           |   |   | 1 式 |         | 11,336,960 | Y0IZZ                                                  |
| 標識工                                          |   |   | 1 式 |         | 11,301,960 | Y0I27                                                  |
| 大型標識工                                        |   |   | 1 式 |         | 11,301,960 | Y0I272F8                                               |
| 標識基礎                                         |   |   | 1 式 |         | 1,020,560  | Y0I272F8555                                            |
| 標識基礎設置                                       | 4 |   | 基   | 255,140 | 1,020,560  | G0110 0<br>科目 第0001号内訳表                                |
| 片持標識柱                                        |   |   | 1 式 |         | 6,521,000  | Y0I272F84DR                                            |
| 道路標識設置工④⑤⑥ 標識柱設置<br>片持式 400kg以上<br>施工規模 3基以上 | 3 |   | 基   | 54,000  | 162,000    | SF505 0<br>A=2, B=749, C=1, D=1, E=1<br>施工 第0-0003号内訳表 |
| 道路標識設置工⑦ 標識柱設置<br>片持式 400kg以上<br>施工規模 3基以上   | 1 |   | 基   | 54,000  | 54,000     | SF505 0<br>A=2, B=784, C=1, E=1<br>施工 第0-0004号内訳表      |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数   | 量  | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 鋼橋門扉等工事原価(共× 現× 一〇)                                                       |     |    | 1 式 |           | 6,305,000 | #0041<br>A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計                                |
| 道路標識柱④⑤⑥直管タイプオーバーハング<br>F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ<br>F22-28 (0.749*3)               | 2.2 | t  |     | 1,385,000 | 3,047,000 | TGF04 0                                                        |
| 道路標識柱⑦ 直管タイプ オーバーハング<br>F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ<br>F24-28                         | 0.8 | t  |     | 1,385,000 | 1,108,000 | TGF04 0                                                        |
| 抵抗版付鋼製杭基礎工(材料) ④⑤⑥<br>F22-28<br>0.622*3                                   | 1.9 | t  |     | 860,000   | 1,634,000 | F0200 0                                                        |
| 抵抗版付鋼製杭基礎工(材料) ⑦<br>F24-28                                                | 0.6 | t  |     | 860,000   | 516,000   | F0200 0                                                        |
| 標識板                                                                       |     |    | 1 式 |           | 3,760,400 | Y0I272F8551                                                    |
| 道路標識設置工 標識板設置(案内標識)④⑤<br>新設 標識板2.0m2以上<br>カプセルプリズム・カプセルレンズ<br>施工規模 10m2以上 | 12  | m2 |     | 98,700    | 1,184,400 | SF511 0<br>A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工 第0-0005号内訳表 |
| 道路標識設置工 標識板設置(案内標識)⑥<br>新設 標識板2.0m2以上<br>広角プリズム<br>施工規模 10m2以上            | 6   | m2 |     | 161,000   | 966,000   | SF511 0<br>A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工 第0-0006号内訳表 |
| 道路標識設置工 標識板設置(案内標識)⑦<br>新設 標識板2.0m2以上<br>広角プリズム<br>施工規模 10m2以上            | 7   | m2 |     | 161,000   | 1,127,000 | SF511 0<br>A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工 第0-0007号内訳表 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数 | 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 道路標識設置工 標識板設置(案内標識)⑦-2<br>新設 標識板 2. 0 m 2 以上<br>広角プリズム<br>施工規模 1 0 m 2 以上 | 3 | m 2 |     | 161,000 | 483,000 | SF511 0<br>A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工 第0-0008号内訳表 |
| 仮設工                                                                       |   |     | 1 式 |         | 35,000  | Y0I36                                                          |
| 交通管理工                                                                     |   |     | 1 式 |         | 35,000  | Y0I36232                                                       |
| 交通誘導警備員                                                                   |   |     | 1 式 |         | 35,000  | Y0I36232Y21                                                    |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 B                                                   | 1 | 式   |     | 35,000  | 35,000  | S0914 0<br>A=2, B=1, C=2<br>施工 第0-0009号内訳表                     |
|                                                                           |   |     |     |         |         |                                                                |
|                                                                           |   |     |     |         |         |                                                                |
|                                                                           |   |     |     |         |         |                                                                |
|                                                                           |   |     |     |         |         |                                                                |

# ＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|------------|-------|
| ＊＊直接工事費＊＊                                                                                                                    |   |   |     |     | 11,336,960 |       |
| うち材料費<br>算定式……                                                                                                               |   |   | 1 式 |     |            |       |
| うち労務費<br>算定式……                                                                                                               |   |   | 1 式 |     |            |       |
| 現場環境改善費                                                                                                                      |   |   | 1 式 |     | 90,000     | Z0010 |
| 算定式…… $90072=5031960*0.0179$<br>対象額……5,031,960<br>率……0.0179                                                                  |   |   |     |     | 90,072     |       |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式…… $771902=5031960*0.1534 \llcorner 0.1534 = (0.1278 * 1.2 * 1.0) * 1.00 \gg$<br>対象額……5,031,960<br>率……0.1278 |   |   | 1 式 |     | 771,902    |       |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                                                                                                                   |   |   |     |     | 861,902    |       |
| ＊＊純工事費＊＊                                                                                                                     |   |   |     |     | 12,198,862 |       |
| 現場管理費<br>算定式…… $2210198=5893862*0.3750 \llcorner 0.3750 = (0.3409*1.1*1.0)*1.00 \gg$<br>対象額……5,893,862<br>率……0.3409          |   |   | 1 式 |     | 2,210,198  |       |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                 | 数 | 量 | 単 位                 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|-----|------------|-----|
| うち法定福利費事業主分<br>算定式……                                                                                         |   |   | 1 式                 |     |            |     |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式……                                                                                          |   |   | 1 式                 |     |            |     |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊                                                                                                 |   |   |                     |     | 14,409,060 |     |
| うち安全衛生経費<br>算定式……                                                                                            |   |   | 1 式                 |     |            |     |
| 一般管理費等<br>算定式…… $3275179=14409060*0.2273$ <<率の補正 0.2273 = $0.2273 * 1.00$ >><br>対象額……14,409,060<br>率……0.2273 |   |   | 前払補正係数1.0000<br>1 式 |     | 3,275,179  |     |
| 契約保証費<br>算定式…… $5763=14409060*0.0004$<br>対象額……14,409,060<br>率……0.0004                                        |   |   | 1 式                 |     | 5,763      |     |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊                                                                                              |   |   |                     |     | 3,280,942  |     |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊                                                                                                 |   |   |                     |     | 17,690,000 |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊                                                                                                |   |   |                     |     | 17,690,000 |     |

＊本工事費＊

内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                                             | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金          | 額 | 備 | 考 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……1769000=17690000*0.10<br>対象額……17,690,000<br>率……0.1000 |   |   |   | 1 | 式 |   | 1,769,000  |   |   |   |
| ＊＊請負工事費＊＊                                                                |   |   |   |   |   |   | 19,459,000 |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |

科目内訳表

| 施 工 名 称 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                                                                                 |
|----------------------------------|-----|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 抵抗版付鋼製杭基礎工（手間）                   | 1   | 式   | 228,000 | 228,000 | F0100 0                                                                             |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.3 | m 3 | 40,590  | 12,177  | SZB401 0<br>A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=2, O=1, P=1, Q=1, R=1<br>施工 第0-0001号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物              | 1.6 | m 2 | 9,352   | 14,963  | SZB431 0<br>A=1, B=2<br>施工 第0-0002号内訳表                                              |
| 計                                | 1   | 基   |         | 255,140 |                                                                                     |
|                                  |     |     |         |         |                                                                                     |
|                                  |     |     |         |         |                                                                                     |
|                                  |     |     |         |         |                                                                                     |
|                                  |     |     |         |         |                                                                                     |
|                                  |     |     |         |         |                                                                                     |

| 代 表 機 労 材 規 格                            |                 |    | 金 額                 | 備 考 |
|------------------------------------------|-----------------|----|---------------------|-----|
| 普通作業員                                    |                 |    |                     |     |
| 土木一般世話役                                  |                 |    |                     |     |
| 特殊作業員                                    |                 |    |                     |     |
| その他(労務)                                  |                 |    |                     |     |
| 生コンクリート ( 1 8 - 8 - 2 5 ) ( W / C 指定なし ) |                 |    |                     |     |
| 積算単価                                     |                 |    |                     |     |
| 小計                                       |                 |    | 40,590              |     |
| A                                        | 構造物種別           | =2 | 小型構造物               |     |
| B                                        | 打設工法            | =4 | 人力打設                |     |
| E                                        | 養生工の種類          | =2 | 一般養生                |     |
| G                                        | 現場内小運搬の有無       | =2 | 現場内小運搬なし            |     |
| K                                        | コンクリートセメント種類    | =1 | 高炉セメント              |     |
| L                                        | コンクリート規格        | =4 | 1 8 - 8 - 2 5       |     |
| M                                        | 生コンクリート小型車割増    | =2 | 小型車運搬               |     |
| O                                        | 豪雪割増            | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ        |     |
| P                                        | 費用の内訳           | =1 | 全ての費用               |     |
| Q                                        | 生コン運搬距離L ( Km ) | =1 | 0 < L ( k m ) ≤ 1 0 |     |
| R                                        | 水セメント比          | =1 | 水セメント比指定なし          |     |
|                                          |                 |    |                     |     |
|                                          |                 |    |                     |     |
|                                          |                 |    |                     |     |
|                                          |                 |    |                     |     |
|                                          |                 |    |                     |     |

| 代 表 機 労 材 規 格     | 金 額   | 備 考 |
|-------------------|-------|-----|
| 型わく工              |       |     |
| 普通作業員             |       |     |
| 土木一般世話役           |       |     |
| その他(労務)           |       |     |
| 積算単価              |       |     |
| 小計                | 9,352 |     |
| A 型枠の種類 =1 一般型枠   |       |     |
| B 構造物の種類 =2 小型構造物 |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |
|                   |       |     |

道路標識設置工④⑤⑥ 標識柱設置  
片持式 400kg以上

SF505  
施工規模 3基以上

施 工 内 訳 表

0-0012  
施工 第0-0003号内訳表  
1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数     | 量 | 単 位              | 単 価    | 金 額    | 備 考              |
|---------------------------------|-------|---|------------------|--------|--------|------------------|
| 道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間<br>400kg以上 | 1.000 |   | 基                | 54,000 | 54,000 | RGA54<br>54000*1 |
| 小計                              | 1     |   | 基                |        | 54,000 |                  |
| A 施工区分                          | =2    |   | 片持式 400kg以上      |        |        |                  |
| B 標識柱質量 (kg/基)                  | =749  |   | 標識柱質量 (kg/基)     |        |        |                  |
| C 施工規模                          | =1    |   | 施工規模 3基以上        |        |        |                  |
| D 時間的制約の有無                      | =1    |   | 時間的制約なし          |        |        |                  |
| E 夜間作業の有無                       | =1    |   | 夜間作業 (20時～6時) なし |        |        |                  |
| 市場単価 補正なし                       |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |
|                                 |       |   |                  |        |        |                  |

道路標識設置工⑦ 標識柱設置  
片持式 400kg以上

SF505  
施工規模 3基以上

施 工 内 訳 表

0-0013  
施工 第0-0004号内訳表  
1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位              | 単 価    | 金 額    | 備 考              |
|---------------------------------|-------|------------------|--------|--------|------------------|
| 道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間<br>400kg以上 | 1.000 | 基                | 54,000 | 54,000 | RGA54<br>54000*1 |
| 小計                              | 1     | 基                |        | 54,000 |                  |
| A 施工区分                          | =2    | 片持式 400kg以上      |        |        |                  |
| B 標識柱質量 (kg/基)                  | =784  | 標識柱質量 (kg/基)     |        |        |                  |
| C 施工規模                          | =1    | 施工規模 3基以上        |        |        |                  |
| D 時間的制約の有無                      | =3    | 《条件不要》           |        |        |                  |
| E 夜間作業の有無                       | =1    | 夜間作業 (20時～6時) なし |        |        |                  |
| 市場単価 補正なし                       |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |
|                                 |       |                  |        |        |                  |

# 施 工 内 訳 表

道路標識設置工 標識板設置(案内標識)④⑤

SF511

施工

第0-0005号内訳表

新設 標識板2. 0 m 2 以上

カプセルプリズム・カプセルレンズ

施工規模 1 0 m 2 以上

1 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量    | 単 位                 | 単 価     | 金 額     | 備 考              |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|---------|------------------|
| 道路標識設置工 標識板 案内標識 (新設)<br>カプセル (プリズム・レンズ) 2 m 2 以上 | 1. 000 | m 2                 | 98, 700 | 98, 700 | RGB04<br>98700*1 |
| 小計                                                | 1      | m 2                 |         | 98, 700 |                  |
| A 作業内容                                            | =1     | 新設                  |         |         |                  |
| B 反射シート種別                                         | =2     | カプセルプリズム・カプセルレンズ    |         |         |                  |
| C 標識板規格                                           | =2     | 標識板2. 0 m 2 以上      |         |         |                  |
| D 施工規模                                            | =1     | 施工規模 1 0 m 2 以上     |         |         |                  |
| E 時間的制約の有無                                        | =1     | 時間的制約なし             |         |         |                  |
| F 夜間作業の有無                                         | =1     | 夜間作業 (2 0 時～6 時) なし |         |         |                  |
| G 標識板の裏面塗装の有無                                     | =1     | 標識板の裏面塗装なし          |         |         |                  |
| 市場単価 補正なし                                         |        |                     |         |         |                  |
|                                                   |        |                     |         |         |                  |
|                                                   |        |                     |         |         |                  |
|                                                   |        |                     |         |         |                  |
|                                                   |        |                     |         |         |                  |
|                                                   |        |                     |         |         |                  |
|                                                   |        |                     |         |         |                  |
|                                                   |        |                     |         |         |                  |

# 施 工 内 訳 表

道路標識設置工 標識板設置(案内標識)⑥ SF511

施工 第0-0006号内訳表

新設 標識板2. 0 m 2 以上 広角プリズム 施工規模 1 0 m 2 以上 1 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量    | 単 位                   | 単 価      | 金 額      | 備 考               |
|------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
| 道路標識設置工 標識板 案内標識 (新設)<br>広角プリズム 2 m 2 以上 | 1. 000 | m 2                   | 161, 000 | 161, 000 | RGB24<br>161000*1 |
| 小計                                       | 1      | m 2                   |          | 161, 000 |                   |
| A 作業内容                                   | =1     | 新設                    |          |          |                   |
| B 反射シート種別                                | =1     | 広角プリズム                |          |          |                   |
| C 標識板規格                                  | =2     | 標識板2. 0 m 2 以上        |          |          |                   |
| D 施工規模                                   | =1     | 施工規模 1 0 m 2 以上       |          |          |                   |
| E 時間的制約の有無                               | =1     | 時間的制約なし               |          |          |                   |
| F 夜間作業の有無                                | =1     | 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし |          |          |                   |
| G 標識板の裏面塗装の有無                            | =1     | 標識板の裏面塗装なし            |          |          |                   |
| 市場単価 補正なし                                |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |

# 施 工 内 訳 表

0-0016

道路標識設置工 標識板設置(案内標識)⑦ SF511

施工 第0-0007号内訳表

新設 標識板 2. 0 m 2 以上 広角プリズム 施工規模 1 0 m 2 以上 1 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量    | 単 位                   | 単 価      | 金 額      | 備 考               |
|------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
| 道路標識設置工 標識板 案内標識 (新設)<br>広角プリズム 2 m 2 以上 | 1. 000 | m 2                   | 161, 000 | 161, 000 | RGB24<br>161000*1 |
| 小計                                       | 1      | m 2                   |          | 161, 000 |                   |
| A 作業内容                                   | =1     | 新設                    |          |          |                   |
| B 反射シート種別                                | =1     | 広角プリズム                |          |          |                   |
| C 標識板規格                                  | =2     | 標識板 2. 0 m 2 以上       |          |          |                   |
| D 施工規模                                   | =1     | 施工規模 1 0 m 2 以上       |          |          |                   |
| E 時間的制約の有無                               | =1     | 時間的制約なし               |          |          |                   |
| F 夜間作業の有無                                | =1     | 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし |          |          |                   |
| G 標識板の裏面塗装の有無                            | =1     | 標識板の裏面塗装なし            |          |          |                   |
| 市場単価 補正なし                                |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |

# 施 工 内 訳 表

0-0017

道路標識設置工 標識板設置(案内標識)⑦-2 SF511

施工 第0-0008号内訳表

新設 標識板2. 0 m 2 以上 広角プリズム 施工規模 1 0 m 2 以上 1 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量    | 単 位                   | 単 価      | 金 額      | 備 考               |
|------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
| 道路標識設置工 標識板 案内標識 (新設)<br>広角プリズム 2 m 2 以上 | 1. 000 | m 2                   | 161, 000 | 161, 000 | RGB24<br>161000*1 |
| 小計                                       | 1      | m 2                   |          | 161, 000 |                   |
| A 作業内容                                   | =1     | 新設                    |          |          |                   |
| B 反射シート種別                                | =1     | 広角プリズム                |          |          |                   |
| C 標識板規格                                  | =2     | 標識板2. 0 m 2 以上        |          |          |                   |
| D 施工規模                                   | =1     | 施工規模 1 0 m 2 以上       |          |          |                   |
| E 時間的制約の有無                               | =1     | 時間的制約なし               |          |          |                   |
| F 夜間作業の有無                                | =1     | 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし |          |          |                   |
| G 標識板の裏面塗装の有無                            | =1     | 標識板の裏面塗装なし            |          |          |                   |
| 市場単価 補正なし                                |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |
|                                          |        |                       |          |          |                   |

交通誘導警備員の計上  
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0018

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考                  |
|---------------|-------|----------|--------|--------|----------------------|
| 交通誘導警備員B      | 2.000 | 人・日      | 17,500 | 35,000 | SA063 施工 第0-0010号内訳表 |
| 小計            | 1     | 式        |        | 35,000 |                      |
| A 必要日数        | =2    | 必要日数     |        |        |                      |
| B 配置人数        | =1    | 配置人数     |        |        |                      |
| C 交通誘導警備員     | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表 0-0019  
1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|---------------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 交通誘導警備員B      | 1.000 | 人        | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計            | 1     | 人・日      |        | 17,500 |       |
| A 交通誘導警備員区分   | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |