

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****26716-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 堆積土除去工事 思川. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
河川維持			1 式		488,754	Y08ZZ
堤防養生工			1 式		488,754	Y0812
伐木除根工			1 式		488,754	Y081223R
伐木・伐竹（複合）			1 式		97,240	Y081223RB8U
伐木・伐竹（複合） 伐木（機械施工） 除根作業なし 全ての費用	1,000	m 2		97.24	97,240	SZC215 0 A=4, B=2, C=1 施工 第0-0001号内訳表
伐木伐竹運搬			1 式		17,514	Y081223RB8X
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業なし 全ての費用	9	m 3		1,946	17,514	SZC213 0 A=2, B=2, C=2, D=24 施工 第0-0002号内訳表
処分費			1 式		374,000	Y081223RB16

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など #処分費（直接工事費用）#	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1 式		374,000	#0042
処分費 伐採樹木 枝 グループコード内には使用しないこと。	15.0	t	22,000	330,000	S0022 0 A=2 施工 第0-0003号内訳表
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。	2.0	t	22,000	44,000	S0022 0 A=2 施工 第0-0004号内訳表
河川修繕		1 式		6,704,325	Y07ZZ
河川土工		1 式		6,704,325	Y0700
掘削工		1 式		3,910,275	Y0700200
掘削		1 式		746,775	Y0700200A00
掘削 土砂 オープンカット	2,250	m 3	331.9	746,775	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0005号内訳表
土砂等運搬		1 式		2,621,250	Y0700200A01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ）	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5 0 0 0 m 3 未満 運搬距離 3 7 5 m バックホウ山積 0 . 8 m 3	2, 250	m 3	1 式	1, 165	2, 621, 250	SA351 0 A=1, B=1, C=375
							施工 第0-0006号内訳表
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	2, 250	m 3	1 式	241	542, 250	Y0700200A05
							施工 第0-0008号内訳表
残土処理工				1 式			Y0700205
							2, 794, 050
整地	整地 残土受入れ地での処理	2, 250	m 3	1 式	127. 8	287, 550	Y0700205A03
							287, 550
土砂等運搬	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5. 5km以下	2, 250	m 3	1 式	1, 114	2, 506, 500	SZA109 0 A=1
							施工 第0-0009号内訳表
							Y0700205A01
							2, 506, 500
							SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=4. 4
							施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,193,079	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		726,000	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	186,000	186,000	SA053 0 A=186 施工 第0-0011号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 30 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	540,000	540,000	S0024 0 A=30, B=3, C=1, D=18000 施工 第0-0012号内訳表
技術管理費			1 式		9,570	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	9,570	9,570	T7515 0
現場環境改善費			1 式		115,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……115242=6819079*0.0169 対象額……6,819,079 率……0.0169					115,242	
共通仮設費（率分） 算定式……856705=7051071*0.1215 <<(0.1215 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……7,051,071 率……0.1215			1 式		856,705	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		225,000	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	190,000	190,000	T9302 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					1,932,275	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					9,125,354	
現場管理費 算定式……3502659=8218346*0.4262 <<(0.4262*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……8,218,346 率……0.4262			1 式		3,502,659	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					12,628,013	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $2719273=11721005*0.2320$ <<率の補正 0.2320 = $0.2320 * 1.00$ >> 対象額……11,721,005 率……0.2320			1 式	前払補正係数1.0000	2,719,273	
契約保証費 算定式…… $4688=11721005*0.0004$ 対象額……11,721,005 率……0.0004			1 式		4,688	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2,723,961	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					15,350,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					15,350,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $1535000=15350000*0.10$ 対象額……15,350,000 率……0.1000			1 式		1,535,000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	超低騒音・排ガス2014山積0.5m3	
切断機能付掴み装置	開口幅880～1000mm	
掴み装置	開口幅1700～2000mm	
その他（機械）		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
普通作業員		
その他（労務）		
軽油		
その他（材料）		
積算単価		
小計	97.24	
A 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=4 伐木（機械施工）	
B 除根作業の有無	=2 除根作業なし	
C 集積積込み作業の区分	=1 機械施工	
D 豪雪割増	=1 豪雪割増 工種条件と同じ	
E 費用の内訳	=1 全ての費用	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (深あおり・土砂禁止) 1 0 t 積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1, 946	
A 積込条件	=2	機械施工		
B 除根作業の有無	=2	除根作業なし		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
D 運搬距離	=24	13. 0km以下		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

SZA101

オープンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備	考
---	---

331.9

施工内訳表

0-0015

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

SA351

施工 第0-0006号内訳表

100 m 3 当り

5 0 0 0 m³未満 運搬距離 3 7 5 m バックホウ山積 0. 8 m³

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積 全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	148	19,684	TSX24
小計	1	日		88,548	
A 規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B 排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C 不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=133	軽油（L／日）			

施工 第0-0008号内訳表

1 m 3 当り

施工内訳表

SZ A125

土量50,000m³未満

積込 (ルーズ)
土砂

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積0.8m3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127.8	
A 作業区分		
=1 残土受入れ地での処理		

SZA105

1 m 3 当り

5. 5km以下

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	186,000	186,000	TTA02
小計	1	式		186,000	
A 運搬費用（千円／式）	=186	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	30.000	t	18,000	540,000	E0100
小計	1	式		540,000	
A 数量	=30	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=18000	処分費（円） B = 3 時入力			