

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08630-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】調節池設置工事 杣井木川その3（大規模河）.ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	138,963,000	本工事費	69,530,000		
		附帯工事費	56,800,000		
法定福利費概算額	4,950,000	計	126,330,000	12,633,000	138,963,000
労務費調査水準	71,793,818				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
築堤・護岸				1 式		39,096,905	Y00ZZ
河川土工				1 式		30,770,053	Y0000
掘削工				1 式		497,940	Y0000200
掘削				1 式		497,940	Y0000200A00
掘削 土砂 オープンカット		2,150	m 3	231.6	497,940	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=5, I=1 施工 第0-0008号内訳表	
掘削工（I C T）				1 式		4,765,466	Y00002MC
掘削（I C T）				1 式		4,765,466	Y00002MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット		15,738	m 3	302.8	4,765,466	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=3 施工 第0-0009号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土工	(I C T)			1 式		17,082,887	Y00002MS
路体 (築堤) 盛土	(I C T)			1 式		787,556	Y00002MSC90
路体 (築堤) 盛土	(I C T) 20,000m3未満 障害なし	3,080	m 3	255.7	787,556	SZA115 0 A=1, B=1 施工 第0-0010号内訳表	
改良土攪拌				1 式		7,523,686	Y00002MSC90
改良土		1,361	m 3	5,221	7,105,781	G0100 0 科目 第0001号内訳表	
攪拌ピット造成・撤去工		1	式	417,905	417,905	V0130 0 施工 第0-0011号内訳表	
改良盛土				1 式		8,771,645	Y00002MSC90
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	1,361	m 3	6,445	8,771,645	SZA113 0 A=1 施工 第0-0012号内訳表	
法面整形工	(I C T)			1 式		1,180,955	Y00002MD

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（盛土部）（I C T）			1 式		1, 180, 955	Y00002MDC83
法面整形（I C T） 盛土部 法面締固めなし	2, 113	m 2		558. 9	1, 180, 955	SZA303 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0013号内訳表
残土処理工			1 式		7, 146, 804	Y0000205
整地			1 式		329, 344	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	2, 573	m 3		128	329, 344	SZA109 0 A=1 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬			1 式		6, 817, 460	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 3km以下	14, 369	m 3		402. 4	5, 782, 085	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0. 1 施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 3km以下	2, 573	m 3		402. 4	1, 035, 375	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0. 2 施工 第0-0016号内訳表
攪拌ピット			1 式		96, 001	Y0012200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板			1 式		48,860	Y00122005ES
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数43日	4		枚	2,619	10,476	SB765 0 A=3, B=0, C=43, D=1, F=1 施工 第0-0017号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数43日	8		枚	4,798	38,384	SB765 0 A=4, B=0, C=43, D=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表
鋼製山留材			1 式		47,141	Y00122005ND
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 山留主部材 （一部撤去または一部埋設）	1		式	47,141	47,141	S0396 0 A=4, B=125, C=110, D=146000, E=4700, F=1, G=51 , H=4.1 施工 第0-0019号内訳表
法覆護岸工			1 式		4,160,497	Y0004
植生工			1 式		4,160,497	Y0004200
張芝			1 式		4,160,497	Y000420042A
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 500m2以上	2,113		m2	1,969	4,160,497	SF316 0 A=6, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		1,188,150	Y0009
構造物取壊し工			1 式		881,949	Y000921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		870,390	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	48	m 3		17,600	844,800	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0021号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	3	m 3		8,530	25,590	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0022号内訳表
舗装版破碎			1 式		11,559	Y000921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	53	m 2		218.1	11,559	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0023号内訳表
運搬処理工			1 式		306,201	Y00092H0
殻運搬			1 式		111,201	Y00092HOA0K

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	48	m	3	2,021	97,008	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=6. 1 施工 第0-0024号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	3	m	3	1,628	4,884	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=6. 1 施工 第0-0025号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	3	m	3	3,103	9,309	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=6. 1 施工 第0-0026号内訳表
殻処分			1 式		195,000	Y00092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#	1		1 式	195,000	195,000	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	48	m	3	3,800	182,400	S0020 0 A=1 施工 第0-0027号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	3	m	3	2,200	6,600	S0020 0 A=2 施工 第0-0028号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	3	m	3	2,000	6,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0029号内訳表
仮設工			1 式		2,978,205	Y0012

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工			1 式		2,978,205	Y0012200
敷鉄板			1 式		2,978,205	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	1,301	m 2	425	552,925	SB763 0 A=3	施工 第0-0030号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数228日	130	枚	18,656	2,425,280	SB765 0 A=4, B=0, C=228, D=1, F=1	施工 第0-0032号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					39,096,905	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		2,816,352	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 3. 5 k m (×往復)	228.6	t		12,320	2,816,352	SA005 0 A=1, B=13. 5, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0033号内訳表
技術管理費			1 式		1,146,000	Z0006
システム初期費 (I C T) バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0034号内訳表
システム初期費 (I C T) ブルドーザ	1		式	548,000	548,000	SA130 0 A=2 施工 第0-0035号内訳表
現場環境改善費			1 式		408,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
算定式……408470=38901905*0.0105 対象額……38,901,905 率……0.0105 率参照額……73,819,246								408,470		
共通仮設費(率分) 算定式……3049558=39096905*0.0780 <<0.0780 =(0.0780 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……39,096,905 率参照額……74,014,246 率……0.0780			1	式				3,049,558		
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)				1	式			7,800		Z0041
六価クロム溶出試験										W0100
	1		検	体		7,800		7,800		999
＊＊共通仮設費計＊＊								7,427,710		
＊＊純工事費＊＊								46,524,615		
現場管理費 算定式……12289742=46516815*0.2642 <<0.2642 =(0.2642*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……46,516,815 率参照額……84,523,708 率……0.2642			1	式				12,289,742		
うち法定福利費事業主分 算定式……				1	式					
うち建退共制度の掛金 算定式……				1	式					

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊工事原価＊ ＊					58,814,357	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $10696912=58806557*0.1819$ <<率の補正 0.1819 = $0.1819 * 1.00$ >> 対象額……………58,806,557 率……………0.1819			前払補正係数1.0000 1 式		10,696,912	率参照額……………106,854,871
契約保証費 算定式…………… $23522=58806557*0.0004$ 対象額……………58,806,557 率……………0.0004			1 式		23,522	
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					10,720,434	
＊ ＊工事価格＊ ＊					69,530,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 附帯工事 **							X2000
築堤・護岸				1 式		34,917,341	Y00ZZ
河川土工				1 式		25,459,381	Y0000
掘削工				1 式		4,863	Y0000200
掘削				1 式		4,863	Y0000200A00
掘削 土砂 オープンカット	21	m 3	231.6		4,863	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=5, I=1 施工 第0-0008号内訳表	
盛土工				1 式		2,386,091	Y0000201
路体（築堤）盛土				1 式		2,386,091	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 2.5m未満	304	m 3	6.445		1,959,280	SZA113 0 A=1 施工 第0-0012号内訳表	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	506	m 3	843.5	426,811	SZA113 0 A=2 施工 第0-0036号内訳表
盛土工（ICT）		1 式		20,465,791	Y00002MS
路体（築堤）盛土（ICT）		1 式		1,776,859	Y00002MSC90
路体（築堤）盛土（ICT） 20,000m3未満 障害なし	6,949	m 3	255.7	1,776,859	SZA115 0 A=1, B=1 施工 第0-0010号内訳表
改良土攪拌		1 式		8,364,042	Y00002MSC90
改良土	1,602	m 3	5,221	8,364,042	G0100 0 科目 第0001号内訳表
改良盛土		1 式		10,324,890	Y00002MSC90
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1,602	m 3	6,445	10,324,890	SZA113 0 A=1 施工 第0-0012号内訳表
攪拌ピット		1 式		53,160	Y0012200

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板		1 式		53,160	Y00122005ES
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数48日	4	枚	2,834	11,336	SB765 0 A=3, B=0, C=48, D=1, F=1 施工 第0-0037号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数48日	8	枚	5,228	41,824	SB765 0 A=4, B=0, C=48, D=1, F=1 施工 第0-0038号内訳表
鋼製山留材		1 式		45,604	Y0012200
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 山留主部材 （一部撤去または一部埋設）	1	式	45,604	45,604	S0396 0 A=4, B=125, C=110, D=146000, E=4700, F=1, G=48 , H=4.1 施工 第0-0039号内訳表
法面整形工（ICT）		1 式		2,503,872	Y00002MD
法面整形（盛土部）（ICT）		1 式		2,503,872	Y00002MDC83
法面整形（ICT） 盛土部 法面締固めなし	4,480	m 2	558.9	2,503,872	SZA303 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0013号内訳表
法覆護岸工		1 式		8,821,120	Y0004

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工			1 式		8,821,120	Y0004200
張芝			1 式		8,821,120	Y000420042A
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 500m ² 以上	4,480	m ²		1,969	8,821,120	SF316 0 A=6, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0020号内訳表
付帯構造物工			1 式		636,840	Y0008
プレキャストカルバート工			1 式		490,658	Y0H2025G
プレキャストボックス			1 式		490,658	Y0H2025G674
ボックスカルバート 300*300	14.0	m		35,047	490,658	G0110 0 科目 第0002号内訳表
集水桝工			1 式		146,182	Y0008216
現場打ち集水桝			1 式		146,182	Y0008216B1R

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

[illegible]

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					34,917,341	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		366,000	Z0010
算定式…… $366632=34917341*0.0105$ 対象額……34,917,341 率……0.0105 率参照額……73,819,246					366,632	
共通仮設費 (率分) 算定式…… $2723552=34917341*0.0780$ << $0.0780=(0.0780*1.0*1.0)*1.00$ >> 対象額……34,917,341 率参照額……74,014,246 率……0.0780			1 式		2,723,552	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					3,089,552	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					38,006,893	
現場管理費 算定式…… $10041421=38006893*0.2642$ << $0.2642=(0.2642*1.0*1.0)*1.00$ >> 対象額……38,006,893 率参照額……84,523,708 率……0.2642			1 式		10,041,421	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					48,048,314	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $8739988=48048314*0.1819$ <<率の補正 0.1819 = $0.1819 * 1.00$ >> 対象額……48,048,314 率……0.1819			前払補正係数1.0000 1 式		8,739,988	率参照額……106,854,871
契約保証費 算定式…… $19219=48048314*0.0004$ 対象額……48,048,314 率……0.0004			1 式		19,219	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					8,759,207	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					56,800,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					126,330,000	

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……12633000=126330000*0.10 対象額……126,330,000 率……0.1000				1 式			12,633,000			
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊							138,963,000			

改良土

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

100.0 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
攪拌改良工	100.0	m 3	1,711	171,100	V0100 0
改良材 繊維質系泥土改良材	2,500	k g	105	262,500	F0100 0
セメント（高炉B） バラ	5	t	17,700	88,500	TC122 0
小計	100.0	m 3		522,100	
計	1	m 3		5,221	

ボックスカルバート

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0022

300*300						10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用		10.0	m	34,630	346,300	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1 施工 第0-0004号内訳表		
基面整正		8.6	m 2	486	4,179	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表		
小計		10.0	m		350,479			
計		1	m		35,047			

集水桧

G0120

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0023

500*500*550

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 28m3を超え0. 30m3以下	1	箇所	52, 800	52, 800	SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0006号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	0. 8	m 2	486	388	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
計	1	箇所		73, 091	

特単単価適用日：08年06月10日
0-0024

攪拌改良工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.670	人	32,600	21,842	RA125
普通作業員	1.330	人	24,300	32,319	RA010
攪拌用バックホウ運転費	0.670	日	120,972	81,051	V0110 施工 第0-0002号内訳表
搬出用バックホウ運転費	0.670	日	53,636	35,936	V0120 施工 第0-0003号内訳表
計	100	m 3		171,148	
小計	1	m 3		1,711	

特単単価適用日：08年06月10日
0-0025

施 工 内 訳 表

攪拌用バックホウ運転費

V0110

施工 第0-0002号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
バックホウ賃料（クローラ型） 排ガス3次山積0.8m3	1.800	日	9,000	16,200	KQ082
ミキサー賃料 DM-202	1.000	日	57,800	57,800	F0110
軽油	128.0	L	149	19,072	TSX24
小計	1	日		120,972	

特単単価適用日：08年06月10日
0-0026

搬出用バックホウ運転費

V0120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
バックホウ賃料（クローラ型） 排ガス3次山積0.8m3	1.800	日	9,000	16,200	KQ082
軽油	64.0	L	149	9,536	TSX24
小計	1	日		53,636	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				33,200 円／個
積算単価				
小計			34,630	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
1 8－8－2 5 高炉

SZA633

0.28m3を超え0.30m3以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0029

1 箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			52,800	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=5	0.28m3を超え0.30m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

0-0030

S4620

施工 第0-0007号内訳表

步道用T-2 500×500

1 枚 当り

[illegible]

SZA101

オーブ^oンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金	額
---	---

備 考

231.6

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・ICT対応] 賃料 クレーン付山積0.8 m3		
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	302.8	
A 土質 =1 土砂		
B 施工方法 =1 オープンカット		
C 障害の有無 =1 障害なし		
D 工事全体施工数量(1工事当り全体掘削土量)=3 10,000m3以上50,000m3未満		

1 m 3 当り

障害なし

攪拌ピット造成・撤去工

V0130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.700	人	32,600	55,420	RA125 1
特殊作業員	1.700	人	27,500	46,750	RA005 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 1
搬出用バックホウ運転費	1.700	日	53,636	91,181	V0120 施工 第0-0003号内訳表
諸雑費	20	%	272,270	54,454	#01
小計	1	式		417,905	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・ICT対応] 賃料			クレーン付山積0. 8 m 3	
ICT建設機械経費賃料加算額			バックホウ（ICT施工対応型）	
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			558.9	
A 整形箇所	=1	盛土部		
B 法面締固めの有無	=2	法面締固めなし		
C 土質	=1	け質土、砂及び砂質土、粘性土		

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

0.3km以下

1 m 3 当り

土砂等運搬標準

SZ A105

0.3km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,849	1,849	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚	770	770	KAH56
小計	1	枚		2,619	
A 敷鉄板規格	=3	鋼板 22×1524×3048mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=43	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 43*43=1,849円 整数止め [比較1]賃料+整備費=1,849+770=2,619円 [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.9=94,500円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	3,698	3,698	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		4,798	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=43	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*43=3,698円 整数止め [比較1]賃料+整備費=3,698+1,100=4,798円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	4.100	t	6,375	26,137	
鋼材修理費及び損耗費	4.100	t	5,123	21,004	
小計	1	式		47,141	
A 仮設材種別	=4	山留主部材			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=125	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=110	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=146000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)	=4700	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=51	供用日数（日）			
H 重量（t）	=4.1	重量（t）			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

施 工 内 訳 表

0-0043

法面工 人力施工による植生工

SF316

施工 第0-0020号内訳表

張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 5 0 0 m 2 以上 1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	1. 000	m 2	1, 960	1, 960	RF306 1960*1 6
植栽割増	0. 500	%	1, 960	9	#06 (労+材+機) × 率
小 計	1	m 2		1, 969	
A 工種	=6	張芝工 野芝・高麗芝（全面張）			
C 施工規模（A＝4～6時選択）	=1	施工規模 5 0 0 m 2 以上			
D 時間的制約の有無（B＝1, C＝1時選択）	=1	時間的制約なし			
E 植栽割増の有無（A＝5～6時選択）	=2	植栽割増あり			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,600	17,600	T3G06 17600*1
小計	1	m 3		17,600	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,530	8,530	T3G00 8530*1
小計	1	m 3		8,530	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SZD311
騒音振動対策不要

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表
1 m 2 当り
頁0-0046

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			218.1	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=1	障害等なし		
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D 舗装版厚	=1	15cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

SZA961

全ての費用

8.0km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備 考

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

2,021

A 殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
---------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=6.1	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 8.0km以下

全ての費用

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3,103	
A	殻発生作業	=3	舗装版破碎	
B	積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	
C	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=6.1	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表 0-0053

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８m ³ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	56,231	16,588	SX060 施工 第0-0031号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,164	421	#09 (労＋機) × 率
計	100	m 2		42,585	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m ² /日 撤去日当り施工量 D2=701m ² /日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	149	17,731	TSX24
小計	1	日		56,231	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	17,556	17,556	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		18,656	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=228	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 77*228=17,556円 整数止め [比較1]賃料+整備費=17,556+1,100=18,656円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005
運搬距離 1 3 . 5 k m (×往復)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表
0-0056
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=13. 5	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT）ブルドーザ	1.000	式	548,000	548,000	TTA82
小計	1	式		548,000	
A 対象機械	=2	ブルドーザ			

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA113

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0059

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0. 2 8 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	843.5	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	2,064	2,064	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚	770	770	KAH56
小計	1	枚		2,834	
A 敷鉄板規格	=3	鋼板 22×1524×3048mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=48	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 43*48=2,064円 整数止め [比較1]賃料+整備費=2,064+770=2,834円 [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.9=94,500円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	4,128	4,128	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		5,228	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=48	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*48=4,128円 整数止め [比較1]賃料+整備費=4,128+1,100=5,228円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	4.100	t	6,000	24,600	
鋼材修理費及び損耗費	4.100	t	5,123	21,004	
小計	1	式		45,604	
A 仮設材種別	=4	山留主部材			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=125	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=110	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=146000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)	=4700	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=48	供用日数（日）			
H 重量（t）	=4.1	重量（t）			
賃料及び修理費・損耗費を計上					