

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00602-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】調節池設置工事 杣井木川その4. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	119,537,000	本工事費	51,860,000		
		附帯工事費	56,810,000		
法定福利費概算額	4,250,000	計	108,670,000	10,867,000	119,537,000
労務費調査水準	62,279,225				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊						X1000
築堤・護岸				1 式		29,699,316	Y00ZZ
河川土工				1 式		21,425,912	Y0000
掘削工				1 式		1,121,958	Y0000200
掘削				1 式		1,121,958	Y0000200A00
掘削 土砂 オープンカット		6,808	m 3	164.8	1,121,958	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=6, I=1	施工 第0-0004号内訳表
掘削工（I C T）				1 式		2,473,739	Y00002MC
掘削（I C T）				1 式		2,473,739	Y00002MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット		9,577	m 3	258.3	2,473,739	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=4	施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土工			1 式		202,895	Y0000201
路肩盛土			1 式		202,895	Y0000201A07
路床盛土 2.5m未満	31	m 3		6,545	202,895	SZA117 0 A=1 施工 第0-0006号内訳表
盛土工（I C T）			1 式		10,346,020	Y00002MS
路体（築堤）盛土（I C T）			1 式		1,077,614	Y00002MSC90
路体（築堤）盛土（I C T） 20,000m3以上 障害なし	595	m 3		247.5	147,262	SZA115 0 A=2, B=1 施工 第0-0007号内訳表
路体（築堤）盛土（I C T） 20,000m3以上 障害なし	3,759	m 3		247.5	930,352	SZA115 0 A=2, B=1 施工 第0-0007号内訳表
改良土攪拌			1 式		4,145,699	Y00002MSC90
改良土	714	m 3		5,221	3,727,794	G0100 0 科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
攪拌ピット造成・撤去工						V0130 0
	1		式	417,905	417,905	施工 第0-0008号内訳表
改良盛土（I C T）			1 式		4,601,730	Y00002MSC90
路体（築堤）盛土 2.5m未満						SZA113 0 A=1
	714	m 3		6,445	4,601,730	施工 第0-0009号内訳表
路床盛土（I C T）			1 式		520,977	Y00002MSC91
路床盛土（I C T） 20,000m3以上 障害なし						SZA119 0 A=2, B=1
	1,452	m 3		358.8	520,977	施工 第0-0010号内訳表
法面整形工（I C T）			1 式		547,163	Y00002MD
法面整形（盛土部）（I C T）			1 式		547,163	Y00002MDC83
法面整形（I C T） 盛土部 法面締固めなし						SZA303 0 A=1, B=2, C=1
	979	m 2		558.9	547,163	施工 第0-0011号内訳表
残土処理工			1 式		6,646,371	Y0000205

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地			1 式		242,176	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,892	m 3		128	242,176	SZA109 0 A=1 施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬			1 式		6,404,195	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.3km以下	7,215	m 3		402.4	2,903,316	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0.2 施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.3km以下	6,808	m 3		402.4	2,739,539	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0.2 施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.3km以下	1,892	m 3		402.4	761,340	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0.1 施工 第0-0014号内訳表
攪拌ピット			1 式		87,766	Y0012200
敷鉄板			1 式		43,700	Y00122005ES
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数37日	4	枚		2,361	9,444	SB765 0 A=3, B=0, C=37, D=1, F=1 施工 第0-0015号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数37日	8		枚	4,282	34,256	SB765 0 A=4, B=0, C=37, D=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
鋼製山留材			1 式		44,066	Y00122005ND
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 山留主部材 （一部撤去または一部埋設）	1		式	44,066	44,066	S0396 0 A=4, B=125, C=125, D=146000, E=4700, F=1, G=45 , H=4.1 施工 第0-0017号内訳表
法覆護岸工			1 式		1,927,651	Y0004
植生工			1 式		1,927,651	Y0004200
張芝			1 式		1,927,651	Y000420042A
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 500m ² 以上	979		m ²	1,969	1,927,651	SF316 0 A=6, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0018号内訳表
付帯道路工			1 式		1,018,184	Y0008
アスファルト舗装工			1 式		1,018,184	Y0008212

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部）			1 式		1,018,184	Y0008212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	929	m 2		1,096	1,018,184	SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0019号内訳表
構造物撤去工			1 式		5,327,569	Y0009
構造物取壊し工			1 式		3,291,200	Y000921D
コンク リート構造物取壊し			1 式		3,291,200	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	187	m 3		17,600	3,291,200	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0020号内訳表
かご撤去工			1 式		1,026,670	Y00092HF
ふとんかご撤去			1 式		1,026,670	Y00092HF508
ふとんかご 撤去 スロープ 式	341.2	m		3,009	1,026,670	SZA885 0 A=2, B=1, C=2, E=1 施工 第0-0021号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工			1 式		1,009,699	Y00092H0
スクラップ控除			1 式		-121,500	Y00092H05CZ
諸経費対象外(共×現×一×)	1		1 式	-121,500	-121,500	#0046 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 ヘビーH4 (2t以上5t以下) Gコード内×、共×現×一×、現環×	3.0		t	-40,500	-121,500	S0025 0 A=1, B=5 施工 第0-0022号内訳表
現場発生品運搬			1 式		42,672	Y00092H05CZ
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間あり	3.0		t	4,887	14,661	SZA082 0 A=1, B=2, C=9 施工 第0-0023号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	3.0		t	9,337	28,011	SZA084 0 A=1 施工 第0-0024号内訳表
殻運搬			1 式		377,927	Y00092H0A0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	187		m 3	2,021	377,927	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=6.1 施工 第0-0025号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻処分									Y00092HOA0L	
				1 式				710,600		
#処分費（直接工事費用）#									#0042	
	1			1 式	710,600			710,600		
処分費 コンクリート（鉄筋）									S0020 0 A=1	
グループコード内には使用しないこと。	187			m 3	3,800			710,600	施工	第0-0026号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					29,699,316	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		768,187	Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） バックホウ系山積 1． 0～1． 4 m 3 以下	1		回	520,555	520,555	SA025 0 A=6, B=3, D=1 施工 第0-0027号内訳表
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m 以内 運搬距離 1 3． 5 k m （×往復）	20.1		t	12,320	247,632	SA005 0 A=1, B=13.5, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0028号内訳表
技術管理費			1 式		1,146,000	Z0006
システム初期費（I C T） バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0029号内訳表
システム初期費（I C T） ブルドーザ	1		式	548,000	548,000	SA130 0 A=2 施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費			1 式		314,000	Z0010
算定式……314390=29110216*0.0108 対象額……29,110,216 率……0.0108 率参照額……63,351,887					314,390	
共通仮設費(率分) 算定式……2388647=29820816*0.0801 <<0.0801 =(0.0801 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……29,820,816 率参照額……64,326,887 率……0.0801			1 式		2,388,647	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)			1 式		7,800	Z0041
六価クロム溶出試験						W0100
	1		検体	7,800	7,800	999
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					4,624,634	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					34,323,950	
現場管理費 算定式……9401478=34437650*0.2730 <<0.2730 =(0.2730*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……34,437,650 率参照額……72,076,657 率……0.2730			1 式		9,401,478	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					43,725,428	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $8123390=43839128*0.1853$ <<率の補正 0.1853 = $0.1853 * 1.00$ >> 対象額……43,839,128 率……0.1853			前払補正係数1.0000 1 式		8,123,390	率参照額……91,753,583
契約保証費 算定式…… $17535=43839128*0.0004$ 対象額……43,839,128 率……0.0004			1 式		17,535	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					8,140,925	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					51,860,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊附帯工事＊＊					X2000
築堤・護岸		1 式		34,506,071	Y00ZZ
河川土工		1 式		32,877,664	Y0000
掘削工		1 式		6,194,502	Y0000200
掘削		1 式		6,194,502	Y0000200A00
掘削 土砂 オープンカット	37,588	m 3	164.8	6,194,502	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=6, I=1 施工 第0-0004号内訳表
掘削工（I C T）		1 式		149,555	Y00002MC
掘削（I C T）		1 式		149,555	Y00002MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット	579	m 3	258.3	149,555	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=4 施工 第0-0005号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土工（ＩＣＴ）		1 式		9,979,942	Y00002MS
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		1 式		9,979,942	Y00002MSC90
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 20,000m3以上 障害なし	40,323	m 3	247.5	9,979,942	SZA115 0 A=2, B=1 施工 第0-0007号内訳表
法面整形工（ＩＣＴ）		1 式		1,121,153	Y00002MD
法面整形（盛土部）（ＩＣＴ）		1 式		1,121,153	Y00002MDC83
法面整形（ＩＣＴ） 盛土部 法面締固めなし	2,006	m 2	558.9	1,121,153	SZA303 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0011号内訳表
残土処理工		1 式		15,432,512	Y0000205
整地		1 式		74,112	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	579	m 3	128	74,112	SZA109 0 A=1 施工 第0-0012号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬		1 式		15,358,400	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.3km以下	579	m 3	402.4	232,989	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0.1 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.3km以下	37,588	m 3	402.4	15,125,411	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0.2 施工 第0-0013号内訳表
構造物撤去工		1 式		1,628,407	Y0009
構造物取壊し工		1 式		1,222,930	Y000921D
コンクリート構造物取壊し		1 式		1,222,930	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	69	m 3	17,600	1,214,400	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0020号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3	8,530	8,530	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0031号内訳表
運搬処理工		1 式		405,477	Y00092H0

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬		1 式		141,077	Y00092HOA0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	69	m 3	2,021	139,449	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=6. 1 施工 第0-0025号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	1	m 3	1,628	1,628	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=6. 1 施工 第0-0032号内訳表
殻処分		1 式		264,400	Y00092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#	1	1 式	264,400	264,400	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	69	m 3	3,800	262,200	S0020 0 A=1 施工 第0-0026号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	1	m 3	2,200	2,200	S0020 0 A=2 施工 第0-0033号内訳表

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					34,506,071	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		369,000	Z0010
算定式…… $369810=34241671 \times 0.0108$ 対象額……34,241,671 率……0.0108 率参照額……63,351,887					369,810	
共通仮設費 (率分) 算定式…… $2763936=34506071 \times 0.0801$ << $0.0801=(0.0801 \times 1.0 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額……34,506,071 率参照額……64,326,887 率……0.0801			1 式		2,763,936	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					3,132,936	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					37,639,007	
現場管理費 算定式…… $10275448=37639007 \times 0.2730$ << $0.2730=(0.2730 \times 1.0 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額……37,639,007 率参照額……72,076,657 率……0.2730			1 式		10,275,448	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					47,914,455	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $8878548=47914455*0.1853$ <<率の補正 0.1853 = $0.1853 * 1.00$ >> 対象額……47,914,455 率……0.1853			前払補正係数1.0000 1 式		8,878,548	率参照額……91,753,583
契約保証費 算定式…… $19165=47914455*0.0004$ 対象額……47,914,455 率……0.0004			1 式		19,165	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					8,897,713	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					56,810,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					108,670,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……10867000=108670000*0.10 対象額……108,670,000 率……0.1000				1 式			10,867,000			
＊＊請負工事費＊＊							119,537,000			

改良土

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

100.0 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
攪拌改良工	100.0	m 3	1,711	171,100	V0100 0
改良材 繊維質系泥土改良材	2,500	k g	105	262,500	F0100 0
セメント（高炉B） バラ	5	t	17,700	88,500	TC122 0
小計	100.0	m 3		522,100	
計	1	m 3		5,221	

特単単価適用日：08年06月10日
0-0022

攪拌改良工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.670	人	32,600	21,842	RA125
普通作業員	1.330	人	24,300	32,319	RA010
攪拌用バックホウ運転費	0.670	日	120,972	81,051	V0110 施工 第0-0002号内訳表
搬出用バックホウ運転費	0.670	日	53,636	35,936	V0120 施工 第0-0003号内訳表
計	100	m 3		171,148	
小計	1	m 3		1,711	

特単単価適用日：08年06月10日
0-0023

施 工 内 訳 表

攪拌用バックホウ運転費

V0110

施工 第0-0002号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
バックホウ賃料（クローラ型） 排ガス3次山積0.8m3	1.800	日	9,000	16,200	KQ082
ミキサー賃料 DM-202	1.000	日	57,800	57,800	F0110
軽油	128.0	L	149	19,072	TSX24
小計	1	日		120,972	

搬出用バックホウ運転費

V0120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
バックホウ賃料（クローラ型） 排ガス3次山積0.8m3	1.800	日	9,000	16,200	KQ082
軽油	64.0	L	149	9,536	TSX24
小計	1	日		53,636	

掘削
土砂

SZA101

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

SZ A103

オーブ^oンカット

土砂

1 m 3 当り

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0027

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

路体 (築堤) 盛土 (I C T)

SZ A115

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m 3 当り

20,000m³以上

障害なし

[illegible]

攪拌ピット造成・撤去工

V0130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.700	人	32,600	55,420	RA125 1
特殊作業員	1.700	人	27,500	46,750	RA005 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 1
搬出用バックホウ運転費	1.700	日	53,636	91,181	V0120 施工 第0-0003号内訳表
諸雑費	20	%	272,270	54,454	#01
小計	1	式		417,905	

路体（築堤）盛土
2.5m未満

SZA113

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0030

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型〕賃料 1 6 t 級		
I C T建設機械経費賃料加算額ブルドーザ（I C T施工対応型）		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	358.8	
A I C T施工による1工事当り全体盛土量 =2 20,000m3以上		
B 障害の有無 =1 障害なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・ICT対応] 賃料			クレーン付山積0. 8 m 3	
ICT建設機械経費賃料加算額			バックホウ（ICT施工対応型）	
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			558.9	
A 整形箇所	=1	盛土部		
B 法面締固めの有無	=2	法面締固めなし		
C 土質	=1	㍿質土、砂及び砂質土、粘性土		

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

SZ A105

0.3km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

SZ A105

0.3km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,591	1,591	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚	770	770	KAH56
小計	1	枚		2,361	
A 敷鉄板規格	=3	鋼板 22×1524×3048mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=37	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 43*37=1,591円 整数止め [比較1]賃料+整備費=1,591+770=2,361円 [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.9=94,500円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	3,182	3,182	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		4,282	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=37	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*37=3,182円 整数止め [比較1]賃料+整備費=3,182+1,100=4,282円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	4.100	t	5,625	23,062	
鋼材修理費及び損耗費	4.100	t	5,123	21,004	
小計	1	式		44,066	
A 仮設材種別	=4	山留主部材			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=125	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=125	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=146000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)	=4700	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=45	供用日数（日）			
H 重量（t）	=4.1	重量（t）			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

施 工 内 訳 表

0-0039

法面工 人力施工による植生工

SF316

施工 第0-0018号内訳表

張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 5 0 0 m 2 以上 1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	1. 000	m 2	1, 960	1, 960	RF306 1960*1 6
植栽割増	0. 500	%	1, 960	9	#06 (労+材+機) × 率
小 計	1	m 2		1, 969	
A 工種	=6	張芝工 野芝・高麗芝（全面張）			
C 施工規模（A＝4～6時選択）	=1	施工規模 5 0 0 m 2 以上			
D 時間的制約の有無（B＝1, C＝1時選択）	=1	時間的制約なし			
E 植栽割増の有無（A＝5～6時選択）	=2	植栽割増あり			
市場単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,096	
A 全仕上り厚(mm) =150 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,600	17,600	T3G06 17600*1
小計	1	m 3		17,600	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

ふとんかご
撤去

SZA885

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0042

スロープ式

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス3次山積0. 8 m 3				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			3, 009	
A 作業区分	=2	撤去		
B ふとんかご種別	=1	スロープ式		
C ふとんかご規格	=2	高さ50cm×幅120cm		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ H4	1.000	t	40,500	40,500	T3307
			40,500	-40,500	+00 40500*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-40,500	
A 有価物種類 B 鉄スクラップ分類	=1 =5	鉄 へビーH 4 (2t以上5t以下)			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			4,887	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
C	片道運搬距離 (km)	=9	9.0km以下	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

SZA084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

SZA961

全ての費用

8.0km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

2,021

A 殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
---------	----	--------------------

B	積込工法区分	=1	機械積込
---	--------	----	------

C DID区間の有無	=1	DID区間なし
------------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=6.1	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

重建設機械分解組立輸送費（往復）
バックホウ系山積1．0～1．4 m³以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

0-0048

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.700	人	27,500	74,250	RA005 69
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4C5 69
運搬費等率	250.000	%	148,730	371,825	#06 (労+機)×率
小計	1	回		520,555	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=3	バックホウ系山積1．0～1．4 m ³ 以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=13. 5	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT）ブルドーザ	1.000	式	548,000	548,000	TTA82
小計	1	式		548,000	
A 対象機械	=2	ブルドーザ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,530	8,530	T3G00 8530*1
小計	1	m 3		8,530	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

殼運搬

SZA961

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 8.0km以下

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			