

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路改良工事 桐生岩舟線その1（快安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	28,424,000	本工事費	20,420,000		
		附帯工事費	5,420,000		
法定福利費概算額	930,000	計	25,840,000	2,584,000	28,424,000
労務費調査水準	12,939,418				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
道路改良					1 式			4,637,222		Y0HZZ	
道路土工					1 式			1,552,428		Y0H1Y	
掘削工					1 式			159,975		Y0H1Y200	
掘削					1 式			159,975		Y0H1Y200A00	
掘削 土砂 オープンカット		482	m 3		331.9			159,975		SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	
残土処理工					1 式			1,392,453		施工 第0-0012号内訳表 Y0H1Y205	
土砂等運搬					1 式			1,392,453		Y0H1Y205A01	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 19.5km以下		479	m 3		2,907			1,392,453		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=14.7	
										施工 第0-0013号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
地盤改良工				1 式		739,101	Y0H01	
	置換工			1 式		739,101	Y0H0125A	
		置換			1 式		739,101	Y0H0125A40F
					1 式		739,101	
	路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	55	m 3	2,667	146,685	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0014号内訳表		
	路床置換工（有効層）	100	m 3	3,425	342,500	S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0016号内訳表		
	路床置換工（有効層）	86	m 3	2,906	249,916	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0018号内訳表		
排水構造物工				1 式		1,407,399	Y0H25	
	作業土工			1 式		175,059	Y0H25200	
				1 式		81,215	Y0H2520040R	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	37	m	3	2,195	81,215	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
埋戻し			1 式		93,844	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	29	m	3	3,236	93,844	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0021号内訳表
側溝工			1 式		1,232,340	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		1,232,340	Y4519360000
管（函）渠型側溝（300×400 標準部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	47.0	m		19,820	931,540	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=9 施工 第0-0022号内訳表
管（函）渠型側溝（300×400 集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	8.0	m		37,600	300,800	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=9 施工 第0-0023号内訳表
構造物撤去工			1 式		938,294	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		684,045	Y0H0921D

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し			1 式		587,400	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	33	m 3		17,800	587,400	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0024号内訳表
舗装版切断			1 式		46,919	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	66.6	m		704.5	46,919	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0025号内訳表
舗装版破碎			1 式		49,726	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	228	m 2		218.1	49,726	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0026号内訳表
運搬処理工			1 式		254,249	Y0H092H0
殻運搬			1 式		98,449	Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	33	m 3		1,738	57,354	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	13	m 3		3,099	40,287	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0028号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで	0.1	m 3		8,080	808	T8231 0
殻処分			1 式		155,800	Y0H092H0A0L
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	33	m 3		3,800	125,400	S0020 0 A=1 施工 第0-0029号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	13	m 3		2,000	26,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0030号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0031号内訳表
舗装			1 式		5,900,651	Y0IZZ
舗装工			1 式		3,946,430	Y0I24
アスファルト舗装工			1 式		3,946,430	Y0I24212

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		564,921	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工 全ての費用	427	m 2		1,323	564,921	SZD005 0 A=250, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0032号内訳表
下層路盤（歩道部）			1 式		275,235	Y0I24212A1K
フィルター層 100mm以上120mm未満	27	m 2		1,202	32,454	SZD045 0 A=4, B=1 施工 第0-0033号内訳表
フィルター層 100mm以上120mm未満	82	m 2		1,202	98,564	SZD045 0 A=4, B=1 施工 第0-0033号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 6 0 mm 2層施工 全ての費用	27	m 2		2,351	63,477	SZD006 0 A=360, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0034号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	84	m 2		961.2	80,740	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0035号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		431,270	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	427	m 2		1,010	431,270	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0036号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部）			1 式		961,800	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	350	m 2		2,748	961,800	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0037号内訳表
中間層（車道・路肩部）			1 式		920,850	Y0I24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	350	m 2		2,631	920,850	SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0038号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		792,354	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	245	m 2		2,265	554,925	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=25, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0039号内訳表
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 平均仕上り厚 4 0 mm	111	m 2		2,139	237,429	SZD049 0 A=2, B=40, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0040号内訳表
縁石工			1 式		811,504	Y0I31
作業土工			1 式		65,268	Y0I31200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り			1 式		21,950	Y0I3120040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	10	m 3		2,195	21,950	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
埋戻し			1 式		43,318	Y0I312005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	11	m 3		3,938	43,318	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0041号内訳表
縁石工			1 式		746,236	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		280,038	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 標準部	31.4	m		5,720	179,608	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0042号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 乗入部	12.6	m		6,050	76,230	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0006号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 切下部	4.0	m		6,050	24,200	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック			1 式		344,750	Y0I31201430
地先境界ブロック	50.0	m		6,895	344,750	G0100
L型街渠			1 式		121,448	科目 第0001号内訳表 Y0I312015SK
L型街渠（切下）	7.6	m		15,980	121,448	G0110
防護柵工			1 式		157,923	科目 第0002号内訳表 Y0I26
路側防護柵工			1 式		157,923	Y0I26219
ガードレール			1 式		157,923	Y0I262195I9
仮設防護柵設置工 独立基礎ブロック（手間のみ） 支柱間隔	37	m		2,660	98,420	F0100 0
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	3.4	t		8,166	27,764	SZA082 0 A=1, B=1, C=13, D=1 施工 第0-0043号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊	3.4	t	9,335	31,739	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0044号内訳表
区画線工		1 式		110,486	Y0I33
区画線工		1 式		110,486	Y0I33200
溶融式区画線		1 式		110,486	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	77	m	430	33,110	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0045号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 45cm 全ての費用	78	m	992	77,376	S4600 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0046号内訳表
道路付属施設工		1 式		34,308	Y0I28
境界工		1 式		20,514	Y0I2821B
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10本未満	3	本	6,838	20,514	SF563 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0047号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物工			1 式		13,794	Y0I2821C
道路鋏			1 式		13,794	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋏設置 小型鋏 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 1 0 個未満	6		個	2,299	13,794	SF567 0 A=1, B=6, C=3, D=3, E=1 施工 第0-0048号内訳表
仮設工			1 式		840,000	Y0I36
交通管理工			1 式		840,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		840,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	840,000	840,000	S0914 0 A=24, B=2, C=2 施工 第0-0049号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					10,537,873	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		155,000	Z0010
算定式……155960=10537873*0.0148 対象額……10,537,873 率……0.0148 率参照額……13,339,607					155,960	
共通仮設費（率分） 算定式……1621778=10537873*0.1539 <<0.1539 =(0.1184 * 1.3 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……10,537,873 率参照額……13,339,607 率……0.1184			1 式		1,621,778	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム						T9260 0
	1		検体	7,800	7,800	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					1,784,578	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					12,322,451	
現場管理費 算定式……4432042=12314651*0.3599 <<0.3599 =(0.3272*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……12,314,651 率参照額……15,588,571 率……0.3272			1 式		4,432,042	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					16,754,493	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……3659152=16746693*0.2185 <<率の補正 0.2185 = 0.2185 * 1.00 >> 対象額……16,746,693 前払補正係数1.0000 率……0.2185			1 式		3,659,152	率参照額……21,198,896
契約保証費 算定式……6698=16746693*0.0004 対象額……16,746,693 率……0.0004			1 式		6,698	
＊＊一般管理費等計＊＊					3,665,850	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

[illegible]

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 附帯工事 **							X2000
道路改良				1 式		2, 801, 734	Y0HZZ
カルバート工				1 式		802, 222	Y0H20
作業土工				1 式		18, 488	Y0H2020B
床掘り				1 式		8, 780	Y0H2020B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	4	m 3	2, 195		8, 780	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表	
埋戻し				1 式		9, 708	Y0H2020B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3	m 3	3, 236		9, 708	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0021号内訳表	
プレキャストカルバート工				1 式		783. 734	Y0H2025G

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス		1 式		783,734	Y0H2025G674
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	17.8	m	44,030	783,734	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1 施工 第0-0051号内訳表
排水構造物工		1 式		1,754,512	Y0H25
作業土工		1 式		92,327	Y0H25200
床掘り		1 式		37,315	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	17	m 3	2,195	37,315	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
埋戻し		1 式		55,012	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	17	m 3	3,236	55,012	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0021号内訳表
側溝工		1 式		1,373,983	Y0H25201

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝		1 式		1,373,983	Y4519360000
管（函）渠型側溝（300×400 標準部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	12.9	m	19,820	255,678	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=9 施工 第0-0022号内訳表
管（函）渠型側溝（300×400 集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	2.0	m	37,600	75,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=9 施工 第0-0023号内訳表
管（函）渠型側溝（300×500 標準部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.5	m	21,220	222,810	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=10 施工 第0-0052号内訳表
管（函）渠型側溝（300×500 集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	2.0	m	39,700	79,400	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=10 施工 第0-0053号内訳表
管（函）渠型側溝（300×600 標準部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	15.5	m	31,570	489,335	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0054号内訳表
管（函）渠型側溝（300×600 集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	4.0	m	47,540	190,160	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0055号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	2	m 3	30,700	61,400	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0056号内訳表
集水桝・マンホール工		1 式		288,202	Y0H25203

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝			1 式		288,202	Y0H25203B1R
集水桝 左 8	1		箇所	102,237	102,237	G0200 科目 第0003号内訳表
集水桝 左 9	1		箇所	102,039	102,039	G0210 科目 第0004号内訳表
街渠桝 L型街渠 3 L型街渠（切下）	1		箇所	83,926	83,926	G0220 科目 第0005号内訳表
仮設工			1 式		245,000	Y0H26
交通管理工			1 式		245,000	Y0H26232
交通誘導警備員			1 式		245,000	Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	245,000	245,000	S0914 0 A=7, B=2, C=2 施工 第0-0057号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,801,734	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		41,000	Z0010
算定式…… $41465=2801734*0.0148$ 対象額……2,801,734 率……0.0148 率参照額……13,339,607					41,465	
共通仮設費 (率分) 算定式…… $431186=2801734*0.1539 \llcorner (0.1184 * 1.3 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……2,801,734 率参照額……13,339,607 率……0.1184			1 式		431,186	
＊＊共通仮設費計＊＊					472,186	
＊＊純工事費＊＊					3,273,920	
現場管理費 算定式…… $1178283=3273920*0.3599 \llcorner (0.3272*1.1*1.0)*1.00 \gg$ 対象額……3,273,920 率参照額……15,588,571 率……0.3272			1 式		1,178,283	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					4,452,203	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $972806=4452203*0.2185$ <<率の補正 $0.2185 = 0.2185 * 1.00$ >> 対象額……4,452,203 率……0.2185			前払補正係数1.0000 1 式		972,806	率参照額……21,198,896
契約保証費 算定式…… $1780=4452203*0.0004$ 対象額……4,452,203 率……0.0004			1 式		1,780	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					974,586	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					5,420,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					25,840,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0023

[illegible]

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	2.2	m 2	486	1,069	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10	m	6,789	67,890	SZD245 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m		68,959	
計	1	m		6,895	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0 全ての費用	7.0	m 2	1,478	10,346	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1.4	m 3	31,660	44,324	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.3	m 2	10,380	44,634	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0005号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m	6,050	60,500	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0006号内訳表
小計	10	m		159,804	
計	1	m		15,980	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 32m3を超え0. 34m3以下	1	箇所	57, 740	57, 740	SZA633 0 B=7, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0007号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用 T－2 5 5 0 0×5 0 0	1	枚	43, 703	43, 703	S4620 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0008号内訳表
鉄筋工 S D 3 4 5 差筋及び杭頭処理 施工規模 1 0 t 未満	0. 004	t	198, 732	794	SF201 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=6, F=2, G=3, H=1, I=1 施工 第0-0009号内訳表
計	1	箇所		102, 237	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 32m3を超え0. 34m3以下	1	箇所	57, 740	57, 740	SZA633 0 B=7, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0007号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用 T－2 5 5 0 0×5 0 0	1	枚	43, 703	43, 703	S4620 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0008号内訳表
鉄筋工 S D 3 4 5 差筋及び杭頭処理 施工規模 1 0 t 未満	0. 003	t	198, 732	596	SF201 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=6, F=2, G=3, H=1, I=1 施工 第0-0009号内訳表
計	1	箇所		102, 039	

街渠枡

L型街渠 3

G0220

L型街渠（切下）

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0028

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付 400kgを超え600kg以下 全ての費用	プレキャスト集水枡	1		基	7,426	7,426	SZA601 0 A=1, B=4, C=1, D=1
							施工 第0-0010号内訳表
	プレキャスト集水枡（材料費）	1		個	76,500	76,500	SZA602 0 施工 第0-0011号内訳表
	計	1		箇所		83,926	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				
山積0. 8 m 3				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック				
A 120×120×600				
生コンクリート(18-8-25)				
(W/C指定なし)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
積算単価				
小計			6,789	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=1	A種(120×120×600)		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 均し基礎コンクリートの有無	=1	均し基礎コンクリートあり		
E 養生工の有無	=1	養生工なし		
F 基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン RC-40		
G 均し基礎コンクリート種類	=1	高炉		
H 均し基礎コンクリート規格	=4	18-8-25		
I 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10		
L 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,478	
A 砕石の厚さ =3 12.5cmを超え17.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			31,660	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =1 鉄筋・無筋構造物		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック★				2,930 円／m
積算単価				
小計			6,050	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			(W／C指定なし)	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			57,740	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=7	0.32m3を超え0.34m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

施工内訳表

0-0036

グレーチング蓋版据付

S4620

施工 第0-0008号内訳表

1 枚 当り

集水ます用，網目細目，受杵含

車道用 T-25 500×500

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	71,012	71,012	RE014 65000*1.0925
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 3 mm （使用量 5 t 以下）	1.030	t	124,000	127,720	T1301 1*1.03
小計	1	t		198,732	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=3	D 1 3 （5 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=6	差筋及び杭頭処理			
F 施工規模	=2	施工規模 1 0 t 未満			
G 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*(K1*K2*…*Kn)*T	n=(1+0.15)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.95=1.092				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			7, 426	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品質量(kg/基)	=4	400kgを超え600kg以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格		金 額	1 個 当り
集水桝	★		76,500 円／基
小計		76,500	

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

331.9

土砂等運搬標準			SZA105	施工 第0-0013号内訳表		頁0-0041	
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	19.5km以下		1	m 3 当り
代 表 機 材 規 格				金 額		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級							
運転手 (一般)							
軽油							
積算単価							
小計				2,907			
A	土砂等発生現場	=1	標準				
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
D	DID区間の有無	=2	DID区間あり				
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
G	運搬距離 [k m]	=14.7	運搬距離 [k m]				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m3	127.4	12,740	SZA109 施工 第0-0015号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m3		266,740	
小計	1	m3		2,667	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

整地			SZA109		施工		第0-0015号内訳表		頁0-0043	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1		m3 当り	
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考			
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0.8m3					
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計					127.4					
A 作業区分			=2	敷均し(ルーズ)						
B 施工数量			=1	標準(10,000m3未満)						
C 障害の有無			=1	障害なし						
							</			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	m 3	885.7	88,570	SZA117 施工 第0-0017号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m 3		342,570	
小計	1	m 3		3,425	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランR C 1 0 0 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0045

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	366.2	36,620	SZA117 施工 第0-0019号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m 3		290,620	
小計	1	m 3		2,906	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーランR C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	366.2	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

床掘り 土砂		SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0020号内訳表	頁0-0048	
		小規模	全ての費用		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額	備 考	
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 排ガス2次山積0. 2 8 m 3							
運転手（特殊）							
普通作業員							
軽油							
積算単価							
小計					2, 195		
A	土質	=1	土砂				
B	施工方法	=5	小規模				
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
F	費用の内訳	=1	全ての費用				

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0049

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,236	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,820	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			37,600	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

0-0052

S4638

施工 第0-0024号内訳表

1 m 3 当り

低騒音・低振動対策 不要

栃木県 県土整備部

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0025号内訳表	頁0-0053	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 8 インチ (4 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小 計						704. 5			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****08001-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工 第0-0026号内訳表		1		m 2		当り		頁0-0054	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要		全ての費用										
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考						
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3															
土木一般世話役															
運転手 (特殊)															
普通作業員															
軽油															
積算単価															
小計							218. 1								
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版											
B 障害等の有無			=1	障害等なし											
C 騒音振動対策			=1	騒音振動対策不要											
D 舗装版厚			=1	15cm以下											
F 積込作業の有無			=1	積込作業あり											
G 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ											
H 費用の内訳			=1	全ての費用											

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

5.7km以下

全ての費用

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3, 099	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4. 3	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
R C - 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 323	
A 全仕上り厚 (mm)	=250	全仕上り厚 (mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0. 1 1 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
フィルター材 ★		2,450 円／m 3
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,202	
A 平均厚さ =4 100mm以上120mm未満		
B 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回				
超低騒音・排ガス3次山積0. 0 9 m 3				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				
質量3～4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
R C－4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 351	
A 全仕上り厚(mm)	=360	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C－4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			961.2	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M－ 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 010	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,748	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,631	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75	
F	瀝青材料種類	=1	タックコート PK-4	

施 工 内 訳 表

頁0-0068

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			舗装幅2.3～6m	
タイヤローラ賃料			質量13～14t	
ロードローラ [マカダム] 賃料			質量10～12t	
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	
アスファルト乳剤			PK-4 タックコート用	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,265	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=25	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-75	
F	瀝青材料種類	=1	タックコート PK-4	

施 工 内 訳 表

頁0-0070

全ての費用

当り

[illegible]

透水性アスファルト舗装			SZD049	施工 第0-0040号内訳表		頁0-0071	
1. 4m以上2. 4m未満			平均仕上り厚 4 0 mm	1		m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m							
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t							
その他(機械)							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手 (特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
アスファルト混合物 開粒度アスコン (1 3)							
軽油							
その他(材料)							
積算単価							
小計				2, 139			
A	平均幅員	=2	1. 4m以上2. 4m未満				
B	1層当り平均仕上り厚 (mm)	=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)				
C	材料	=1	開粒度アスファルト混合物 (13) (2. 10t/m3)				
E	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし				
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 938	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

歩車道境界ブロック
設置

SZD241
B種(180/205×250×600)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0073

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き山積0. 0 9 m 3				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0				
軽油				
積算単価				
小計			5,720	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			8,166	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
C	片道運搬距離(km)	=13	17.0km以下	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊

SZA084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0075

1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,335	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	40. 000	L	148	5, 920	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	170, 610	8, 530	#01
計	1, 000	m		430, 140	
小計	1	m		430	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0077

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	465	465,000	T3A09 465*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g	252	428,400	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g	187	14,025	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g	655	49,125	T4A11 1
軽油	73.000	L	148	10,804	TSX24 1
雑材料	5.000	%	502,354	25,117	#01
計	1,000	m		992,471	
小計	1	m		992	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=4	実線 4 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0079

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000		本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1.000		本	1,560	1,560	T1680
小計	1		本		6,838	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=3		施工規模 1 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300						

道路付属物設置工 道路鋇設置

SF567

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表 0-0081

小型鋇 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 1 0 個未満 1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋇設置工 小型鋇 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000		個	2, 299	2, 299	RGJ48 2090*1. 1
小計	1		個		2, 299	
A 作業区分	=1		設置			
B 規格仕様区分	=6		小型鋇 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=3		施工規模 1 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 10)*1. 00*1. 00=1. 100						

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0082
施工 第0-0049号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	48.000	人・日	17,500	840,000	SA063 施工 第0-0050号内訳表
小計	1	式		840,000	
A 必要日数	=24	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

0-0083

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				52,000 円／個
積算単価				
小計			44,030	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			21, 220	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,700	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		26,800 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	31,570	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		42,700 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	47,540	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			30,700	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	14.000	人・日	17,500	245,000	SA063 施工 第0-0050号内訳表
小計	1	式		245,000	
A 必要日数	=7	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			