

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08071-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8 道路改良工事 羽生田上蒲生線その1（快安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	26,400,000	本工事費	24,000,000		
		計	24,000,000	2,400,000	26,400,000
法定福利費概算額	870,000				
労務費調査水準	11,991,332				

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良					1 式			8, 225, 021		Y0HZZ	
道路土工					1 式			174, 695		Y0H1Y	
掘削工					1 式			42, 151		Y0H1Y200	
掘削					1 式			42, 151		Y0H1Y200A00	
掘削 土砂 オープンカット		127	m 3			331. 9		42, 151		SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	
路床盛土工					1 式			69, 084		施工 第0-0030号内訳表 Y0H1Y257	
路床盛土					1 式			69, 084		Y0H1Y257A07	
路床盛土 2. 5m以上4. 0m未満 歩道盛土		78	m 3			885. 7		69, 084		SZA117 0 A=2	
										施工 第0-0031号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工				1 式		63,460	Y0H1Y205
	土砂等運搬			1 式		63,460	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下		38	m 3		1,670	63,460	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=8. 0 施工 第0-0032号内訳表
地盤改良工				1 式		449,302	Y0H01
	置換工			1 式		449,302	Y0H0125A
置換				1 式		449,302	Y0H0125A40F
	路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100 W<2.5m	4	m 3		8,372	33,488	S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0033号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100 2.5m≤W<4.0m		3	m 3		2,683	8,049	S1803 0 A=2, B=1, D=2 施工 第0-0035号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100 4.0m≤W		23	m 3		2,683	61,709	S1803 0 A=2, B=1, D=2 施工 第0-0037号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランRC100 W<2.5m	11	m ³	9,085	99,935	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0038号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランRC100 2.5m≤W<4.0m	9	m ³	3,425	30,825	S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0040号内訳表
路床置換工（有効層） 再生クラッシャーランRC100 4.0m≤W	64	m ³	3,364	215,296	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=2 施工 第0-0042号内訳表
カルバート工		1 式		1,565,001	Y0H20
プレキャストカルバート工		1 式		1,565,001	Y0H2025G
プレキャストボックス		1 式		1,565,001	Y0H2025G674
ボックスカルバート T-25 300×300	41.7	m	37,530	1,565,001	G0220 0 科目 第0001号内訳表
排水構造物工		1 式		3,927,216	Y0H25
作業土工		1 式		204,584	Y0H25200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り			1 式		74,630	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	34	m 3	2,195		74,630	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0044号内訳表
埋戻し			1 式		129,954	Y0H252005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	33	m 3	3,938		129,954	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0045号内訳表
側溝工			1 式		2,825,966	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		2,825,966	Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 300×300 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型	62.2	m	18,510		1,151,322	G0540 0 科目 第0002号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×300 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型	16.0	m	36,790		588,640	G0550 0 科目 第0003号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 300×400 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型	7.9	m	20,320		160,528	G0560 0 科目 第0004号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管(函)渠型側溝 据付 300×400 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型		2.0	m	38,400	76,800	G0570	0	科目	第0005号内訳表		
管(函)渠型側溝 据付 300×500 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型		27.8	m	21,720	603,816	G0580	0	科目	第0006号内訳表		
管(函)渠型側溝 据付 300×500 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型		6.0	m	40,810	244,860	G0590	0	科目	第0007号内訳表		
集水枿・マンホール工										Y0H25203	
			1 式		896,666						
現場打ち集水枿										Y0H25203B1R	
			1 式		896,666						
現場打ち集水枿(5) 500×500×550		1	箇所	70,403	70,403	G0390	0	科目	第0008号内訳表		
現場打ち集水枿(6) 500×500×600		1	箇所	72,703	72,703	G0400	0	科目	第0009号内訳表		
現場打ち集水枿(7) 500×500×650		1	箇所	75,013	75,013	G0410	0	科目	第0010号内訳表		
現場打ち集水枿(8) 500×500×750		1	箇所	77,313	77,313	G0420	0	科目	第0011号内訳表		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧(16) 2400×1200×200	1	箇所	601,234	601,234	G0500 0 科目 第0012号内訳表
構造物撤去工		1 式		2,108,807	Y0H09
構造物取壊し工		1 式		1,426,027	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1 式		1,174,800	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	66	m 3	17,800	1,174,800	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0046号内訳表
舗装版切断		1 式		14,371	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	20.4	m	704.5	14,371	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0047号内訳表
舗装版破碎		1 式		236,856	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,086	m 2	218.1	236,856	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0048号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工			1 式		682,780	Y0H092H0
殻運搬			1 式		281,580	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	73	m 3	2,528	184,544	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=2. 3 施工 第0-0049号内訳表	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	66	m 3	1,458	96,228	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=2. 3 施工 第0-0050号内訳表	
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 1 0 k mまで	0.1	m 3	8,080	808	T8231 0	
殻処分			1 式		401,200	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		401,200	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	73	m 3	2,000	146,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0051号内訳表	
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	66	m 3	3,800	250,800	S0020 0 A=1 施工 第0-0052号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装	処分費 舗装版切断汚泥									S0020 0 A=5	
	グループコード内には使用しないこと。	0.1		m	3		44,000		4,400	施工	第0-0053号内訳表
舗装工					1 式				4,137,177	Y0IZZ	
					1 式				1,010,562	Y0I24	
アスファルト舗装工					1 式				1,010,562	Y0I24212	
					1 式				1,010,562	Y0I24212A1J	
下層路盤（車道・路肩部）					1 式				566,488	SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1	
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	779		m	2		727.2		566,488	施工	第0-0054号内訳表
下層路盤（歩道部）					1 式				444,074	Y0I24212A1K	
					1 式				444,074	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1	
縁石工	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用 1.6m超え	462		m	2		961.2		444,074	施工	第0-0055号内訳表
					1 式				1,910,311	Y0I31	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工			1 式		1,910,311	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		1,910,311	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック布設工 C種基礎コンクリート両面勾配付	130.7	m		14,616	1,910,311	G0620 0 科目 第0013号内訳表
道路付属施設工			1 式		131,304	Y0I28
道路付属物工			1 式		39,492	Y0I2821C
道路鋸			1 式		39,492	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満	18	個		2,194	39,492	SF567 0 A=1, B=6, C=2, D=3, E=1 施工 第0-0056号内訳表
照明工			1 式		91,812	Y0I2821E
照明柱			1 式		91,812	Y0I2821E5LX

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路照明灯移設工									G0610	0
	1		基		91,812		91,812		科目	第0014号内訳表
仮設工									Y0I36	
			1	式			1,085,000			
交通管理工									Y0I36232	
			1	式			1,085,000			
交通誘導警備員									Y0I36232Y21	
			1	式			1,085,000			
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1		式		1,085,000		1,085,000		S0914	0
									A=31, B=2, C=2	
									施工	第0-0057号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					12,362,198	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		180,000	Z0010
算定式…… $180611=11960998*0.0151$ 対象額……11,960,998 率……0.0151					180,611	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1912671=12331863*0.1551<<0.1551=(0.1193*1.3*1.0)*1.00>>$ 対象額……12,331,863 率……0.1193			1 式		1,912,671	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,092,671	
＊＊純工事費＊＊					14,454,869	
現場管理費 算定式…… $5213026=14424534*0.3614<<0.3614=(0.3285*1.1*1.0)*1.00>>$ 対象額……14,424,534 率……0.3285			1 式		5,213,026	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					19,667,895	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4326154=19637560*0.2203$ <<率の補正 0.2203 = $0.2203 * 1.00 >>$ 対象額……19,637,560 率……0.2203			1 式	前払補正係数1.0000	4,326,154	
契約保証費 算定式…… $7855=19637560*0.0004$ 対象額……19,637,560 率……0.0004			1 式		7,855	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					4,334,009	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					24,000,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					24,000,000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

[illegible]

ボックスカルバート

G0220

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0016

10.0 m 当り

[illegible]

08-*****08071-40

栃木県 県土整備部

管(函)渠型側溝

科目内訳表

頁0-0017

G0540

科目 第0002号内訳表

据付 300×300 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×300 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	18,510	185,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		185,100	
計	1	m		18,510	

管(函)渠型側溝

科目内訳表

頁0-0018

G0550

科目 第0003号内訳表

据付 300×300 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×300 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	36,790	367,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		367,900	
計	1	m		36,790	

管(函)渠型側溝

科目内訳表

頁0-0019

G0560

科目 第0004号内訳表

据付 300×400 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×400 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	20,320	203,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0004号内訳表
小計	10.0	m		203,200	
計	1	m		20,320	

管(函)渠型側溝

科目内訳表

頁0-0020

G0570

科目 第0005号内訳表

据付 300×400 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×400 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	38,400	384,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		384,000	
計	1	m		38,400	

管(函)渠型側溝

科目内訳表

頁0-0021

G0580

科目 第0006号内訳表

据付 300×500 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×500 標準部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	21,720	217,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		217,200	
計	1	m		21,720	

管(函)渠型側溝

科目内訳表

頁0-0022

G0590

科目 第0007号内訳表

据付 300×500 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300×500 集水部 縁石加工無 固定スリット 縦横断型 全ての費用	10.0	m	40,810	408,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		408,100	
計	1	m		40,810	

現場打ち集水桝(5)

G0390

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0023

500×500×550						
1箇所 当り						
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 26m3を超え0. 28m3以下	1		箇所	50, 500	50, 500	SZA633 0 B=4, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0008号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1		枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0009号内訳表
計	1		箇所		70, 403	

現場打ち集水桝(6)

G0400

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0024

500×500×600						
1						
箇所 当り						
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 28m3を超え0. 30m3以下	1		箇所	52, 800	52, 800	SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0010号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1		枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0009号内訳表
計	1		箇所		72, 703	

現場打ち集水桝(7)

G0410

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0025

500×500×650						
1						
箇所 当り						
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 30m3を超え0. 32m3以下	1		箇所	55, 110	55, 110	SZA633 0 B=6, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0011号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1		枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0009号内訳表
計	1		箇所		75, 013	

現場打ち集水桝(8)

G0420

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

1箇所 1当り

頁0-0026

500×500×750		1		箇所		当り	
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.32m3を超え0.34m3以下		1		箇所	57,410	57,410	SZA633 0 B=7, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施 工 第0-0012号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用T－2 5 0 0×5 0 0		1		枚	19,903	19,903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施 工 第0-0009号内訳表
計		1		箇所		77,313	

現場打ち集水桝(16)

G0500

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0027

2400×1200×200

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.45	m 3	37,650	16,942	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0013号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m 2	9,352	34,602	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0014号内訳表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	44	孔	672.8	29,603	SZA801 0 A=1, B=1 施工 第0-0015号内訳表
樹脂カプセル 12.5×100	44	本	157	6,908	F0040 0
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 3 4 5 D 1 3	0.009	t	353,234	3,179	SB501 0 A=3, B=5, C=5 施工 第0-0016号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） 4 0 k g を 超 え 1 7 0 k g ／ 枚 以下	3	枚	1,000	3,000	S4622 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0019号内訳表
集水ます用グレーチング T-2 800×1200×3枚 受枠含み	1	組	507,000	507,000	F0050 0
計	1	箇所		601,234	

歩車道境界ブロック布設工

G0620

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0028

C種基礎コンクリート両面勾配付		10.0	m	当り		
施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
歩車道境界ブロック布設工 C種基礎コンクリート両面勾配付	10.0	m	13,942	139,420	S1810 0 A=1, B=1 施工 第0-0020号内訳表	
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	5.5	m ²	1,226	6,743	SZA391 0 A=1, C=4, D=1 施工 第0-0021号内訳表	
小計	10.0	m		146,163		
計	1	m		14,616		

道路照明灯移設工

G0610

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0029

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯撤去 8 ～ 1 2 m 3 5 0 k g 以下	1	基	15, 576	15, 576	S3502 0 A=2, B=1 施 工 第0-0022号内訳表
道路照明灯建柱 8 ～ 1 2 m 3 5 0 k g 以下	1	基	31, 152	31, 152	S3502 0 A=1, B=1 施 工 第0-0023号内訳表
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	1	基	10, 223	10, 223	S3516 0 A=2, B=1 施 工 第0-0024号内訳表
スパイラルダクト φ 500 t=0. 6	2. 1	m	2, 980	6, 258	F0030 0
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	0. 36	m 3	37, 570	13, 525	SZB401 0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施 工 第0-0026号内訳表
基礎砕石 7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0 全ての費用	0. 28	m 2	1, 352	378	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施 工 第0-0027号内訳表
接地撤去（再使用する） D種設置	1	極	7, 350	7, 350	S3514 0 A=2, B=4, C=1 施 工 第0-0028号内訳表
接地設置 D種設置	1	極	7, 350	7, 350	S3514 0 A=1, B=4, C=1 施 工 第0-0029号内訳表
計	1	基		91, 812	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				39,000 円／個
積算単価				
小計			37,530	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			18,510	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,790	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			20, 320	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,400	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			21,720	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			40, 810	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			(W／C指定なし)	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			50, 500	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=4	0.26m3を超え0.28m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

0-0038

S4620

施工 第0-0009号内訳表

步道用T-2 500×500

1 枚 当り

08-*****08071-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			52,800	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=5	0.28m3を超え0.30m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			55,110	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=6	0.30m3を超え0.32m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			57, 410	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=7	0. 32m3を超え0. 34m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料			2 k V A	
電動ハンマドリル			径 3 8 ～ 4 0 mm	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
ガソリン			レギュラー スタンド	
その他(材料)				
積算単価				
小計			672.8	
A	削孔深さ	=1	30mm以上200mm未満	
B	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

鉄筋加工・組立
差筋および杭頭処理

SB501
SD345 D13

施 工 内 訳 表

0-0045
施工 第0-0016号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0017号内訳表
鉄筋組立（差筋および杭頭処理）	1.000	t	129,754	129,754	SB502 施工 第0-0018号内訳表
小計	1	t		353,234	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=5	差筋および杭頭処理			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（差筋および杭頭処理）

SB502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

0-0047

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.300	人	31,400	103,620	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
諸雑費	2.000	%	127,210	2,544	#09 (労) × 率
小計	1	t		129,754	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=5	差筋および杭頭処理			
C 鉄筋材料規格・径	=5	\$ D 3 4 5 D 1 3			

蓋版据付（蓋版材料別途）

S4622

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表 0-0048

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
小計	1	枚		1,000	
A 作業区分	=3	設置（蓋版材料費別途計上）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=2	40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6					
；標準単価＝1,000.000					
；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝	1.00				
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 2*1 1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 3*1 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 7*1 1
歩車道境界ブロック基礎一体型 C種両面R＋両側エプロン	100.000	m	9,690	969,000	T1686
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 2*1 1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		1,394,287	
小計	1	m		13,942	
A 作業区分 B ブロック型式	=1 =1	設置（材料費込） C種基礎コン・両面勾配			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料		山積0.8m ³
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手(特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,226	
A 砕石の厚さ	=1	7.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

道路照明灯撤去

8 ～ 1 2 m 3 5 0 k g 以下

S3502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

0-0051

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	2.500	人	29,400	73,500	RA405 5*0.5
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 4*0.5
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t 吊	0.850	日	39,600	33,660	KQ305 1.7*0.5
計	10	基		155,760	
小計	1	基		15,576	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=2 =1	撤去 8 ～ 1 2 m 3 5 0 k g 以下			

道路照明灯建柱

8 ～ 1 2 m 3 5 0 k g 以下

S3502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0052

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.000		人	29,400	147,000	RA405 5*1
普通作業員	4.000		人	24,300	97,200	RA010 4*1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t 吊	1.700		日	39,600	67,320	KQ305 1.7*1
計	10		基		311,520	
小計	1		基		31,152	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=1 =1		設置 8 ～ 1 2 m	3 5 0 k g 以下		

基礎掘削及びスパイラルダクト立込

S3516

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

0-0053

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ運転 オーガ径450mm ブーム長7.8m、吊能力2.0 t	9.000	時間	8,389	75,501	S9054 施工 第0-0025号内訳表
普通作業員	1.100	人	24,300	26,730	RA010
計	10	基		102,231	
小計	1	基		10,223	
A 作業種別・規格 B 豪雪割増	=2 =1	500φ×2.5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.17	人	27,900	4,743	RA070
軽油	4.3	L	148	636	TSX24
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 450mm 2 t 吊	1	時間	3,010	3,010	MB381
小計	1	時間		8,389	
A 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
機械損料補正なし 13欄 3,010円					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
その他(機械)		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	37, 570	
A 構造物種別 =1 無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法 =3 バックホウ(クレーン機能付)打設		
E 養生工の種類 =2 一般養生		
K コンクリートセメント種類 =1 高炉セメント		
L コンクリート規格 =4 1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
O 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳 =1 全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (K m) =1 0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料		山積0.8m3
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手(特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,352	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.250	人	29,400	7,350	RA405 0.25*1
小計	1	極		7,350	
A 設置撤去の別	=2	撤去（再使用する）			
B 作業種別	=4	D種設置			
C 銅板または設置棒の使用箇所	=1	床掘箇所から3 m以内			

接地設置
D種設置

S3514

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

0-0058

1 極 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.250	人	29,400	7,350	RA405 0.25*1
小計	1	極		7,350	
A 設置撤去の別	=1	設置			
B 作業種別	=4	D種設置			
C 銅板または設置棒の使用箇所	=1	床掘箇所から3 m以内			

施工 第0-0030号内訳表

1 m 3 当り

掘削
土砂

SZ A101

オーブ^oンカット

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

土砂等運搬標準			SZA105	施 工 内 訳 表		施工	第0-0032号内訳表	頁0-0061	
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	9.5km以下		1	m 3	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級									
運転手 (一般)									
軽油									
積算単価									
小計						1, 670			
A	土砂等発生現場	=1	標準						
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積	0. 8m3 (平積0. 6m3)					
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D	DID区間の有無	=1	DID区間なし						
F	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
G	運搬距離 [k m]	=8	運搬距離 [k m]						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0034号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m3		837,200	
小計	1	m3		8,372	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A	施工方法	=6 現場制約あり		
B	土質	=1 土砂		
C	締固めの有無	=2 締固めなし		
D	豪雪割増	=1 豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m 3	143.8	14,380	SZA109 施工 第0-0036号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m 3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m 3		268,380	
小計	1	m 3		2,683	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=2	障害あり			

整地			SZA109		施工		第0-0036号内訳表		頁0-0065	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1		m3 当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料						山積0.8 m3				
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計						143.8				
A 作業区分		=2	敷均し(ルーズ)							
B 施工数量		=1	標準(10,000m3未満)							
C 障害の有無		=2	障害あり							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m3	143.8	14,380	SZA109 施工 第0-0036号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m3		268,380	
小計	1	m3		2,683	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=2	障害あり			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0039号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m3		908,500	
小計	1	m3		9,085	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランRC100 2.5m未満			

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0068

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6, 545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	m3	885.7	88,570	SZA117 施工 第0-0041号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m3		342,570	
小計	1	m3		3,425	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランRC100 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0070

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	824	82,400	SZA117 施工 第0-0043号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m 3	2,000	254,000	T1010 100*1.27
計	100	m 3		336,400	
小計	1	m 3		3,364	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=2	障害あり			

路床盛土			SZA117	施 工 内 訳 表		施工 第0-0043号内訳表		頁0-0072	
4. 0m以上			20, 000m3未満				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t									
ブルドーザ [湿地] 賃料 7 t 級									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
軽油									
積算単価									
小計					824. 0				
A 施工幅員 =3 4. 0m以上									
B 施工数量 =1 20, 000m3未満									
C 障害の有無 =2 障害あり									

08-*****08071-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2, 195	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

埋戻し
土砂

SZA181

小規模

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0074

全ての費用

1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 938	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K 1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0047号内訳表	頁0-0076	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****08071-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎				SZD311	施工 第0-0048号内訳表		1		m 2		当り		頁0-0077
アスファルト舗装版				騒音振動対策不要		全ての費用							
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考				
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3													
土木一般世話役													
運転手 (特殊)													
普通作業員													
軽油													
積算単価													
小計							218. 1						
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版										
B 障害等の有無		=1	障害等なし										
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要										
D 舗装版厚		=1	15cm以下										
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり										
G 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ										
H 費用の内訳		=1	全ての費用										

殻運搬			SZA961	施 工 内 訳 表		施工	第0-0049号内訳表	頁0-0078	
舗装版破碎			3.5km以下	全ての費用		1	m 3	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級									
運転手 (一般)									
軽油									
積算単価									
小計						2, 528			
A 殻発生作業			=3	舗装版破碎					
B 積込工法区分			=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
C DID区間の有無			=1	DID区間なし					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					
G 運搬距離 [k m]			=2. 3	運搬距離 [k m]					

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0050号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下

全ての費用

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			727.2	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	961.2	
A 全仕上り厚(mm) =100 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=6	小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=2	施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

0-0086

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	62.000	人・日	17,500	1,085,000	SA063 施工 第0-0058号内訳表
小計	1	式		1,085,000	
A 必要日数	=31	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表 0-0087
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			