総 括 情 報 表

事務所	05 栃　木　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00002-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	51 栃　木土木事務所管内	
適用単価世代	0-080710(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	[当初]河道掘削工事　巴波川その4.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	68,838,000
法定福利費概算額	2,450,000
労務費調査水準	32,794,356

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	62,580,000		
計	62,580,000	6,258,000	68,838,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
築堤・護岸		1式		32,037,391	Y00ZZ
河川土工		1式		28,865,855	Y0000
掘削工（ＩＣＴ）		1式		3,082,195	Y00002MC
掘削（ＩＣＴ）		1式		3,082,195	Y00002MCC79
掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	8,449	m３	364.8	3,082,195	SZA103　0 A=1,B=1,C=1,D=2 施工　第0-0016号内訳表
残土処理工		1式		25,783,660	Y0000205
整地		1式		1,085,788	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	8,496	m３	127.8	1,085,788	SZA109　0 A=1 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式		24,697,872	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 22.5km以下	8,496	m３	2,907	24,697,872	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=22.5 施工　第0-0018号内訳表
護岸基礎工		1式		485,283	Y0002
作業土工		1式		42,144	Y000220B
床掘り		1式		26,961	Y000220B40R
床掘り 土砂 標準	110	m３	245.1	26,961	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0019号内訳表
埋戻し		1式		15,183	Y000220B5F2
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	63	m３	241	15,183	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0020号内訳表
基礎工		1式		443,139	Y000220F

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打基礎		1式		443,139	Y000220F50U
基礎コンクリート C型	23.5	m	18,857	443,139	G0101 科目　第0001号内訳表
法覆護岸工		1式		2,095,797	Y0004
コンクリートブロック工（平ブロック張）		1式		2,095,797	Y00042M2
平ブロック張		1式		1,845,809	Y00042M2B2M
平張ブロック 均しｺﾝｔ=10cm、裏込砕石ｔ=20cm	119	m２	15,511	1,845,809	G0102 科目　第0002号内訳表
隔壁コンクリート		1式		249,988	Y00042M2C9J
隔壁コンクリート	2	基	124,994	249,988	G0103 科目　第0003号内訳表
構造物撤去工		1式		590,456	Y0009

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工		1式		375,200	Y000921D
コンクリート構造物取壊し		1式		375,200	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	25	m３	8,600	215,000	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0021号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	9	m３	17,800	160,200	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0022号内訳表
運搬処理工		1式		215,256	Y00092H0
殻運搬		1式		77,656	Y00092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	23	m３	1,907	43,861	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=8.7 施工　第0-0023号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	9	m３	2,355	21,195	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,F=1,G=8.7 施工　第0-0024号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで	3	m3	4,200	12,600	T2785　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分		１式		137,600	Y00092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃	1	１式	137,600	137,600	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	23	ｍ３	2,200	50,600	S0020　0 A=2 施工　第0-0025号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	9	ｍ３	3,800	34,200	S0020　0 A=1 施工　第0-0026号内訳表
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	3	ｍ３	17,600	52,800	S0020　0 A=4 施工　第0-0027号内訳表
樋門・樋管		１式		1,771,224	Y02ZZ
樋門・樋管本体工		１式		927,669	Y020D
函渠工		１式		927,669	Y020D21L
コンクリート		１式		927,669	Y020D21L610

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水管改修工(8k726.7)	1	箇所	927,669	927,669	G0104 科目　第0004号内訳表
仮設工		1式		843,555	Y020L
工事用道路工		1式		411,375	Y020L200
工事用道路盛土		1式		65,184	Y020L2005EP
河川内進入路工(1) 市道側　8K325付近	1	箇所	22,104	22,104	G0800 科目　第0005号内訳表
河川内進入路工(2) 河川側　8K250付近	1	箇所	21,540	21,540	G0850 科目　第0006号内訳表
河川内進入路工(3) 河川側　8K325付近	1	箇所	21,540	21,540	G0860 科目　第0007号内訳表
敷鉄板		1式		161,028	Y020L2005ES
敷鉄板設置・撤去	156	m２	425	66,300	SB763　　0 A=3 施工　第0-0028号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数７９日	12	枚	7,894	94,728	SB765　0 A=4,C=79,D=1,F=1 施工　第0-0030号内訳表
土のう		１式		185,163	Y020L2005EV
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	31	袋	4,971	154,101	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0031号内訳表
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	31	袋	1,002	31,062	SB746　0 A=4,B=3,C=1 施工　第0-0033号内訳表
水替工		１式		432,180	Y020L205
ポンプ排水		１式		432,180	Y020L2055G0
締切排水工（常時排水） ０～１２０ｍ３／ｈ未満	1	式	432,180	432,180	S0390　0 A=2,B=1,C=1,D=12,E=1,F=1 施工　第0-0035号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				33,808,615	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		224,640	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離４．９ｋｍ（×往復）	19.2	t	11,700	224,640	SA005　0 A=1,B=4.9,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0041号内訳表
技術管理費		1式		620,380	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1	式	598,000	598,000	SA130　0 A=1 施工　第0-0042号内訳表
土質試験	2	回	11,190	22,380	G0106　0 科目　第0008号内訳表
現場環境改善費		1式		410,000	Z0010

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……410786=33671015*0.0122 対象額……33,671,015 率……0.0122				410,786	
共通仮設費（率分） 算定式……3056298=33808615*0.0904 <<0.0904 =(0.0904 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……33,808,615 率……0.0904		1式		3,056,298	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		2,635,480	Z0041
土壌試験	10	回	262,100	2,621,000	G0108 科目　第0009号内訳表
産業廃棄物の分析　溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	2	検体	890	1,780	T9059　0
土壌分析(油分)	2	検体	6,350	12,700	F0020　0
＊＊共通仮設費計＊＊				6,946,798	
＊＊純工事費＊＊				40,755,413	
現場管理費 算定式……11859111=38119933*0.3111 <<0.3111 =(0.3111*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……38,119,933 率……0.3111		1式		11,859,111	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				52,614,524	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……9950827=49979044*0.1991　<<率の補正 0.1991 = 0.1991 ＊ 1.00 >> 対象額……49,979,044 率……0.1991		前払補正係数1.0000 1式		9,950,827	
契約保証費 算定式……19991=49979044*0.0004 対象額……49,979,044 率……0.0004		1式		19,991	
＊＊一般管理費等計＊＊				9,970,818	
＊＊工事価格＊＊				62,580,000	
＊＊工事価格計＊＊				62,580,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……6258000=62580000*0.10 対象額……62,580,000 率……0.1000		1式		6,258,000	
＊＊請負工事	費＊＊				68,838,000	

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

C型　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート １８－８－２５　高炉 基礎砕石なし	2.5	m３	73,680	184,200	SZA463　0 B=2,C=1,D=1,E=4,F=1,H=1,I=1 施工　第0-0001号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.25	m２	5,822	1,455	SZA841　0 A=1,C=1,D=1 施工　第0-0002号内訳表
基面整正	6.0	m２	486	2,916	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		188,571	
計	1	m		18,857	

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

均しｺﾝｔ=10cm、裏込砕石ｔ=20cm　　100.0　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平ブロック張 150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満)	100.0	ｍ２	11,850	1,185,000	SZA423　0 A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5 施工　第0-0004号内訳表
均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	10.0	ｍ３	36,610	366,100	SZB401　0 A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0005号内訳表
小計	100.0	ｍ２		1,551,100	
計	1	ｍ２		15,511	

科 目 内 訳 表

G0103

科目　第0003号内訳表

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打横帯（隔壁）コンクリート １８－８－２５　高炉 一般養生	1.6	m３	72,450	115,920	SZA414　0 B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	3.1	m２	486	1,506	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1.3	m２	5,822	7,568	SZA841　0 A=1,C=1,D=1 施工　第0-0002号内訳表
計	1	基		124,994	

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	11.0	m３	38,750	426,250	SZB401　0 A=1,B=3,E=2,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=3 施工　第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12.4	m２	10,380	128,712	SZB431　0 A=1,B=1 施工　第0-0008号内訳表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	2.2	m３	36,610	80,542	SZB401　0 A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0005号内訳表
均し型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.2	m２	5,285	6,342	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0009号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.465	t	373,501	173,677	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0010号内訳表
基面整正	21.7	m２	486	10,546	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾟ式	6.0	m	14,320	85,920	SZA885　0 A=1,B=1,C=2,D=6,E=1 施工　第0-0013号内訳表
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 全ての費用	1	袋	15,680	15,680	SZC391　0 A=1,B=1,C=2 施工　第0-0014号内訳表
計	1	箇所		927,669	

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

市道側　8K325付近　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	66.6	m３	331.9	22,104	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0015号内訳表
計	1	箇所		22,104	

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

河川側　8K250付近　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	64.9	m３	331.9	21,540	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0015号内訳表
計	1	箇所		21,540	

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

河川側　8K325付近　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	64.9	m３	331.9	21,540	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0015号内訳表
計	1	箇所		21,540	

G0106

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	9,570	9,570	T7515　0
計	1	回		11,190	

G0108

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	35,000	35,000	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	190,000	190,000	T9302　0
産業廃棄物の分析　含有試験 10検体まで カドミウム及びその化合物	1	検体	4,150	4,150	T9088　0
土壌分析(六価クロム化合物) 含有量試験	1	検体	4,150	4,150	F0050　0
土壌分析(シアン化合物) 含有量試験	1	検体	4,900	4,900	F0060　0
産業廃棄物の分析　含有試験 10検体まで 水銀全量	1	検体	5,150	5,150	T9090　0
産業廃棄物の分析　含有試験 10検体まで セレン	1	検体	5,050	5,050	T9091　0
産業廃棄物の分析　含有試験 10検体まで 鉛	1	検体	4,150	4,150	T9093　0
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで ふっ素	1	検体	4,900	4,900	T9248　0

G0108

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで ほう素	1	検体	4,650	4,650	T9247　0
計	1	回		262,100	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

現場打基礎コンクリート　SZA463

１８－８－２５　高炉　基礎砕石なし　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　(W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			73,680	
B　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
C　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
F　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
H　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
I　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

目地板　　SZA841　　施工　第0-0002号内訳表

30m2未満　　瀝青質目地板　　1　　ｍ２　当り

代　表　機　労　材　規　格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
歴青質目地板　厚１０ｍｍ		
積算単価		
小計	5,822	
A　1工事当り使用量　=1　30m2未満 C　目地板の種類　=1　瀝青質目地板		
D　目地板の規格　=1　t=10mm		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　　m２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

平ブロック張　　SZA423

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

150kg/個未満　　平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満）　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
張ブロック	230kg/㎡以上　厚１０cm～１２cm			
軽油				
再生クラッシャラン	ＲＣ－８０			
積算単価				
小計			11,850	
A ﾌﾞﾛｯｸの質量	=1	150kg/個未満		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1.0m3を超え3.0m3以下		
E 遮水ｼｰﾄの有無	=2	遮水ｼｰﾄ不要		
F 吸出し防止材の有無	=2	吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満）		
J 裏込材規格	=5	再生クラッシャラン　ＲＣ－８０		

均しコンクリート　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

無筋･鉄筋構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３		
その他(機械)		
特殊作業員		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
その他(労務)		
生コンクリート（１８－８－２５）　（Ｗ／Ｃ指定なし）		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	36,610	
A　構造物種別　=1　無筋･鉄筋構造物 B　打設工法　=3　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
E　養生工の種類　=1　養生無し K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類　=1　高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　=4　１８－８－２５ M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増　=1　普通車運搬		
O　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ P　費用の内訳　=1　全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）　=1　０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ R　水セメント比　=1　水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打横帯（隔壁）コンクリート　SZA414　施工　第0-0006号内訳表

１８－８－２５　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
型わく工				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（Ｗ／Ｃ指定なし）				
軽油				
積算単価				
小計			72,450	
Ｂ　養生工の種類	=1	一般養生		
Ｃ　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
Ｄ　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
Ｅ　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
Ｇ　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
Ｈ　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0007号内訳表

無筋･鉄筋構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
生コンクリート（２４－１２－２５）　高炉（W／C　５５％以下）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,750	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=12	２４－１２－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=3	水セメント比５５％以下		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　m２　当り

代　表　機　労　材　規　格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=1　鉄筋･無筋構造物		

均し型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　当り

代　表　機　労　材　規　格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0010号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502　施工　第0-0011号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502　施工　第0-0012号内訳表
小計	1	t		373,501	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 9
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 （労）×率
小計	1	t		223,480	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =5 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125　9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050　9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 （労）×率
小計	1	t		150,021	
A　作業区分 B　組立区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =1 =5	組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

ふとんかご　SZA885

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

設置　ｽﾛｰﾌﾟ式　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス３次山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
ふとんかご（パネルタイプ）	ＧＳ－３　４．０×１５×高５０×幅１２０			
割栗石	１５０－２００ｍｍ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			14,320	
A　作業区分	=1	設置		
B　ふとんかご種別	=1	ｽﾛｰﾌﾟ式		
C　ふとんかご規格	=2	高さ50cm×幅120cm		
D　線形・網目	=6	線径4.0 網目15		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

袋詰玉石　　SZC391　　施工　第0-0014号内訳表

2t用(長期性能型)　　据付深さ4m以下及び作業半径5m以内　　全ての費用　　1　　袋　　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
その他(労務)		
袋型根固め用袋材　　２ｔ用（長期性能型）		
軽油		
積算単価		
小計	15,680	
A　袋詰玉石用袋材規格　=1　2t用(長期性能型) B　施工条件　=1　据付深さ4m以下及び作業半径5m以内		
C　中詰材区分　=2　流用又は採取材 E　費用の内訳　=1　全ての費用		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	331.9	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無　=2　押土なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　施工数量　=3　5,000m3未満 I　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削（ＩＣＴ）　SZA103

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　1　ｍ３　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料　クレーン付山積０．８ｍ３		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	364.8	
A 土質 =1 土砂 B 施工方法 =1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C 障害の有無 =1 障害なし D 工事全体施工数量(１工事当り全体掘削土量)=2 5,000m3以上10,000m3未満		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.8	
A　作業区分　=1　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0018号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　22.5km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,907	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=22.5	運搬距離［ｋｍ］		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	245.1	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　標準		
C　土留方式の種類　=1　土留なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SZA125　施工　第0-0020号内訳表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２０１４山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			241.0	
A 土質	=1	土砂		
B 作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0021号内訳表

無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0022号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0023号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,907	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.7	運搬距離［ｋｍ］		

殻運搬　SZA961

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格	金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級		
運転手（一般）		
軽油		
積算単価		
小計	2,355	
A　殻発生作業　=2　ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし B　積込工法区分　=1　機械積込		
C　DID区間の有無　=1　DID区間なし E　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳　=1　全ての費用 G　運搬距離［ｋｍ］　=8.7　運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0025号内訳表

コンクリート（無筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0026号内訳表

コンクリート（鉄筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0027号内訳表

プラスチック　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		1,760,000	
小計	1	ｍ３		17,600	
A　廃材種別	=4	プラスチック			

敷鉄板設置・撤去　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工　第0-0029号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,550	
小計	1	ｍ２		425	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0029号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=7 =10 =1.06	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制 バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =119	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　SB765　施工　第0-0030号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　供用日数７９日　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板賃料	1.000	枚	6,794	6,794	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		7,894	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =79	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*79=6,794円　整数止め [比較1]賃料+整備費=6,794+1,100=7,894円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0031号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,452	13,656	SX060　施工　第0-0032号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,717	
小計	1	袋		4,971	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0032号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	L	148	9,324	TSX24
小計	1	日		46,452	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=12 =11 =1.28	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =63	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　SB746　施工　第0-0033号内訳表

作業半径　６ｍ以下　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA125　9
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.087	日	54,948	4,780	SX060　施工　第0-0034号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 （労）×率
計	10	袋		10,028	
小計	1	袋		1,002	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=4 =3 =1	撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=115袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員　1*10/D=1*10/115=0.087人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/115=0.087日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0034号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	148	14,948	TSX24
小計	1	日		54,948	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=7 =11 =1.21	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =101	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

締切排水工（常時排水）　S0390　施工　第0-0035号内訳表

０～１２０ｍ３／ｈ未満　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水	12.000	日	28,325	339,900	SB705　施工　第0-0036号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,280	92,280	SB709　施工　第0-0039号内訳表
小計	1	式		432,180	
A　排水方法 B　排水量（／ｈ） C　締切現場数（箇所）	=2 =1 =1	常時排水 ０～１２０未満 締切現場数（箇所）			
D　水替日数（日） E　全揚程 F　豪雪割増	=12 =1 =1	水替日数（日） 全揚程　１０ｍ 豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

ポンプ運転　　SB705　　施工　第0-0036号内訳表

排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満　　全揚程　１０ｍ　常時排水　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－３０） 口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	1.000	日	503	503	SX777 施工　第0-0037号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	1.000	日	22,322	22,322	SX805 施工　第0-0038号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,500	825	#09 （労＋機）×率
小計	1	日		28,325	
A　排水量	=1	排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満			
B　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
C　排水方法	=2	常時排水			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　SX777

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

口径２００mm　全揚程１０m　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
工事用水中ポンプ賃料 口径２００mm全揚程１０m　１１kW	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A　規格 B　電力料計上区分 C　工事用水中ポンプ（供用日／日）	=7 =1 =1.1	口径２００mm　全揚程１０m 電力料計上なし 工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D　電力量（kWh／日） E　電力料（円／kWh）	=0 =0	電力量（kWh／日） 電力料（円／kWh）			

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0038号内訳表

ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100	供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000	L	148	20,276	TSX24
小計	1	日		22,322	
A　規格 B　機種 C　発動発電機（供用日／日）	=10 =10 =1.1	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準） 発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=137	燃料（Ｌ／日）			

ポンプ設置・撤去　　SB709

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.500	日	49,260	24,630	SX060　施工　第0-0040号内訳表
小計	1	箇所		92,280	

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0040号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470	供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000	L	148	6,660	TSX24
小計	1	日		49,260	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=7 =11 =1.47	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =45	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0041号内訳表

製品長１２ｍ以内　　運搬距離４．９ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分 B　片道運搬距離（ｋｍ） C　運搬区分	=1 =4.9 =3	製品長１２ｍ以内 片道運搬距離（ｋｍ） 往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無 F　有料道路利用料計上の有無 G　その他の諸料金計上の有無	=1 =2 =2	深夜早朝割増なし 有料道路利用料計上なし その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

バックホウ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A　対象機械	=1	バックホウ			