

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00807-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8地盤改良工事 藤岡乙女線その1(快安道補).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり(2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	99,000,000	本工事費	90,000,000		
		計	90,000,000	9,000,000	99,000,000
法定福利費概算額	3,260,000				
労務費調査水準	44,339,441				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路改良			1 式		45, 710, 764	Y0HZZ
道路土工			1 式		60, 073	Y0H1Y
掘削工			1 式		60, 073	Y0H1Y200
掘削			1 式		60, 073	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット	181	m 3	331. 9	60, 073	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3	施工 第0-0001号内訳表
地盤改良工			1 式		45, 471, 135	Y0H01
固結工			1 式		45, 471, 135	Y0H0120A
中層混合処理 右岸部			1 式		27, 979, 877	Y0H0120AB7S

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-区間６） 改良深度 ５m＜L≤８m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	384	m³	6,828	2,621,952	SA780 0 A=2, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0002号内訳表
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-区間７） 改良深度 ５m＜L≤８m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	377	m³	6,828	2,574,156	SA780 0 A=2, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0005号内訳表
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-区間８） 改良深度 ２m＜L≤５m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	682	m³	6,636	4,525,752	SA780 0 A=1, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0006号内訳表
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-区間９） 改良深度 ５m＜L≤８m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	360	m³	6,828	2,458,080	SA780 0 A=2, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0008号内訳表
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-区間１０） 改良深度 ５m＜L≤８m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	429	m³	6,828	2,929,212	SA780 0 A=2, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0009号内訳表
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-区間１１） 改良深度 ５m＜L≤８m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	679	m³	6,828	4,636,212	SA780 0 A=2, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0010号内訳表
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-区間１２） 改良深度 ５m＜L≤８m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	158	m³	6,147	971,226	SA780 0 A=2, B=2, C=120, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0011号内訳表
中層混合処理工（ＩＣＴ）（右岸-函渠部） 改良深度 ２m＜L≤５m 一工事当りの施工規模 １０００m³以上	1,139	m³	6,183	7,042,437	SA780 0 A=1, B=2, C=130, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0012号内訳表
スラリプラント移設工	1	回	220,850	220,850	V0100 0 施工 第0-0013号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
中層混合処理 左岸部			1 式		17,491,258	Y0H0120AB7S
中層混合処理工（I C T）（左岸-区間6） 改良深度 5 m < L ≤ 8 m 一工事当りの施工規模 1 0 0 0 m 3 以上	610		m 3	6,828	4,165,080	SA780 0 A=2, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0014号内訳表
中層混合処理工（I C T）（左岸-区間8） 改良深度 5 m < L ≤ 8 m 一工事当りの施工規模 1 0 0 0 m 3 以上	1,037		m 3	5,920	6,139,040	SA780 0 A=2, B=2, C=110, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0015号内訳表
中層混合処理工（I C T）（左岸-区間14） 改良深度 2 m < L ≤ 5 m 一工事当りの施工規模 1 0 0 0 m 3 以上	150		m 3	6,636	995,400	SA780 0 A=1, B=2, C=150, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0016号内訳表
中層混合処理工（I C T）（左岸-函渠部） 改良深度 5 m < L ≤ 8 m 一工事当りの施工規模 1 0 0 0 m 3 以上	938		m 3	6,601	6,191,738	SA780 0 A=2, B=2, C=140, D=1, F=21400, G=30 施工 第0-0017号内訳表
構造物撤去工			1 式		74,556	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		51,600	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		51,600	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	6		m 3	8,600	51,600	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0018号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工			1 式		22,956	Y0H092H0
殻運搬			1 式		9,756	Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	6	m 3		1,626	9,756	SZA961 0 A=1, B=1, C=2, G=4. 4 施工 第0-0019号内訳表
殻処分			1 式		13,200	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		13,200	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	6	m 3		2,200	13,200	S0020 0 A=2 施工 第0-0020号内訳表
仮設工			1 式		105,000	Y0H26
交通管理工			1 式		105,000	Y0H26232
交通誘導警備員			1 式		105,000	Y0H26232Y21

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					45,710,764	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
運搬費			1 式		3,403,241	Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） 中層混合処理機 2 0 ～ 6 0 t 以下	1		回	2,072,032	2,072,032	SA025 0 A=6, B=21, D=1 施工 第0-0023号内訳表
重建設機械分解輸送費（片道） 中層混合処理機 2 0 ～ 6 0 t 以下	1		回	1,036,016	1,036,016	SA025 0 A=5, B=21, D=1 施工 第0-0024号内訳表
右岸から左岸への移動費 重建設機械組立費 中層混合処理機 2 0 ～ 6 0 t 以下	1		回	295,193	295,193	SA025 0 A=1, B=21, D=1 施工 第0-0025号内訳表
右岸から左岸への移動費	1		回			Z0006
技術管理費			1 式		1,150,000	
システム初期費（I C T） 中層混合処理機（トレンチャ式）	1		式	1,150,000	1,150,000	SA130 0 A=5 施工 第0-0026号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費			1 式		525,000	Z0010
算定式……525521=45697564*0.0115 対象額……45,697,564 率……0.0115					525,521	
共通仮設費（率分） 算定式……5768698=45710764*0.1262 <<0.1262 =(0.1052 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……45,710,764 率……0.1052			1 式		5,768,698	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		23,400	Z0041
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム 事前調査	2		検体	7,800	15,600	T9260 0
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム	1		検体	7,800	7,800	T9260 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					10,870,339	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					56,581,103	
現場管理費 算定式……19054290=56557703*0.3369 <<0.3369 =(0.3063*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……56,557,703 率……0.3063			1 式		19,054,290	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					75,635,393	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $14343595=75611993*0.1897$ <<率の補正 0.1897 = 0.1897 * 1.00 >> 対象額……75,611,993 率……0.1897			前払補正係数1.0000 1 式		14,343,595	
契約保証費 算定式…… $30244=75611993*0.0004$ 対象額……75,611,993 率……0.0004			1 式		30,244	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					14,373,839	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					90,000,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					90,000,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

[illegible]

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

331.9

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m ³ ）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		682,818	
小計	1	m ³		6,828	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)	=2 =2 =150	改良深度 5m<L≦8m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0014

当り

[illegible]

中層混合処理機（ICT）運転機－36
30t（1.4m3）級 8m 1ピース

SX389

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表 0-0015
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中層混合処理機 [ベースマシン] 30t（山積1.4m3）級	1.680	供用日	43,700	73,416	MB331
中層混合処理機 [攪拌混合装置] 改良深度8m	1.680	供用日	203,000	341,040	MB337
中層混合処理機 [施工管理装置] 1ピースブーム用	1.680	供用日	25,700	43,176	MB342
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	183.000	L	148	27,084	TSX24
ICT建設機械経費損料加算額 中層混合処理機トレンチャ式	1.680	供用日	48,000	80,640	KQX13
小計	1	日		593,256	
A 規格	=2	30t（1.4m3）級 8m 1ピース			
B 中層混合処理機供用日当運転時間／標準＝省	=0	中層混合処理機供用日当運転時間／標準＝省			
C 施工管理装置供用日当運転日数／標準＝省略	=0	施工管理装置供用日当運転日数／標準＝省略			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E ベースマシン（供用日／日）	=1.68	ベースマシン（供用日／日）			
F 攪拌混合装置（供用日／日）	=1.68	攪拌混合装置（供用日／日）			
G 施工管理装置（供用日／日）	=1.68	施工管理装置（供用日／日）			
H 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
I 軽油（L／日）	=183	軽油（L／日）			
J ICT建設機械経費損料加算額 供用日／日	=1.68	ICT建設機械経費損料加算額 供用日／日			
機械損料補正なし 15欄 43,700円					
機械損料補正なし 15欄 203,000円					
機械損料補正なし 15欄 25,700円					

スラリプラント運転（機－２５）
全自動２０m³／h

SX388

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表 0-0016
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
深層混合処理機 [スラリプラント] 全自動２０m³／h	1.680	供用日	49,000	82,320	MB832
小計	1	日		82,320	
A 規格	=2	全自動２０m³／h			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E スラリプラント（供用日／日）	=1.68	スラリプラント（供用日／日）			
F 電力量（kWh／日）	=0	電力量（kWh／日）			
G 電力料（円／kWh）	=0	電力料（円／kWh）			
機械損料補正なし 15欄 49,000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m ³ ）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		682,818	
小計	1	m ³		6,828	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v(kg/m ³)	=2 =2 =150	改良深度 5m<L≦8m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v(kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価(円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価(円/t)			

施工内訳表

0-0018

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.422	人	32,600	13,757	RA125 9
特殊作業員	0.422	人	27,500	11,605	RA005 9
普通作業員	0.844	人	24,300	20,509	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 20t（0.8m ³ ）級 5m 1ピース	0.422	日	416,408	175,724	SX389 施工 第0-0007号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.422	日	82,320	34,739	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	25.000	%	256,334	64,083	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		663,677	
小計	1	m ³		6,636	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)	=1 =2 =150	改良深度 2m<L≤5m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G 特許料金 (円／m 3)	=30	特許料金 (円／m 3)			
1日当り作業量 D=237m3/日 土木一般世話役 100/D*1=0.421人 特殊作業員 100/D*1=0.421人 普通作業員 100/D*2=0.843人 1m3当り改良材使用量 $V=v*(1+K)/1000=150.000*(1+0.06)/1000=0.1590t/m3$ 改良材 $V*100=0.1590*100=15.900t$ 中層混合処理機(ICT)運転 100/D=0.421日 スリプ ラント運転 100/D=0.421日					

中層混合処理機（ICT）運転機－36
20t（0.8m3）級 5m 1ピース

SX389

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表 0-0021
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中層混合処理機 [ベースマシン] 20t（山積0.8m3）級	1.680	供用日	26,600	44,688	MB330
中層混合処理機 [攪拌混合装置] 改良深度5m	1.680	供用日	121,000	203,280	MB336
中層混合処理機 [施工管理装置] 1ピースブーム用	1.680	供用日	25,700	43,176	MB342
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	113.000	L	148	16,724	TSX24
ICT建設機械経費損料加算額 中層混合処理機トレンチャ式	1.680	供用日	48,000	80,640	KQX13
小計	1	日		416,408	
A 規格 B 中層混合処理機供用日当運転時間／標準＝省 C 施工管理装置供用日当運転日数／標準＝省略	=1 20t（0.8m3）級 5m 1ピース =0 中層混合処理機供用日当運転時間／標準＝省 =0 施工管理装置供用日当運転日数／標準＝省略				
D 豪雪割増 E ベースマシン（供用日／日） F 攪拌混合装置（供用日／日）	=1 豪雪割増 工種条件と同じ =1.68 ベースマシン（供用日／日） =1.68 攪拌混合装置（供用日／日）				
G 施工管理装置（供用日／日） H 特殊運転手（人／日） I 軽油（L／日）	=1.68 施工管理装置（供用日／日） =1 特殊運転手（人／日） =113 軽油（L／日）				
J ICT建設機械経費損料加算額 供用日／日	=1.68 ICT建設機械経費損料加算額 供用日／日				
機械損料補正なし 15欄 26,600円 機械損料補正なし 15欄 121,000円 機械損料補正なし 15欄 25,700円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m ³ ）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		682,818	
小計	1	m ³		6,828	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)	=2 =2 =150	改良深度 5m<L≦8m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0023

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m3）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m3/h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m3	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m3		682,818	
小計	1	m3		6,828	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m3当り改良材添付量 v (kg/m3)	=2 =2 =150	改良深度 5m<L≤8m 一工事当りの施工規模 1000m3以上 1m3当り改良材添付量 v (kg/m3)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0025

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m ³ ）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		682,818	
小計	1	m ³		6,828	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)	=2 =2 =150	改良深度 5m<L≤8m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施 工 内 訳 表

0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G 特許料金 (円／m 3)	=30	特許料金 (円／m 3)			
1日当り作業量 D=284m3/日 土木一般世話役 100/D*1=0.352人 特殊作業員 100/D*1=0.352人 普通作業員 100/D*2=0.704人 1m3当り改良材使用量 $V=v*(1+K)/1000=150.000*(1+0.06)/1000=0.1590t/m3$ 改良材 $V*100=0.1590*100=15.900t$ 中層混合処理機(ICT)運転 100/D=0.352日 スリプ ラント運転 100/D=0.352日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	12.720	t	21,400	272,208	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m ³ ）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		614,766	
小計	1	m ³		6,147	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)	=2 =2 =120	改良深度 5m<L≤8m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0029

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.422	人	32,600	13,757	RA125 9
特殊作業員	0.422	人	27,500	11,605	RA005 9
普通作業員	0.844	人	24,300	20,509	RA010 9
改良材 ★	13.780	t	21,400	294,892	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 20t（0.8m ³ ）級 5m 1ピース	0.422	日	416,408	175,724	SX389 施工 第0-0007号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.422	日	82,320	34,739	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	25.000	%	256,334	64,083	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		618,309	
小計	1	m ³		6,183	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v(kg/m ³)	=1 =2 =130	改良深度 2m<L≤5m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v(kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価(円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価(円/t)			

施工内訳表

0-0031

当り

[illegible]

スラリプラント移設工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125
特殊作業員	2.900	人	27,500	79,750	RA005
普通作業員	1.400	人	24,300	34,020	RA010
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4C5
小計	1	回		220,850	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m3）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m3/h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m3	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m3		682,818	
小計	1	m3		6,828	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m3当り改良材添付量 v (kg/m3)	=2 =2 =150	改良深度 5m<L≦8m 一工事当りの施工規模 1000m3以上 1m3当り改良材添付量 v (kg/m3)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0034

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	11.660	t	21,400	249,524	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m ³ ）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		592,082	
小計	1	m ³		5,920	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)	=2 =2 =110	改良深度 5m<L≦8m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0036

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.422	人	32,600	13,757	RA125 9
特殊作業員	0.422	人	27,500	11,605	RA005 9
普通作業員	0.844	人	24,300	20,509	RA010 9
改良材 ★	15.900	t	21,400	340,260	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 20t（0.8m ³ ）級 5m 1ピース	0.422	日	416,408	175,724	SX389 施工 第0-0007号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m ³ /h	0.422	日	82,320	34,739	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m ³	30	3,000	TTA48
諸雑費	25.000	%	256,334	64,083	#09 (労+機)×率
計	100	m ³		663,677	
小計	1	m ³		6,636	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)	=1 =2 =150	改良深度 2m<L≤5m 一工事当りの施工規模 1000m ³ 以上 1m ³ 当り改良材添付量 v (kg/m ³)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0038

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.352	人	32,600	11,475	RA125 9
特殊作業員	0.352	人	27,500	9,680	RA005 9
普通作業員	0.704	人	24,300	17,107	RA010 9
改良材 ★	14.840	t	21,400	317,576	TKB10
中層混合処理機（ICT）運転機－36 30t（1.4m3）級 8m 1ピース	0.352	日	593,256	208,826	SX389 施工 第0-0003号内訳表 9
スラリプラント運転（機－25） 全自動20m3／h	0.352	日	82,320	28,976	SX388 施工 第0-0004号内訳表 9
特許料金	100.000	m3	30	3,000	TTA48
諸雑費	23.000	%	276,064	63,494	#09 (労+機)×率
計	100	m3		660,134	
小計	1	m3		6,601	
A 改良深度 B 一工事当りの施工規模 C 1m3当り改良材添付量 v (kg/m3)	=2 =2 =140	改良深度 5m<L≦8m 一工事当りの施工規模 1000m3以上 1m3当り改良材添付量 v (kg/m3)			
D 特許料金 E 豪雪割増 F 改良材単価 (円/t)	=1 =1 =21400	特許料金計上あり 豪雪割増 工種条件と同じ 改良材単価 (円/t)			

施工内訳表

0-0040

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

1,626

A 殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---------	----	--------------------

B	積込工法区分	=1	機械積込
---	--------	----	------

C	DID区間の有無	=2	DID区間あり
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=4.4	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0044
施工 第0-0021号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063 施工 第0-0022号内訳表
小計	1	式		105,000	
A 必要日数	=6	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

0-0045

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

重建設機械分解組立輸送費（往復）
中層混合処理機 20～60 t 以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0046

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	16.000	人	27,500	440,000	RA005 69
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 201425 t 吊	2.400	日	53,200	127,680	KQ4C5 69
運搬費等率	265.000	%	567,680	1,504,352	#06 (労+機) × 率
小 計	1	回		2,072,032	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=21	中層混合処理機 20～60 t 以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

重建設機械分解輸送費（片道）
中層混合処理機 20～60 t 以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

0-0047

右岸から左岸への移動費 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	8.000	人	27,500	220,000	RA005 16*0.5 69
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 201425 t 吊	1.200	日	53,200	63,840	KQ4C5 2.4*0.5 69
運搬費等率	265.000	%	283,840	752,176	#06 (労+機) × 率
小計	1	回		1,036,016	
A 作業区分	=5	分解+輸送 (片道)			
B 機械質量区分	=21	中層混合処理機 20～60 t 以下			
C クレーン賃料補正係数 (標準=省略)	=0	クレーン賃料補正係数 (標準=省略)			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

重建設機械組立費

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

0-0048

中層混合処理機 20～60 t 以下

右岸から左岸への移動費

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	8.000	人	27,500	220,000	RA005 16*0.5 69
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 201425 t 吊	1.200	日	53,200	63,840	KQ4C5 2.4*0.5 69
諸雑費	4.000	%	283,840	11,353	#09 (労+機) × 率
小計	1	回		295,193	
A 作業区分	=1	組立			
B 機械質量区分	=21	中層混合処理機 20～60 t 以下			
C クレーン賃料補正係数 (標準=省略)	=0	クレーン賃料補正係数 (標準=省略)			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） 中層混合処理機トレンチャ式	1.000	式	1,150,000	1,150,000	TTA85
小計	1	式		1,150,000	
A 対象機械	=5	中層混合処理機（トレンチャ式）			