

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07171-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 護岸工事 巴波川その2（大規模河）_栃木市沼和田町. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	73,722,000	本工事費	67,020,000		
		計	67,020,000	6,702,000	73,722,000
法定福利費概算額	2,620,000				
労務費調査水準	33,622,411				

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
築堤・護岸					1 式			34,662,280		Y00ZZ	
河川土工					1 式			12,909,570		Y0000	
掘削工（ICT）					1 式			996,165		Y00002MC	
掘削（ICT）					1 式			996,165		Y00002MCC79	
掘削（ICT） 土砂 オープンカット		2,355		m	3	423		996,165		SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1	
盛土工					1 式			1,340,560		施工 第0-0002号内訳表 Y0000201	
路体（築堤）盛土					1 式			1,340,560		Y0000201A06	
路体（築堤）盛土 2.5m未満		208		m	3	6,445		1,340,560		SZA113 0 A=1	
										施工 第0-0003号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工（ＩＣＴ）			1 式		1,825,104	Y00002MD
法面整形（切土部）（ＩＣＴ）			1 式		1,825,104	Y00002MDC82
法面整形（ＩＣＴ） 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	2,066	m 2		883.4	1,825,104	SZA303 0 A=2, C=1 施工 第0-0004号内訳表
残土処理工			1 式		8,747,741	Y0000205
整地			1 式		277,837	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	2,174	m 3		127.8	277,837	SZA109 0 A=1 施工 第0-0005号内訳表
土砂等運搬			1 式		8,469,904	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 31.5km以下	2,174	m 3		3,896	8,469,904	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=21.4 施工 第0-0006号内訳表
法覆護岸工			1 式		18,554,354	Y0004

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工				1 式		231,000	Y000420B
	床掘り			1 式		122,550	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準		500	m 3	245.1	122,550	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0007号内訳表	
埋戻し				1 式		108,450	Y000420BA6M
	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	450	m 3	241	108,450	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表	
多自然護岸工				1 式		18,323,354	Y000420M
	ブロックマット			1 式		18,323,354	Y000420M6Y1
ブロックマット（法長5.5超18m以下） 7.5mを超え8.0m以下 1：2.0以上 1：3.0未満		2,066	m 2	8,869	18,323,354	SC347 0 A=7, B=3, D=7680, E=1000 施工 第0-0009号内訳表	
仮設工				1 式		3,198,356	Y0012

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工			1 式		709,936	Y0012200
工事用道路盛土			1 式		23,000	Y00122005EP
河川内進入路（左岸） 10K275付近	1		箇所	23,000	23,000	G0500 0 科目 第0001号内訳表
敷鉄板 工事用道路工（坂路）			1 式		75,990	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	54	m 2		425	22,950	SB763 0 A=3 施工 第0-0010号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数90日	6	枚		8,840	53,040	SB765 0 A=4, C=90, D=1, F=1 施工 第0-0012号内訳表
敷鉄板 作業ヤード整備工（ブロックマット施工時）			1 式		610,946	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	818	m 2		425	347,650	SB763 0 A=3 施工 第0-0010号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数22日	88	枚		2,992	263,296	SB765 0 A=4, C=22, D=1, F=1 施工 第0-0013号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留・仮締切工				1 式		2,282,840	Y0012203
				1 式		2,282,840	Y00122035EV
	大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	280	袋	4,971	1,391,880	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0014号内訳表	
	大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	280	袋	1,002	280,560	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0016号内訳表	
	建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道10kmまで	28	m3	4,200	117,600	T2785 0	
#処分費（直接工事費用）#				1 式		492,800	#0042
	処分費 プラスチック						S0020 0 A=4
	グループコード内には使用しないこと。	28	m 3	17,600	492,800	施工 第0-0018号内訳表	
水替工				1 式		205,580	Y0012205
				1 式		205,580	Y00122055G0

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
締切排水工（常時排水） 0～120m ³ /h未満	1		式		205,580		205,580		S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=4, E=1 施工 第0-0019号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					34,662,280	
うち材料費 算定式………			1 式			
うち労務費 算定式………			1 式			
運搬費			1 式		1,764,360	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2 . 4 k m (×往復) 敷鉄板 9.6+141.2=150.8 t	150.8	t		11,700	1,764,360	SA005 0 A=1, B=2. 4, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0025号内訳表
技術管理費			1 式		609,190	Z0006
システム初期費 (I C T) バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0026号内訳表
土質試験	1		回	11,190	11,190	G0400 0 科目 第0002号内訳表
現場環境改善費			1 式		946,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……946494=34169480*0.0277 対象額……34,169,480 率……0.0277					946,494	
共通仮設費（率分） 算定式……3743526=34662280*0.1080 <<0.1080 =(0.0900 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……34,662,280 率……0.0900			1 式		3,743,526	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		302,240	Z0041
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1		検体	890	890	T9059 0
土壌試験 油分	1		検体	6,350	6,350	F0410 0
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	3		箇所	35,000	105,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	190,000	190,000	T9302 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					7,365,316	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					42,027,596	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費	算定式……14015547=41725356*0.3359 <<0.3359 =(0.3054*1.1*1.0)*1.00>>									
	対象額……41,725,356									
	率……0.3054				1 式			14,015,547		
うち法定福利費事業主分	算定式……									
					1 式					
うち建退共制度の掛金	算定式……									
					1 式					
＊＊工事原価＊＊										
								56,043,143		
うち安全衛生経費	算定式……									
					1 式					
一般管理費等	算定式……10958661=55740903*0.1966 <<率の補正 0.1966 = 0.1966 * 1.00 >>									
	対象額……55,740,903				前払補正係数1.0000					
	率……0.1966				1 式			10,958,661		
契約保証費	算定式……22296=55740903*0.0004									
	対象額……55,740,903									
	率……0.0004				1 式			22,296		
＊＊一般管理費等計＊＊										
								10,980,957		
＊＊工事価格＊＊										
								67,020,000		

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格計＊＊								67,020,000		
消費税・地方消費税額 算定式……6702000=67020000*0.10 対象額……67,020,000 率……0.1000				1	式			6,702,000		
＊＊請負工事費＊＊								73,722,000		

河川内進入路（左岸）

G0500

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0013

10K275付近

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	69.3	m 3	331.9	23,000	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0001号内訳表
計	1	箇所		23,000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	9,570	9,570	T7515 0
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1	件	1,620	1,620	T7482 0
計	1	回		11,190	

SZA101

オーブ^oンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

331.9

SZ A103

オーブ^oンカット

1 m 3 当り

路体（築堤）盛土
2.5m未満

SZA113

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0017

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・ICT対応] 賃料 クレーン付山積0.8m3		
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	883.4	
A 整形箇所 =2 切土部		
C 土質 =1 れ質土、砂及び砂質土、粘性土		

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0019

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127.8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

SZ A105

31.5km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

床掘り			SZA161		施 工 内 訳 表		施工 第0-0007号内訳表		頁0-0021	
土砂			標準				1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料										
山積0. 8 m 3										
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計							245. 1			
A 土質			=1	土砂						
B 施工方法			=1	標準						
C 土留方式の種類			=1	土留なし						
D 障害の有無			=1	障害なし						
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

積込（ルーズ）土砂		SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0008号内訳表		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3			
運転手（特殊）							
軽油							
積算単価							
小計				241.0			
A	土質	=1	土砂				
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

土木一般世話役	0.318	人	32,600	10,366	RA1259
普通作業員	1.592	人	24,300	38,685	RA0109
ブロックマット	100.000	m ²	7,680	768,000	TK940
アンカーピン	50.000	本	1,000	50,000	TL780
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.318	日	53,200	16,917	KQ4C5
諸雑費	6.000	%	49,051	2,943	#09 (労)×率
計	100	m ²		886,911	
小計	1	m ²		8,869	
A マット長さ B 法勾配 C R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=7 =3 =0	7.5mを超え8.0m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			
D ブロックマット単価（円／m²） E アンカーピン単価（円／本）	=7680 =1000	ブロックマット単価（円／m²） アンカーピン単価（円／本）			
日当り施工量 D=314m²/日 土木一般世話役 1*100/D=1*100/314=0.318人 普通作業員 5*100/D=5*100/314=1.592人					
ラフテレーンクレーン賃料 1*100/D=1*100/314=0.318日					

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表 0-0024

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0011号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労＋機) × 率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	7,740	7,740	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		8,840	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=90	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*90=7,740円 整数止め [比較1]賃料+整備費=7,740+1,100=8,840円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,892	1,892	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		2,992	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=22	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*22=1,892円 整数止め [比較1]賃料+整備費=1,892+1,100=2,992円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機−28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,452	13,656	SX060 施工 第0-0015号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		49,717	
小計	1	袋		4,971	
A 作業区分	=1	製作・設置			
B 作業半径	=1	作業半径 5 m以下			
C 設置面高さ H	=1	設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分	=2	流用土			
F 大型土のう単価（円／袋）	=1100	大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日					
土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人					
特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人					
バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	148	9,324	TSX24
小計	1		日		46,452	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA125 9
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA005 9
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	54,948	4,780	SX060 施工 第0-0017号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,028	
小計	1	袋		1,002	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210		供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000		L	148	14,948	TSX24
小計	1		日		54,948	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

締切排水工（常時排水）
 0～120m³/h未満

S0390

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
 1 式 当り
 0-0033

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	4.000	日	28,325	113,300	SB705 施工 第0-0020号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,280	92,280	SB709 施工 第0-0023号内訳表
小計	1	式		205,580	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（/h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=1	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=4	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA0059
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0021号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,322	22,322	SX805 施工 第0-0022号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,500	825	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,325	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表
0-0035
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	148	20,276	TSX24
小計	1		日		22,322	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0037

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,260	24,630	SX060 施工 第0-0024号内訳表
小計	1	箇所		92,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス 2 0 1 4 年規制 0. 8 m 3	1. 470	供用日	10, 000	14, 700	KQ0N6
運転手 (特殊)	1. 000	人	27, 900	27, 900	RA070
軽油	45. 000	L	148	6, 660	TSX24
小計	1	日		49, 260	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積 0. 8 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音 (排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制)			
C バックホウ (供用日／日)	=1. 47	バックホウ (供用日／日)			
D 特殊運転手 (人／日)	=1	特殊運転手 (人／日)			
E 軽油 (L／日)	=45	軽油 (L／日)			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

0-0039

運搬距離 2. 4 k m (×往復)

敷鉄板 9.6+141.2=150.8 t

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小 計	1	t		11,700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=2.4	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4,350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			