

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****90717-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】 河道掘削工事 巴波川その5（大規模河）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	60,951,000	本工事費	55,410,000		
		計	55,410,000	5,541,000	60,951,000
法定福利費概算額	2,170,000				
労務費調査水準	29,245,567				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
築堤・護岸			1 式		27, 147, 941	Y00ZZ
河川土工			1 式		14, 726, 037	Y0000
掘削工（I C T）			1 式		1, 761, 372	Y00002MC
掘削（I C T）			1 式		1, 761, 372	Y00002MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット	4, 164	m 3	423	1, 761, 372	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1	施工 第0-0029号内訳表
残土処理工			1 式		12, 964, 665	Y0000205
整地			1 式		545, 961	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	4, 272	m 3	127. 8	545, 961	SZA109 0 A=1	施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		12,418,704	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 22.5km以下	4,272	m 3		2,907	12,418,704	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=22.5 施工 第0-0031号内訳表
法覆護岸工			1 式		9,643,749	Y0004
作業土工			1 式		161,904	Y000420B
床掘り			1 式		79,657	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準	325	m 3		245.1	79,657	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0032号内訳表
埋戻し			1 式		82,247	Y000420BA6M
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	207	m 3		241	49,887	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0033号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m 3		3,236	32,360	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0034号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工（平ブロック張）			1 式		9,481,845	Y00042M2
現場打基礎コンクリート			1 式		1,741,994	Y00042M2B22
基礎コンクリート C型	93.1	m		18,711	1,741,994	G0100 0 科目 第0001号内訳表
現場打横帯（隔壁）コンクリート			1 式		1,085,632	Y00042M2C9J
隔壁コンクリート(1) 1:2.0 SL=5,400	6	基		116,705	700,230	G0300 0 科目 第0002号内訳表
隔壁コンクリート(2) 1:2.0 SL=9.38	2	基		192,701	385,402	G0330 0 科目 第0003号内訳表
平ブロック張			1 式		6,654,219	Y00042M2B2M
平ブロック張り 均しコン t=10cm、裏込碎石 t=20cm	429	m 2		15,511	6,654,219	G0200 0 科目 第0004号内訳表
根固め工			1 式		329,490	Y0006

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰工			1 式		329,490	Y000620U
間詰コンクリート			1 式		329,490	Y000620U42V
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	9	m 3		36,610	329,490	SZB401 0 A=1, B=3, E=1, K=1, L=5, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0035号内訳表
構造物撤去工			1 式		2,448,665	Y0009
構造物取壊し工			1 式		1,626,400	Y000921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		1,626,400	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	156	m 3		8,600	1,341,600	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0036号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	16	m 3		17,800	284,800	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0037号内訳表
運搬処理工			1 式		822,265	Y00092H0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬			1 式		350,065	Y00092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	155	m 3		1,907	295,585	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=9.0 施工 第0-0038号内訳表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	16	m 3		2,355	37,680	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, G=9.0 施工 第0-0039号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道10kmまで	4	m3		4,200	16,800	T2785 0
殻処分			1 式		472,200	Y00092H0A0L
#処分費（直接工事費用）#	1	1 式		472,200	472,200	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	155	m 3		2,200	341,000	S0020 0 A=2 施工 第0-0040号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	16	m 3		3,800	60,800	S0020 0 A=1 施工 第0-0041号内訳表
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	4	m 3		17,600	70,400	S0020 0 A=4 施工 第0-0042号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
樋門・樋管			1 式		3,002,129	Y02ZZ
樋門・樋管本体工			1 式		1,101,977	Y020D
排水樋管改築工 8K972.9	1		基	1,101,977	1,101,977	G0620 0 科目 第0005号内訳表
仮設工			1 式		1,900,152	Y020L
工事用道路工			1 式		223,968	Y020L200
工事用道路盛土			1 式		43,942	Y020L2005EP
河川内進入路工(1) 8K800付近	1		箇所	20,942	20,942	G0850 0 科目 第0006号内訳表
河川内進入路工(2) 8K825付近	1		箇所	23,000	23,000	G0900 0 科目 第0007号内訳表
敷鉄板			1 式		180,026	Y020L2005ES

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去	106	m 2		425	45,050	SB763 0 A=3 施工 第0-0043号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数118日	12	枚		11,248	134,976	SB765 0 A=4, C=118, D=1, F=1 施工 第0-0045号内訳表
土留・仮締切工			1 式		464,619	Y020L203
土のう			1 式		464,619	Y020L2035EV
仮締切工(1) 吾妻橋 右岸	1	式		237,171	237,171	G0700 0 科目 第0008号内訳表
仮締切工(2) 吾妻橋 左岸	1	式		102,024	102,024	G0710 0 科目 第0009号内訳表
仮締切工(3) 排水樋管条件護岸	1	式		125,424	125,424	G0720 0 科目 第0010号内訳表
水替工			1 式		1,211,565	Y020L205
ポンプ排水			1 式		1,211,565	Y020L2055G0

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					30,150,070	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		224,640	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 4. 7 k m (×往復)	19.2	t		11,700	224,640	SA005 0 A=1, B=4. 7, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0052号内訳表
技術管理費			1 式		609,190	Z0006
システム初期費 (I C T) バックホウ	1	式		598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0053号内訳表
土質試験	1	回		11,190	11,190	G0500 0 科目 第0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		373,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……373941=29677870*0.0126 対象額……29,677,870 率……0.0126					373,941	
共通仮設費（率分） 算定式……2785866=30150070*0.0924 <<0.0924 =(0.0924 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……30,150,070 率……0.0924			1 式		2,785,866	
共通仮設費計積上（現場、一般管理費対象外）			1 式		1,317,740	Z0041
土壌試験 大島工業団地	5		箇所	262,100	1,310,500	G0611 科目 第0012号内訳表
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度 大島工業団地	1		検体	890	890	T9059 0
土質試験費（物理試験） 油分 大島工業団地	1		件	6,350	6,350	S2206 0 A=13, B=6350 施工 第0-0054号内訳表
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					5,310,436	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					35,460,506	
現場管理費 算定式……10864228=34142766*0.3182 <<0.3182 =(0.3182*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……34,142,766 率……0.3182			1 式		10,864,228	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					46,324,734	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $9068909=45006994 \times 0.2015$ <<率の補正 0.2015 = 0.2015×1.00 >> 対象額……45,006,994 率……0.2015 前払補正係数1.0000			1 式		9,068,909	
契約保証費 算定式…… $18002=45006994 \times 0.0004$ 対象額……45,006,994 率……0.0004			1 式		18,002	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					9,086,911	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					55,410,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					55,410,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

[illegible]

基礎コンクリート

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0015

C型		10		m		当り	
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	現場打基礎コンクリート 1 8－8－2 5 高炉 基礎碎石なし	2.5	m 3	73,680	184,200	SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=4, F=1, H=1, I=1	
						施工 第0-0001号内訳表	
	基面整正	6.0	m 2	486	2,916	SZA169 0	
						施工 第0-0002号内訳表	
	小計	10	m		187,116		
	計	1	m		18,711		

隔壁コンクリート(1)

G0300

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0016

1:2.0 SL=5,400

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 一般養生	1.4	m 3	75,300	105,420	SZA413 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	2.7	m 2	486	1,312	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1.1	m 2	9,067	9,973	SZA841 0 A=1, C=1, D=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		116,705	

科目内訳表

1:2.0 SL=9.38 1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 一般養生	2.3	m 3	75,300	173,190	SZA413 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	4.7	m 2	486	2,284	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1.9	m 2	9,067	17,227	SZA841 0 A=1, C=1, D=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		192,701	

平ブロック張り

G0200

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0018

均しコン t=10cm、裏込砕石 t=20cm

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平ブロック張 150kg/個未満 平ブロック 控120 (150kg/個 未満)	100	m 2	11, 850	1, 185, 000	SZA423 0 A=1, C=1, D=2, E=2, F=2, G=2, I=1, J=5 施工 第0-0005号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	10	m 3	36, 610	366, 100	SZB401 0 A=1, B=3, E=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0006号内訳表
小計	100	m 2		1, 551, 100	
計	1	m 2		15, 511	

排水樋管改築工

G0620

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0019

8K972.9

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	11.9	m 3	38,750	461,125	SZB401 0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14.7	m 2	10,380	152,586	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	2.4	m 3	36,610	87,864	SZB401 0 A=1, B=3, E=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0006号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.2	m 2	5,285	6,342	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0009号内訳表
基面整正	23.6	m 2	486	11,469	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
ふとんかご 設置 スロープ式	8.0	m	14,320	114,560	SZA885 0 A=1, B=1, C=2, D=6, E=1 施工 第0-0010号内訳表
袋詰玉石(寄石工) 2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 全ての費用	1	袋	15,680	15,680	SZC391 0 A=1, B=1, C=2, E=1 施工 第0-0011号内訳表
目地板 30m2未満 ゴム発泡体(硬度30)	2.7	m 2	6,481	17,498	SZA841 0 A=1, C=12, D=2 施工 第0-0012号内訳表
止水板	6.7	m	3,110	20,837	V0300 0 施工 第0-0013号内訳表

8K972.9

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0020

1

基　　　当り

[illegible]

8K800付近

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0021

1

箇所 当り

[illegible]

8K825付近

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0022

1

箇所 当り

[illegible]

仮締切工(1)

G0700

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0023

吾妻橋 右岸 1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	41	袋	4, 971	203, 811	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0019号内訳表
大型土のう撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	39	袋	804	31, 356	SB746 0 A=5, B=3, C=1 施工 第0-0021号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	2	袋	1, 002	2, 004	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0023号内訳表
計	1	式		237, 171	

科目内訳表

吾妻橋 左岸 1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	39	袋	1, 812	70, 668	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0025号内訳表
大型土のう撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	39	袋	804	31, 356	SB746 0 A=5, B=3, C=1 施工 第0-0021号内訳表
計	1	式		102, 024	

科目内訳表

排水樋管条件護岸

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	39	袋	1, 812	70, 668	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0025号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	39	袋	1, 002	39, 078	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0023号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 3km以下	39	m 3	402	15, 678	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=0. 1 施工 第0-0027号内訳表
計	1	式		125, 424	

土質試験

G0500

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0026

1 回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験費（物理試験） 土の含水量試験 J I S A 1 2 0 3	1	件	1, 620	1, 620	S2206 0 A=2 施工 第0-0028号内訳表
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	9, 570	9, 570	T7515 0
計	1	回		11, 190	

土壌試験

G0611

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0027

大島工業団地

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	190,000	190,000	T9302 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで カドミウム及びその化合物	1	検体	4,150	4,150	T9088 0
産業廃棄物の分析 含有試験 六価クロム	1	検体	4,150	4,150	F0103 0
産業廃棄物の分析 含有試験 シアン化合物	1	検体	4,900	4,900	F0104 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで 水銀全量	1	検体	5,150	5,150	T9090 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで セレン	1	検体	5,050	5,050	T9091 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで 鉛	1	検体	4,150	4,150	T9093 0
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで ふっ素	1	検体	4,900	4,900	T9248 0

土壌試験

G0611

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0028

大島工業団地

1箇所 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで ほう素	1	検体	4,650	4,650	T9247 0
計	1	箇所		262,100	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W／C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	73,680	
B 基礎碎石の有無 =2 基礎碎石なし		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =4 1 8 - 8 - 2 5		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (K m) =1 $0 < L \text{ (k m)} \leq 10$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

基面整正

SZA169

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0030

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5） (W／C指定なし)				
軽油				
積算単価				
小計			75, 300	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離L（Km）	=1	0 < L（k m） ≤ 1 0		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青質目地板厚 2 0 m m		
積算単価		
小計	9, 067	
A 1工事当り使用量=130m2未満		
C 目地板の種類=1瀝青質目地板		
D 目地板の規格=2t=20mm		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
張ブロック 230kg/㎡以上 厚1 0 cm～1 2 cm				
軽油				
再生クラッシュラン RC－8 0				
積算単価				
小計			11,850	
A ブロックの質量	=1	150kg/個未満		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1. 0m3を超え3. 0m3以下		
E 遮水シートの有無	=2	遮水シート不要		
F 吸出し防止材の有無	=2	吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ブロック規格	=1	平ブロック 控120 (150kg/個 未満)		
J 裏込材規格	=5	再生クラッシュラン RC－8 0		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W/C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,610	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設		
E 養生工の種類	=1	養生無し		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (24-12-25) 高炉 (W/C 55%以下)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,750	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=12	24-12-25	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10	
R	水セメント比	=3	水セメント比55%以下	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =1 鉄筋・無筋構造物		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =5 均しコンクリート		

ふとんかご
設置

SZA885

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0038

スロープ°式

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排ガス3次山積0.8m3	
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
ふとんかご（パネルタイプ）			GS-3 4.0×15×高50×幅120	
割栗石			150-200mm	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			14,320	
A 作業区分	=1	設置		
B ふとんかご種別	=1	スロープ°式		
C ふとんかご規格	=2	高さ50cm×幅120cm		
D 線形・網目	=6	線径4.0 網目15		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

袋詰玉石(寄石工)			SZC391	施 工 内 訳 表		施工	第0-0011号内訳表	1		袋	当り	頁0-0039
2t用(長期性能型)			据付深さ4m以下及び作業半径5m以内			全ての費用						
代 表 機 労 材 規 格							金	額	備 考			
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料							山積0. 8 m 3					
土木一般世話役												
運転手 (特殊)												
特殊作業員												
普通作業員												
その他(労務)												
袋型根固め用袋材			2 t 用 (長期性能型)									
軽油												
積算単価												
小計							15,680					
A	袋詰玉石用袋材規格		=1	2t用(長期性能型)								
B	施工条件		=1	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内								
C	中詰材区分		=2	流用又は採取材								
E	費用の内訳		=1	全ての費用								

08-*****90717-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
ゴム発泡体目地板厚 2 0 m m 硬度 3 0		
積算単価		
小計	6, 481	
A 1工事当り使用量=130m2未満		
C 目地板の種類=12ゴム発泡体(硬度30)		
D 目地板の規格=2t=20mm		

特単単価適用日：08年06月10日
0-0041

施 工 内 訳 表

止水板

V0300

施工 第0-0013号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水板 止水板各種(ゴム製)	100	m	1,817	181,700	SZA845 施工 第0-0014号内訳表
止水板材料費 キッスシーラーW同等品 100×(1+0.01)(ゴム製止水板ロス率)	101.0	m	1,250	126,250	F0700
プライマー材料費 プライマーRN同等品 w0.03×L100.0×0.35kg/m2	1.1	kg	2,860	3,146	F0800
計	100	m		311,096	
小計	1	m		3,110	

止水板
止水板各種(ゴム製)

SZA845

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1 m 当り
頁0-0042

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
ゴム止水板 ★		0 円／m
積算単価		
小計	1,817	
A 止水板の種類 =2 止水板各種(ゴム製)		

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD345 D13

施 工 内 訳 表

0-0043
施工 第0-0015号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0016号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0017号内訳表
小計	1	t		373,501	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA1259
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA0509
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

SZA101

オーブ^oンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金	額
---	---

備 考

331.9

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,452	13,656	SX060 施工 第0-0020号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		49,717	
小計	1	袋		4,971	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	148	9,324	TSX24
小計	1		日		46,452	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.068	人	32,600	2,216	RA125 9
特殊作業員	0.068	人	27,500	1,870	RA005 9
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.068	日	57,980	3,942	SX060 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費	0.500	%	4,086	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		8,048	
小計	1	袋		804	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=5 =3 =1	撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=147袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/147=0.068人 特殊作業員 1*10/D=1*10/147=0.068人 バックホウ運転 10/D=10/147=0.068日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス 2 0 1 4 山積 0. 8 m 3	1. 380	供用日	10, 000	13, 800	KQ0N6
運転手（特殊）	1. 000	人	27, 900	27, 900	RA070
軽油	110. 000	L	148	16, 280	TSX24
小計	1	日		57, 980	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積 0. 8 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1. 38	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=110	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA1259
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA0059
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	54,948	4,780	SX060 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,028	
小計	1	袋		1,002	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≤ H ≤ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	148	14,948	TSX24
小計	1	日		54,948	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0026号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230		供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000		L	148	14,652	TSX24
小計	1		日		54,852	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=99	軽油（L／日）				

土砂等運搬標準			SZA105	施工 第0-0027号内訳表		1		m 3		当り		頁0-0055
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下							
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級												
運転手 (一般)												
軽油												
積算単価												
小計							402.0					
A 土砂等発生現場			=1	標準								
B 積込機種・規格			=1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)								
C 土質			=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
D DID区間の有無			=1	DID区間なし								
F 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ								
G 運搬距離 [k m]			=0.1	運搬距離 [k m]								

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1. 000	件	1, 620	1, 620	T7482
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		1, 620	1, 620	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		1, 620	1, 620	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	件		1, 620	
A 試験名	=2	土の含水量試験			

掘削（ICT）			SZA103	施 工 内 訳 表		施工 第0-0029号内訳表	頁0-0057	
土砂	オープンカット			1	m 3	当り		
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型・ICT対応] 賃料				クレーン付山積0. 8 m 3				
ICT建設機械経費賃料加算額				バックホウ（ICT施工対応型）				
運転手（特殊）								
軽油								
積算単価								
小計				423. 0				
A	土質	=1	土砂					
B	施工方法	=1	オープンカット					
C	障害の有無	=1	障害なし					
D	工事全体施工数量(1工事当り全体掘削土量)=1		5, 000m3未満					

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0030号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			2, 907	
A	土砂等発生現場	=1 標準		
B	積込機種・規格	=1 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		
C	土質	=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
D	DID区間の有無	=1 DID区間なし		
F	豪雪割増	=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
G	運搬距離 [k m]	=22. 5 運搬距離 [k m]		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積0. 8 m ³				
運転手 (特殊)				
軽油				
積算単価				
小計			245. 1	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=1	標準		
C 土留方式の種類	=1	土留なし		
D 障害の有無	=1	障害なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

積込 (ルーズ)
土砂

SZ A125

土量50,000m³未滿

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0062

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,236	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 1 2 - 2 5) (W/C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,610	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=5	1 8 - 1 2 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0038号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

10.9km以下

全ての費用

[illegible]

SZA961

全ての費用

10.9km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

2,355

A	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=9	運搬距離 [k m]
---	------------	----	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表 0-0071

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0044号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	10,148	10,148	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		11,248	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=118	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*118=10,148円 整数止め [比較1]賃料+整備費=10,148+1,100=11,248円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	33.000	日	28,325	934,725	SB705 施工 第0-0047号内訳表
ポンプ設置・撤去	3.000	箇所	92,280	276,840	SB709 施工 第0-0050号内訳表
小計	1	式		1,211,565	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（／h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=3	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=33	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0048号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,322	22,322	SX805 施工 第0-0049号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,500	825	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,325	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表
0-0076
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1.1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	148	20,276	TSX24
小計	1		日		22,322	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

0-0078

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,260	24,630	SX060 施工 第0-0051号内訳表
小計	1	箇所		92,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	148	6,660	TSX24
小計	1		日		49,260	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				

施 工 内 訳 表

0-0080

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

運搬距離 4. 7 k m (×往復)

施工 第0-0052号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=4. 7	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			

土質試験費（物理試験）
油分

S2206
大島工業団地

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表
0-0082
1 件 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試験費	1.000	件	6,350	6,350	
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		6,350	6,350	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		6,350	6,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	件		6,350	
A 試験名 B 調査費	=13 =6350	その他調査 調査費			