

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 護岸工事 巴波川その1(大規模河). ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	70,422,000	本工事費	64,020,000		
		計	64,020,000	6,402,000	70,422,000
法定福利費概算額	2,500,000				
労務費調査水準	34,077,744				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
築堤・護岸			1 式		35,131,695	Y00ZZ
河川土工			1 式		14,041,024	Y0000
掘削工（I C T）			1 式		1,207,242	Y00002MC
掘削（I C T）			1 式		1,207,242	Y00002MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット	2,854	m 3	423	1,207,242	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1	施工 第0-0009号内訳表
盛土工			1 式		567,160	Y0000201
路体（築堤）盛土			1 式		567,160	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 2.5m未満	88	m 3	6,445	567,160	SZA113 0 A=1	施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工（ＩＣＴ）			1 式		818,911	Y00002MD
法面整形（切土部）（ＩＣＴ）			1 式		818,911	Y00002MDC82
法面整形（ＩＣＴ） 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	927	m 2		883.4	818,911	SZA303 0 A=2, C=1 施工 第0-0011号内訳表
残土処理工			1 式		11,447,711	Y0000205
整地			1 式		363,591	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	2,845	m 3		127.8	363,591	SZA109 0 A=1 施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬			1 式		11,084,120	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 31.5km以下	2,845	m 3		3,896	11,084,120	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=21.9 施工 第0-0013号内訳表
法覆護岸工			1 式		16,807,243	Y0004

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工				1 式		194,134	Y000420B
	床掘り			1 式		108,579	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準		443	m 3	245.1	108,579	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0014号内訳表	
埋戻し				1 式		85,555	Y000420BA6M
	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	355	m 3	241	85,555	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0015号内訳表	
コンクリートブロック工（平ブロック張）				1 式		8,272,425	Y00042M2
	プレキャスト基礎ブロック			1 式		905,612	Y00042M2C84
基礎コンクリート C型 18-8-25		48.4	m	18,711	905,612	G0100 0 科目 第0001号内訳表	
	現場打小口止コンクリート			1 式		743,616	Y00042M2C9G

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止めコンクリート（3） 1：2.0 SL=9.17	4		基	185,904	743,616	G0310 0 科目 第0002号内訳表
平ブロック張			1 式		6,623,197	Y00042M2B2M
平ブロック張 均しコン t=10cm、裏込砕石 t=20cm	427		m 2	15,511	6,623,197	G0200 0 科目 第0003号内訳表
多自然護岸工			1 式		8,221,563	Y000420M
ブロックマット			1 式		8,221,563	Y000420M6Y1
ブロックマット（法長5.5超18m以下） 7.5mを超え8.0m以下 1：2.0以上 1：3.0未満	927		m 2	8,869	8,221,563	SC347 0 A=7, B=3, D=7680, E=1000 施工 第0-0016号内訳表
羽口工			1 式		119,121	Y000420Q
じゃかご			1 式		119,121	Y000420Q42F
じゃかご 設置 径45cm	23.5		m	5,069	119,121	SZA881 0 A=1, B=1, C=6 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		2,040,059	Y0009
構造物取壊し工			1 式		1,178,200	Y000921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		1,178,200	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	137	m 3	8,600	1,178,200	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0018号内訳表	
運搬処理工			1 式		861,859	Y00092H0
殻運搬			1 式		261,259	Y00092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	137	m 3	1,907	261,259	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, G=8.7 施工 第0-0019号内訳表	
殻処分			1 式		600,600	Y00092H0A0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		600,600	#0042

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	137	m 3	2,200	301,400	S0020 0 A=2	施工 第0-0020号内訳表
工事用道路工	処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	17	m 3	17,600	299,200	S0020 0 A=4	施工 第0-0021号内訳表
敷鉄板	工事用道路工（坂路） 敷鉄板設置・撤去		1 式		2,243,369	Y0012	
工事用道路盛土	河川内進入路（右岸） 10K025付近	1	箇所	22,436	22,436	G0500 0	科目 第0004号内訳表
敷鉄板	工事用道路工（左岸） 10K025付近	1	箇所	22,735	22,735	G0510 0	科目 第0005号内訳表
敷鉄板	工事用道路工（坂路）		1 式		112,052	Y00122005ES	
敷鉄板	敷鉄板設置・撤去	100	m 2	425	42,500	SB763 0 A=3	施工 第0-0022号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数122日	6	枚	11,592	69,552	SB765 0 A=4, C=122, D=1, F=1 施工 第0-0024号内訳表
敷鉄板 作業ヤード整備工（ブロックマット施工時）		1 式		246,820	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	372	m 2	425	158,100	SB763 0 A=3 施工 第0-0022号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数13日	40	枚	2,218	88,720	SB765 0 A=4, C=13, D=1, F=1 施工 第0-0025号内訳表
土留・仮締切工		1 式		1,173,241	Y0012203
土のう		1 式		1,173,241	Y00122035EV
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	167	袋	4,971	830,157	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0026号内訳表
大型土のう移設（撤去・再設置） 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	50	袋	2,087	104,350	SB746 0 A=6, B=3, C=1 施工 第0-0028号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	167	袋	1,002	167,334	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道10kmまで						T2785 0
	17		m3	4,200	71,400	
水替工			1 式		666,085	Y0012205
ポンプ排水			1 式		666,085	Y00122055G0
締切排水工（常時排水） 0～120m3／h未満	1		式	666,085	666,085	S0390 0 A=2, B=1, C=2, D=17, E=1 施工 第0-0032号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					35,131,695	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
運搬費			1 式		863,460	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3. 4 k m (×往復) 敷鉄板 9.6+64.2=73.8 t	73.8	t		11,700	863,460	SA005 0 A=1, B=3. 4, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0038号内訳表
技術管理費			1 式		609,190	Z0006
システム初期費 (I C T) バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0039号内訳表
土質試験						G0400 0
	1		回	11,190	11,190	科目 第0006号内訳表
現場環境改善費			1 式		421,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……421279=34531095*0.0122 対象額……34,531,095 率……0.0122					421,279	
共通仮設費（率分） 算定式……3154826=35131695*0.0898 <<0.0898 =(0.0898 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……35,131,695 率……0.0898			1 式		3,154,826	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		1,055,640	Z0041
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1		検体	890	890	T9059 0
土壌分析 油分	1		検体	6,350	6,350	F0410 0
土壌試験	4		回	262,100	1,048,400	G0108 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					6,104,116	科目 第0007号内訳表
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					41,235,811	
現場管理費 算定式……12363438=40180171*0.3077 <<0.3077 =(0.3077*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……40,180,171 率……0.3077			1 式		12,363,438	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					53,599,249	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $10403634=52543609*0.1980$ <<率の補正 0.1980 = 0.1980 * 1.00 >> 対象額……52,543,609 率……0.1980			前払補正係数1.0000 1 式		10,403,634	
契約保証費 算定式…… $21017=52543609*0.0004$ 対象額……52,543,609 率……0.0004			1 式		21,017	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					10,424,651	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					64,020,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					64,020,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

[illegible]

基礎コンクリート

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0015

C型 18-8-25 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎碎石なし	2.5	m 3	73,680	184,200	SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=4, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0001号内訳表
基面整正	6.0	m 2	486	2,916	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		187,116	
計	1	m		18,711	

小口止めコンクリート（3）

G0310

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0016

1：2.0 SL=9.17

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8－8－2 5 高炉 一般養生	2.3	m 3	75,300	173,190	SZA413 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	4.6	m 2	486	2,235	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1.8	m 2	5,822	10,479	SZA841 0 A=1, C=1, D=1 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		185,904	

平ブロック張

G0200

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0017

均しコン t=10cm、裏込砕石 t=20cm

100.0 m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平ブロック張 150kg/個未満 平ブロック 控100 (150kg/個 未満)	100.0	m 2	11,850	1,185,000	SZA423 0 A=1, C=1, D=2, E=2, F=2, G=2, I=1, J=5 施工 第0-0005号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	10.0	m 3	36,610	366,100	SZB401 0 A=1, B=3, E=1, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1 施工 第0-0006号内訳表
小計	100.0	m 2		1,551,100	
計	1	m 2		15,511	

河川内進入路（右岸）

G0500

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0018

10K025付近

1

箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	67.6	m 3	331.9	22,436	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0007号内訳表
計	1	箇所		22,436	

河川内進入路（左岸）

G0510

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0019

10K025付近

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	68.5	m 3	331.9	22,735	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0007号内訳表
計	1	箇所		22,735	

土質試験

G0400

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0020

1 回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	9,570	9,570	T7515 0
土質試験費（物理試験） 土の含水量試験 J I S A 1 2 0 3	1	件	1,620	1,620	S2206 0 A=2 施工 第0-0008号内訳表
計	1	回		11,190	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	190,000	190,000	T9302 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで カドミウム及びその化合物	1	検体	4,150	4,150	T9088 0
土壌分析(六価クロム化合物) 含有量試験	1	検体	4,150	4,150	F0050 0
土壌分析(シアン化合物) 含有量試験	1	検体	4,900	4,900	F0060 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで 水銀全量	1	検体	5,150	5,150	T9090 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで セレン	1	検体	5,050	5,050	T9091 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで 鉛	1	検体	4,150	4,150	T9093 0
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで ふっ素	1	検体	4,900	4,900	T9248 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで ほう素	1	検体	4,650	4,650	T9247 0
計	1	回		262,100	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	73,680	
B 基礎碎石の有無 =2 基礎碎石なし		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =4 1 8 - 8 - 2 5		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (K m) =1 $0 < L (k m) \leq 10$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小 計			75, 300	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青質目地板厚 1 0 mm		
積算単価		
小計	5,822	
A 1工事当り使用量=130m2未満		
C 目地板の種類=1瀝青質目地板		
D 目地板の規格=1t=10mm		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
張ブロック 230kg/㎡以上 厚1 0 cm～1 2 cm				
軽油				
再生クラッシュラン RC－8 0				
積算単価				
小計			11,850	
A ブロックの質量	=1	150kg/個未満		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1. 0m3を超え3. 0m3以下		
E 遮水シートの有無	=2	遮水シート不要		
F 吸出し防止材の有無	=2	吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ブロック規格	=1	平ブロック 控120 (150kg/個 未満)		
J 裏込材規格	=5	再生クラッシュラン RC－8 0		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8－8－2 5) (W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,610	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

331.9

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1. 000	件	1, 620	1, 620	T7482
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		1, 620	1, 620	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		1, 620	1, 620	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	件		1, 620	
A 試験名	=2	土の含水量試験			

掘削（ICT）			SZA103	施 工 内 訳 表		施工	第0-0009号内訳表	頁0-0031
土砂	オープンカット			1	m3	当り		
代 表 機 材 規 格				金 額		備 考		
バックホウ〔クローラ型・ICT対応〕賃料				クレーン付山積0.8m3				
ICT建設機械経費賃料加算額				バックホウ（ICT施工対応型）				
運転手（特殊）								
軽油								
積算単価								
小計				423.0				
A	土質	=1	土砂					
B	施工方法	=1	オープンカット					
C	障害の有無	=1	障害なし					
D	工事全体施工数量（1工事当り全体掘削土量）=1		5,000m3未満					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・ICT対応] 賃料 クレーン付山積0. 8m3		
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	883.4	
A 整形箇所 =2 切土部		
C 土質 =1 れ質土、砂及び砂質土、粘性土		

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0034

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小 計	127. 8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

土砂等運搬標準

SZA105
土砂(岩塊・玉石混り土含む)

31.5km以下

施工 第0-0013号内訳表

1
m3
当り

頁0-0035

施工内訳表

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3,896	
A	土砂等発生現場	=1 標準		
B	積込機種・規格	=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C	土質	=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
D	DID区間の有無	=2 DID区間あり		
F	豪雪割増	=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
G	運搬距離 [k m]	=21.9 運搬距離 [k m]		

08-*****00001-40

栃木県 県土整備部

SZA161

標準

m 3

当り

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

--	--

--	--

[illegible]

--	--

245. 1

1 m 3 当り

土量50,000m³未満

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排ガス3次山積0.8m3	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
じゃかご			GS-3 4.0×15×径45	
割栗石			150-200mm	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			5,069	
A 作業区分	=1	設置		
B じゃかご径	=1	径45cm		
C じゃかご規格	=6	GS-3 線径4.0mm 網目15cm		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

SZA961

全ての費用

10.9km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

1,907

A 殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---------	----	--------------------

B	積込工法区分	=1	機械積込
---	--------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=8.7	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表 0-0044

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0023号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	10,492	10,492	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		11,592	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=122	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*122=10,492円 整数止め [比較1]賃料+整備費=10,492+1,100=11,592円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,118	1,118	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		2,218	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=13	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*13=1,118円 整数止め [比較1]賃料+整備費=1,118+1,100=2,218円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,452	13,656	SX060 施工 第0-0027号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		49,717	
小計	1	袋		4,971	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	148	9,324	TSX24
小計	1		日		46,452	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA125 9
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA005 9
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.145	日	59,380	8,610	SX060 施工 第0-0029号内訳表
諸雑費	0.200	%	12,237	24	#09 (労) × 率
計	10	袋		20,871	
小計	1	袋		2,087	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=6 =3 =1	移設（撤去・再設置） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=69袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 普通作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 バックホウ運転 10/D=10/69=0.145日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.520		供用日	10,000	15,200	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	110.000		L	148	16,280	TSX24
小計	1		日		59,380	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.52		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=110		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA1259
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA0059
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	54,948	4,780	SX060 施工 第0-0031号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,028	
小計	1	袋		1,002	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210		供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000		L	148	14,948	TSX24
小計	1		日		54,948	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	17.000	日	28,325	481,525	SB705 施工 第0-0033号内訳表
ポンプ設置・撤去	2.000	箇所	92,280	184,560	SB709 施工 第0-0036号内訳表
小計	1	式		666,085	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（／h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=2	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=17	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA0059
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0034号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,322	22,322	SX805 施工 第0-0035号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,500	825	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,325	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表
0-0056
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1.1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860		2,046	KQC53
軽油	137.000		L	148		20,276	TSX24
小計	1		日			22,322	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ					
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）					
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）					
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）					

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

0-0058

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,260	24,630	SX060 施工 第0-0037号内訳表
小計	1	箇所		92,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	148	6,660	TSX24
小計	1		日		49,260	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				

施 工 内 訳 表

0-0060

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

運搬距離 3. 4 k m (×往復)

施工

第0-0038号内訳表

敷鉄板 9. 6+64. 2=73. 8 t

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=3. 4	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			