

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****90716-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】 護岸工事巴波川その3.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
築堤・護岸			1 式		27,996,147	Y00ZZ
河川土工			1 式		13,478,724	Y0000
掘削工（I C T）			1 式		1,159,443	Y00002MC
掘削（I C T）			1 式		1,159,443	Y00002MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット	2,741	m 3	423	1,159,443	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1	施工 第0-0008号内訳表
盛土工			1 式		348,030	Y0000201
路体（築堤）盛土			1 式		348,030	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 2.5m未満	54	m 3	6,445	348,030	SZA113 0 A=1	施工 第0-0009号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工（ＩＣＴ）			1 式		1,062,730	Y00002MD
法面整形（切土部）（ＩＣＴ）			1 式		1,062,730	Y00002MDC82
法面整形（ＩＣＴ） 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	1,203	m 2		883.4	1,062,730	SZA303 0 A=2, C=1 施工 第0-0010号内訳表
残土処理工			1 式		10,908,521	Y0000205
整地			1 式		346,465	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	2,711	m 3		127.8	346,465	SZA109 0 A=1 施工 第0-0011号内訳表
土砂等運搬			1 式		10,562,056	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 31.5km以下	2,711	m 3		3,896	10,562,056	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=21.4 施工 第0-0012号内訳表
法覆護岸工			1 式		11,046,736	Y0004

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工				1 式		139,086	Y000420B
床掘り				1 式		73,775	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準	301	m 3	245.1		73,775	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0013号内訳表	
埋戻し				1 式		65,311	Y000420BA6M
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	271	m 3	241		65,311	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0014号内訳表	
多自然護岸工				1 式		10,669,407	Y000420M
ブロックマット				1 式		10,669,407	Y000420M6Y1
ブロックマット（法長5.5超18m以下） 7.5mを超え8.0m以下 1：2.0以上 1：3.0未満	1,203	m 2	8,869		10,669,407	SC347 0 A=7, B=3, D=7680, E=1000 施工 第0-0015号内訳表	
羽口工				1 式		238,243	Y000420Q

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
じゃかご			1 式		238,243	Y000420Q42F
じゃかご 設置 径45cm	47.0	m		5,069	238,243	SZA881 0 A=1, B=1, C=6 施工 第0-0016号内訳表
仮設工			1 式		3,470,687	Y0012
工事用道路工			1 式		1,122,627	Y0012200
工事用道路盛土			1 式		139,696	Y00122005EP
河川内進入路（右岸） 10K600付近	1	箇所		30,103	30,103	G0500 0 科目 第0001号内訳表
河川内河渡し（右岸から左岸） 10K445付近	1	箇所		109,593	109,593	G0510 0 科目 第0002号内訳表
敷鉄板 工事用道路工（坂路含む）			1 式		657,848	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	542	m 2		425	230,350	SB763 0 A=3 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数81日	53	枚	8,066	427,498	SB765 0 A=4, C=81, D=1, F=1 施工 第0-0019号内訳表
敷鉄板 作業ヤード整備工（ブロックマット施工時）		1 式		325,083	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	483	m 2	425	205,275	SB763 0 A=3 施工 第0-0017号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数14日	52	枚	2,304	119,808	SB765 0 A=4, C=14, D=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
土留・仮締切工		1 式		1,271,150	Y0012203
土のう		1 式		1,271,150	Y00122035EV
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	130	袋	4,971	646,230	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0021号内訳表
大型土のう移設 運搬L=0.2km想定	70	袋	3,018	211,260	G0520 0 科目 第0003号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	130	袋	1,002	130,260	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0023号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道10kmまで	13	m3		4,200	54,600	T2785 0
#処分費（直接工事費用）#		1 式			228,800	#0042
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	13	m 3		17,600	228,800	S0020 0 A=4 施工 第0-0025号内訳表
水替工		1 式			354,510	Y0012205
ポンプ排水		1 式			354,510	Y00122055G0
締切排水工（常時排水） 0～120m3／h未満	1	式		354,510	354,510	S0390 0 A=2, B=1, C=2, D=6, E=1 施工 第0-0026号内訳表
仮水路工		1 式			722,400	Y0012209
コルゲートパイプ		1 式			722,400	Y001220944Y
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型 全ての費用	24.0	m		30,100	722,400	SZA621 0 A=3, B=1, C=2 施工 第0-0032号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					27,996,147	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		2,065,050	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2. 4 k m (×往復) 敷鉄板85. 0+83. 4=168. 4 t	168. 4	t		11,700	1,970,280	SA005 0 A=1, B=2. 4, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0033号内訳表
仮設材等の運搬【移設】 製品長 1 2 m以内 運搬距離 0. 2 k m (搬出) 敷鉄板	9. 6	t		5,850	56,160	SA005 0 A=1, B=0. 2, C=2, D=1, F=2, G=2, J=3 施工 第0-0034号内訳表
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2. 4 k m (×往復) コルゲート管	3. 3	t		11,700	38,610	SA005 0 A=1, B=2. 4, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0033号内訳表
技術管理費			1 式		609,190	Z0006
システム初期費 (I C T) バックホウ	1	式		598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0035号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験						G0400 0
	1		回	11,190	11,190	科目 第0004号内訳表
現場環境改善費			1 式		352,000	Z0010
算定式……352645=27767347*0.0127 対象額……27,767,347 率……0.0127					352,645	
共通仮設費（率分） 算定式……2623238=27996147*0.0937 <<0.0937 =(0.0937 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……27,996,147 率……0.0937			1 式		2,623,238	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		1,055,640	Z0041
土壌試験 大島工業団地	4		箇所	262,100	1,048,400	G0611 科目 第0005号内訳表
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度 大島工業団地	1		検体	890	890	T9059 0
土質試験費（物理試験） 油分 大島工業団地	1		件	6,350	6,350	S2206 0 A=13, B=6350 施工 第0-0036号内訳表
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					6,705,118	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					34,701,265	
現場管理費	算定式……10736318=33645625*0.3191 <<0.3191 =(0.3191*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……33,645,625 率……0.3191		1 式		10,736,318	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					45,437,583	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……8956276=44381943*0.2018 <<率の補正 0.2018 = 0.2018 * 1.00 >> 対象額……44,381,943 率……0.2018		1 式	前払補正係数1.0000	8,956,276	
契約保証費	算定式……17752=44381943*0.0004 対象額……44,381,943 率……0.0004		1 式		17,752	
＊＊一般管理費等計＊＊					8,974,028	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					54,410,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					54,410,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………5441000=54410000*0.10 対象額…………54,410,000 率……………0.1000			1 式		5,441,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					59,851,000	

河川内進入路（右岸）

G0500

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0013

10K600付近

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	90.7	m 3	331.9	30,103	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0001号内訳表
計	1	箇所		30,103	

河川内河渡し（右岸から左岸）

G0510

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0014

10K445付近

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	330.2	m 3	331.9	109,593	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0001号内訳表
計	1	箇所		109,593	

大型土のう移設

G0520

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0015

運搬L=0.2km想定

10

袋 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	10	袋	804	8,040	SB746 0 A=5, B=3, C=1 施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.3km以下	10	m 3	402	4,020	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=0.2 施工 第0-0004号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	10	袋	1,812	18,120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0005号内訳表
小計	10	袋		30,180	
計	1	袋		3,018	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験費（物理試験） 土の含水量試験 J I S A 1 2 0 3	1	件	1, 620	1, 620	S2206 0 A=2 施工 第0-0007号内訳表
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	9, 570	9, 570	T7515 0
計	1	回		11, 190	

土壌試験

G0611

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0017

大島工業団地

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	190,000	190,000	T9302 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで カドミウム及びその化合物	1	検体	4,150	4,150	T9088 0
産業廃棄物の分析 含有試験 六価クロム	1	検体	4,150	4,150	F0103 0
産業廃棄物の分析 含有試験 シアン化合物	1	検体	4,900	4,900	F0104 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで 水銀全量	1	検体	5,150	5,150	T9090 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで セレン	1	検体	5,050	5,050	T9091 0
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで 鉛	1	検体	4,150	4,150	T9093 0
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで ふっ素	1	検体	4,900	4,900	T9248 0

大島工業団地

科目内訳表

箇所 当り

栃木県 県土整備部

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

331.9

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.068	人	32,600	2,216	RA125 9
特殊作業員	0.068	人	27,500	1,870	RA005 9
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.068	日	57,980	3,942	SX060 施工 第0-0003号内訳表
諸雑費	0.500	%	4,086	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		8,048	
小計	1	袋		804	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=5 =3 =1	撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=147袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/147=0.068人 特殊作業員 1*10/D=1*10/147=0.068人 バックホウ運転 10/D=10/147=0.068日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕 賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.380		供用日	10,000	13,800	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	110.000		L	148	16,280	TSX24
小計	1		日		57,980	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.38	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=110	軽油（L／日）				

SZ A105

0.3km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0006号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230		供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000		L	148	14,652	TSX24
小計	1		日		54,852	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=99	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1. 000	件	1, 620	1, 620	T7482
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		1, 620	1, 620	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		1, 620	1, 620	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	件		1, 620	
A 試験名	=2	土の含水量試験			

SZ A103

オーブ^oンカット

土砂

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・ICT対応] 賃料 クレーン付山積0.8m3		
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	883.4	
A 整形箇所 =2 切土部		
C 土質 =1 れ質土、砂及び砂質土、粘性土		

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0029

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127. 8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 3 当り

土砂等運搬 標準

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

31.5km以下

[illegible]

SZA161

標準

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

245. 1

栃木県 県土整備部

積込（ルーズ）土砂		SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0014号内訳表		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3			
運転手（特殊）							
軽油							
積算単価							
小 計				241.0			
A	土質	=1	土砂				
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.318	人	32,600	10,366	RA125 9
普通作業員	1.592	人	24,300	38,685	RA010 9
ブロックマット	100.000	m ²	7,680	768,000	TK940
アンカーピン	50.000	本	1,000	50,000	TL780
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.318	日	53,200	16,917	KQ4C5
諸雑費	6.000	%	49,051	2,943	#09 (労)×率
計	100	m ²		886,911	
小計	1	m ²		8,869	
A マット長さ	=7	7.5mを超え8.0m以下			
B 法勾配	=3	1:2.0以上 1:3.0未満			
C R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C賃料補正係数（標準＝省略）			
D ブロックマット単価（円／m ² ）	=7680	ブロックマット単価（円／m ² ）			
E アンカーピン単価（円／本）	=1000	アンカーピン単価（円／本）			
日当り施工量 D=314m ² /日 土木一般世話役 1*100/D=1*100/314=0.318人 普通作業員 5*100/D=5*100/314=1.592人					
ラフテレーンクレーン賃料 1*100/D=1*100/314=0.318日					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス3次山積0.8m3		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
じゃかご GS-3 4.0×15×径45		
割栗石 150-200mm		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	5,069	
A 作業区分 B じゃかご径 C じゃかご規格 D 豪雪割増	=1 =1 =6 =1	設置 径45cm GS-3 線径4.0mm 網目15cm 豪雪割増 工種条件と同じ

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表 0-0035

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0018号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	6,966	6,966	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		8,066	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=81	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*81=6,966円 整数止め [比較1]賃料+整備費=6,966+1,100=8,066円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,204	1,204	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		2,304	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=14	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*14=1,204円 整数止め [比較1]賃料+整備費=1,204+1,100=2,304円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,452	13,656	SX060 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		49,717	
小計	1	袋		4,971	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	148	9,324	TSX24
小計	1		日		46,452	
A 規格	=12		クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.28		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=63		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA1259
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA0059
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	54,948	4,780	SX060 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,028	
小計	1	袋		1,002	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210		供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000		L	148	14,948	TSX24
小計	1		日		54,948	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	6.000	日	28,325	169,950	SB705 施工 第0-0027号内訳表
ポンプ設置・撤去	2.000	箇所	92,280	184,560	SB709 施工 第0-0030号内訳表
小計	1	式		354,510	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（／h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=2	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=6	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0028号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,322	22,322	SX805 施工 第0-0029号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,500	825	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,325	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表
0-0046
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小 計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	148	20,276	TSX24
小計	1		日		22,322	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

0-0048

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,260	24,630	SX060 施工 第0-0031号内訳表
小計	1	箇所		92,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	148	6,660	TSX24
小計	1		日		49,260	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				

SZA621

フランチ型

全ての費用

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=2. 4	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	4, 350	4, 350	E0001 4350*1
仮設材等積込み、取卸し費 片道分	1. 000	t	1, 500	1, 500	K0502
小 計	1	t		5, 850	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=0. 2	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=2	片道運搬 (搬出)			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=3		積込み, 取卸し (片道分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試験費	1.000	件	6,350	6,350	
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		6,350	6,350	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		6,350	6,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	件		6,350	
A 試験名 B 調査費	=13 =6350	その他調査 調査費			