

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00000-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 令和8年度 道路改良工事 境間々田線その1（快安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 11 市街地 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	86,306,000	本工事費	78,460,000		
		計	78,460,000	7,846,000	86,306,000
法定福利費概算額	2,840,000				
労務費調査水準	39,943,100				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路改良			1 式		33,761,704	Y0HZZ
道路土工			1 式		6,908,006	Y0H1Y
掘削工（I C T）			1 式		1,166,211	Y0H1Y2MC
掘削（I C T）			1 式		1,166,211	Y0H1Y2MCC79
掘削（I C T） 土砂 オープンカット	2,757	m 3	423	1,166,211	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1	施工 第0-0064号内訳表
路床盛土工			1 式		125,631	Y0H1Y257
路床盛土			1 式		125,631	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m以上4.0m未満						SZA117 0 A=2
歩道盛土	31	m 3	885.7	27,456	施工 第0-0065号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満					SZA117 0 A=1
路肩盛土	15	m 3	6,545	98,175	施工 第0-0066号内訳表
法面整形工（I C T）		1 式		53,634	YOH1Y2MD
法面整形（切土部）（I C T）		1 式		27,385	YOH1Y2MDC82
法面整形（I C T） 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	31	m 2	883.4	27,385	SZA303 0 A=2, C=1 施工 第0-0067号内訳表
法面整形（盛土部）（I C T）		1 式		26,249	YOH1Y2MDC83
法面整形（I C T） 盛土部 法面締固めなし	47	m 2	558.5	26,249	SZA303 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0068号内訳表
残土処理工		1 式		5,562,530	YOH1Y205
整地		1 式		347,488	YOH1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	2,719	m 3	127.8	347,488	SZA109 0 A=1 施工 第0-0069号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		5,215,042	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km以下	2,719	m 3		1,918	5,215,042	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=9.8 施工 第0-0070号内訳表
地盤改良工			1 式		5,199,671	Y0H01
置換工			1 式		5,199,671	Y0H0125A
置換			1 式		5,199,671	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）	1,245	m 3		3,364	4,188,180	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=2 施工 第0-0071号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	377	m 3		2,683	1,011,491	S1803 0 A=2, B=1, D=2 施工 第0-0073号内訳表
擁壁工			1 式		434,310	Y0H1S
作業土工			1 式		32,881	Y0H1S20B

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り			1 式		5,147	Y0H1S20B40R
床掘り 土砂 標準	21	m 3		245.1	5,147	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し			1 式		27,734	Y0H1S20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	14	m 3		1,981	27,734	SZA181 0 A=3 施工 第0-0076号内訳表
場所打擁壁工（構造物単位）			1 式		144,095	Y0H1S2HA
重力式擁壁			1 式		144,095	Y0H1S2HA5CU
鏡壁-1 18-8-25 H=1.3m	1	基		144,095	144,095	G0100 科目 第0001号内訳表
プレキャスト擁壁工			1 式		257,334	Y0H1S20S
プレキャスト擁壁			1 式		257,334	Y0H1S20SA1C

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型擁壁 (H=1.5m) 歩道部 ボックス500×300孔	3.5	m		49,279	172,476	G0120 科目 第0002号内訳表
L型擁壁 (H=1.7m) 歩道部 ボックス500×300孔	1.5	m		56,572	84,858	G0130 科目 第0003号内訳表
カルバート工			1 式		9,128,460	Y0H20
作業土工			1 式		79,615	Y0H2020B
床掘り			1 式		10,539	Y0H2020B40R
床掘り 土砂 標準	43	m ³		245.1	10,539	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し			1 式		69,076	Y0H2020B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	12	m ³		1,981	23,772	SZA181 0 A=3 施工 第0-0076号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	14	m ³		3,236	45,304	SZA181 0 A=4 施工 第0-0077号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストカルバート工			1 式		9,048,845	Y0H2025G
プレキャストボックス			1 式		9,048,845	Y0H2025G674
プレキャストカルバート工 300×300	36.4	m	36,428	1,325,979	G0200	科目 第0004号内訳表
プレキャストカルバート工 400×400	44.0	m	48,181	2,119,964	G0210	科目 第0005号内訳表
プレキャストカルバート工 600×600	10.5	m	71,142	746,991	G0220	科目 第0006号内訳表
プレキャストカルバート工 500×300	16.0	m	77,103	1,233,648	G0230	科目 第0007号内訳表
プレキャストカルバート工 700×500	13.8	m	91,700	1,265,460	G0240	科目 第0008号内訳表
プレキャストカルバート工 1200×500	19.0	m	120,503	2,289,557	G0250	科目 第0009号内訳表
プレキャストカルバート工 遠心BOXΦ200	3.2	m	15,330	49,056	G0260	科目 第0010号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠工 VU300	1.7	m	10,700	18,190	G0270 科目 第0011号内訳表
排水構造物工		1 式		11,059,342	Y0H25
作業土工		1 式		237,835	Y0H25200
床掘り（掘削）		1 式		27,495	Y0H25200B08
掘削（I C T） 土砂 オープンカット	65	m 3	423	27,495	SZA103 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0064号内訳表
埋戻し		1 式		210,340	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	65	m 3	3,236	210,340	SZA181 0 A=4 施工 第0-0077号内訳表
側溝工		1 式		8,350,423	Y0H25201
プレキャストU型側溝		1 式		69,638	Y0H2520143G

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝布設替工 U4型 内幅300 内高300(発生材利用)	9.8	m		7,106	69,638	G0280 科目 第0012号内訳表
側溝蓋		1 式			30,780	Y0H252014T2
蓋版撤去（再利用目的） 40kgを超え170kg／枚以下	19	枚		620	11,780	S4622 0 A=2, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0078号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） 40kgを超え170kg／枚以下 発生材利用	19	枚		1,000	19,000	S4622 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0079号内訳表
L型水路		1 式			955,226	Y0H2520143G
L型水路工 B型 標準部(H=200) 18-8-25	5.1	m		11,585	59,083	G0300 科目 第0013号内訳表
L型水路工 B型 巻込部(H=20) 18-8-25	73.2	m		11,889	870,274	G0310 科目 第0014号内訳表
L型水路布設替工 プレキャストL型水路(発生材利用)	2.8	m		9,239	25,869	G0320 科目 第0015号内訳表
管（函）渠型側溝		1 式			7,294,779	Y4519360000

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
函渠型側溝 300×300(標準部) 固定スリット 縦横断型 縁石用加工有									G0330	
	78.3		m		18,210		1,425,843		科目	第0016号内訳表
函渠型側溝 300×300(集水部) 固定スリット 縦横断型 縁石用加工有									G0340	
	20.0		m		36,190		723,800		科目	第0017号内訳表
函渠型側溝 400×400(標準部) 固定スリット 縦横断型 縁石用加工有									G0350	
	75.1		m		28,120		2,111,812		科目	第0018号内訳表
函渠型側溝 400×400(集水部) 固定スリット 縦横断型 縁石用加工有									G0360	
	18.0		m		53,000		954,000		科目	第0019号内訳表
函渠型可変側溝-A1 400×500(標準部) 蓋別体 固定スリット 縦断型 縁石用加工有									G0370	
	16.0		m		35,550		568,800		科目	第0020号内訳表
函渠型可変側溝-A1 400×500(集水部) 蓋別体 固定スリット 縦断型 縁石用加工有									G0380	
	4.0		m		59,330		237,320		科目	第0021号内訳表
函渠型可変側溝-A1 400×600(標準部) 蓋別体 固定スリット 縦断型 縁石用加工有									G0390	
	6.0		m		38,060		228,360		科目	第0022号内訳表
可変側溝-A1 600×600(標準部) 固定スリット 縦断型 縁石用加工有 平均調整高87mm									G0410	
	5.2		m		58,730		305,396		科目	第0023号内訳表
可変側溝-A1 600×600(集水部) 固定スリット 縦断型 縁石用加工有 平均調整高87mm									G0420	
	2.0		m		67,350		134,700		科目	第0024号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
可変側溝-A2 600×600(標準部) 固定スリット 縦断型 縁石用加工有 平均調整高68mm	9.6	m		58,730	563,808	G0430 科目 第0025号内訳表
敷調整コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1	m ³		40,940	40,940	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=1, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1 施工 第0-0080号内訳表
集水桝・マンホール工			1 式		2,371,189	Y0H25203
現場打ち集水桝			1 式		1,310,379	Y0H25203B1R
集水桝－ 1 600×600×600	1	基		115,496	115,496	G0450 科目 第0026号内訳表
集水桝－ 2 600×600×700	1	基		97,660	97,660	G0460 科目 第0027号内訳表
集水桝－ 4 600×600×600	1	基		116,196	116,196	G0480 科目 第0028号内訳表
集水桝－ 5 600×600×780	1	基		104,024	104,024	G0490 科目 第0029号内訳表
集水桝－ 7 500×500×625	1	基		100,134	100,134	G0510 科目 第0030号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝－ 8 500×500×780	1		基	85,647	85,647	G0520 科目 第0031号内訳表
集水桝－ 1 2 600×3000×1100	1		基	503,936	503,936	G0630 科目 第0032号内訳表
集水桝－ A 700×700×700	1		基	93,643	93,643	G0690 科目 第0033号内訳表
集水桝－ B 700×700×700	1		基	93,643	93,643	G0700 科目 第0034号内訳表
プレキャスト街渠桝			1 式		1,060,810	Y0H252035NQ
集水桝－ 3 400×400用 L=1000	1		基	112,911	112,911	G0470 科目 第0035号内訳表
集水桝－ 6 600×400/600用 L=2000	1		基	132,212	132,212	G0500 科目 第0036号内訳表
集水桝－ 9 600×600用 L=2000	1		基	132,212	132,212	G0600 科目 第0037号内訳表
集水桝－ 1 0 600×600用 L=2000	1		基	136,212	136,212	G0610 科目 第0038号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝－ 1 1 600×500用 L=2000	1		基	141,212	141,212	G0620 科目 第0039号内訳表
集水桝－ 1 3 400×300用 L=1000	1		基	116,011	116,011	G0640 科目 第0040号内訳表
集水桝－ 1 4 400×300用 L=1000	1		基	116,011	116,011	G0650 科目 第0041号内訳表
L型集水桝－ 1 300×400×450 縁塊含む	1		基	87,022	87,022	G0660 科目 第0042号内訳表
L型集水桝－ 2 300×400×470 縁塊含む	1		基	87,007	87,007	G0670 科目 第0043号内訳表
場所打水路工			1 式		99,895	Y0H25205
現場打水路			1 式		99,895	Y0H25205458
吐口工-1 18-8-25	1		基	99,895	99,895	G0680 科目 第0044号内訳表
構造物撤去工			1 式		1,031,915	Y0H09

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工		1 式		693,232	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1 式		471,400	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3	8,600	8,600	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0081号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	26	m 3	17,800	462,800	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0082号内訳表
舗装版切断		1 式		24,234	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	34.4	m	704.5	24,234	SZD321 0 A=1, B=1 施工 第0-0083号内訳表
舗装版破碎		1 式		197,598	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	906	m 2	218.1	197,598	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工 第0-0084号内訳表
運搬処理工		1 式		338,683	Y0H092H0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬		1 式		143,283	Y0H092HOA0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	1	m 3	1,346	1,346	SZA961 0 A=1, B=1, C=2, G=2.7 施工 第0-0085号内訳表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	26	m 3	1,682	43,732	SZA961 0 A=2, B=1, C=2, G=2.7 施工 第0-0086号内訳表
舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道25kmまで	0.1	m 3	16,100	1,610	T8232 0
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	45	m 3	2,528	113,760	SZA961 0 A=3, B=3, C=2, G=2.7 施工 第0-0087号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間あり	0.48	t	1,607	771	SZA082 0 A=1, B=2, C=3 施工 第0-0088号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	0.48	t	9,335	4,480	SZA084 0 A=1 施工 第0-0089号内訳表
諸経費対象外(共×現×一×) スクラップ	1	1 式	-22,416	-22,416	#0046 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 ヘビーH1 Gコード内×、共×現×一×、現環×	0.48	t	-46,700	-22,416	S0025 0 A=1, B=2 施工 第0-0090号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分			1 式		195,400	Y0H092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		195,400	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	1	m 3		2,200	2,200	S0020 0 A=2 施工 第0-0091号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	26	m 3		3,800	98,800	S0020 0 A=1 施工 第0-0092号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0093号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	45	m 3		2,000	90,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0094号内訳表
舗装			1 式		7,416,750	Y0IZZ
舗装工			1 式		3,583,902	Y0I24
アスファルト舗装工			1 式		1,260,035	Y0I24212

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		1,227,355	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部）（I C T） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	1,707		m 2	631.6	1,078,141	SZD007 0 A=150, B=1, D=4 施工 第0-0095号内訳表
下層路盤（車道・路肩部）（I C T） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 【取付部】	195		m 2	765.2	149,214	SZD007 0 A=200, B=1, D=4 施工 第0-0096号内訳表
下層路盤（歩道部）			1 式		32,680	Y0I24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	34		m 2	961.2	32,680	SZD006 0 A=100, B=1 施工 第0-0097号内訳表
透水性舗装工			1 式		2,323,867	Y0I2425Y
フィルター層			1 式		1,165,940	Y0I2425Y5N5
フィルター層 100mm以上120mm未満	970		m 2	1,202	1,165,940	SZD045 0 A=4 施工 第0-0098号内訳表
下層路盤（歩道部）			1 式		1,157,927	Y0I2425YA1K

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	828		m	2		961. 2	795, 873		SZD006 0 A=100, B=1 施工 第0-0097号内訳表	
	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 6 0 mm 2層施工 【乗入部】	154		m	2		2, 351	362, 054		SZD006 0 A=360, B=2 施工 第0-0099号内訳表	
縁石工										Y0I31	
					1 式			1, 417, 848			
縁石工										Y0I31201	
					1 式			1, 417, 848			
歩車道境界ブロック										Y0I3120143N	
					1 式			1, 417, 848			
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)		222. 6		m			5, 720	1, 273, 272		SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0018号内訳表	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)		24. 0		m			6, 024	144, 576		SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0021号内訳表	
仮設工										Y0I36	
					1 式			2, 415, 000			
交通管理工										Y0I36232	
					1 式			2, 415, 000			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0020

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					41,178,454	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
技術管理費			1 式		1,322,580	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0102号内訳表
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1		式	623,000	623,000	SA130 0 A=3 施工 第0-0103号内訳表
土質試験	1		回	101,580	101,580	G0800 科目 第0045号内訳表
現場環境改善費			1 式		1,098,000	Z0010
算定式…………1098946=41005470*0.0268 対象額…………41,005,470 率…………0.0268					1,098,946	

内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）	算定式……5257231=41200870*0.1276 <<0.1276 =(0.1063 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>						
	対象額……41,200,870						
	率……0.1063			1 式		5,257,231	
	共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)						Z0041
	環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム						T9260 0
	対象項目：再生砂	1		検体	7,800	7,800	
	残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業						T9300 0
		1		箇所	35,000	35,000	
	残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）						T9302 0
		1		式	190,000	190,000	
	土壌試験 ダイオキシン類含有量試験						F0500 0
		1		1検体	123,000	123,000	
** 共通仮設費計 **						8,033,611	
** 純工事費 **						49,212,065	
現場管理費	算定式……16594312=48878681*0.3395 <<0.3395 =(0.3086*1.1*1.0)*1.00>>						
	対象額……48,878,681						
	率……0.3086			1 式		16,594,312	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					65,806,377	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $12636287=65472993*0.1930$ <<率の補正 0.1930 = 0.1930 * 1.00 >> 対象額……65,472,993 率……0.1930			前払補正係数1.0000 1 式		12,636,287	
契約保証費 算定式…… $26189=65472993*0.0004$ 対象額……65,472,993 率……0.0004			1 式		26,189	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					12,662,476	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					78,460,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					78,460,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……7846000=78460000*0.10 対象額……78,460,000 率……0.1000				1 式			7,846,000			
＊＊請負工事費＊＊							86,306,000			

鏡壁-1

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0025

18-8-25 H=1.3m

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 生コンクリート各種 高炉	1.8	m 3	75,100	135,180	SZA511 0 A=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=20, I=1, L=1, M=2 施工 第0-0001号内訳表
基面整正	3.7	m 2	486	1,798	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.04	m 3	37,650	1,506	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1 施工 第0-0003号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.60	m 2	9,352	5,611	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		144,095	

L型擁壁 (H=1. 5m)

G0120

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0026

歩道部

ボックス500×300孔

10. 0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 基礎碎石あり	10. 0	m	48, 560	485, 600	SZA531 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	14. 8	m 2	486	7, 192	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10. 0	m		492, 792	
計	1	m		49, 279	

L型擁壁 (H=1.7m)

G0130

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0027

歩道部

ボックス500×300孔

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10.0	m	55,790	557,900	SZA531 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0006号内訳表
基面整正	16.1	m 2	486	7,824	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		565,724	
計	1	m		56,572	

プレキャストカルバート工

G0200

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0028

300×300 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	36,030	360,300	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	8.2	m 2	486	3,985	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		364,285	
計	1	m		36,428	

プレキャストカルバート工

G0210

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0029

400×400 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	47,730	477,300	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0008号内訳表
基面整正	9.3	m 2	486	4,519	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		481,819	
計	1	m		48,181	

プレキャストカルバート工

G0220

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0030

600×600		10.0		m		当り					
施 工 名 称 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用		10.0		m		70,540		705,400		SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1	
基面整正		12.4		m	2	486		6,026		施工 第0-0009号内訳表	
										SZA169 0	
										施工 第0-0002号内訳表	
小計		10.0		m				711,426			
計		1		m				71,142			

プレキャストカルバート工

$$\underline{500 \times 300}$$

G0230

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0031

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	76,540	765,400	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0010号内訳表
基面整正	11.6	m 2	486	5,637	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		771,037	
計	1	m		77,103	

08-*****00000-40

栃木県 県土整備部

プレキャストカルバート工

G0240

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0032

700×500 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	91,040	910,400	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	13.6	m 2	486	6,609	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		917,009	
計	1	m		91,700	

プレキャストカルバート工

G0250

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0033

1200×500 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	119,600	1,196,000	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0012号内訳表
基面整正	18.6	m 2	486	9,039	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		1,205,039	
計	1	m		120,503	

プレキャストカルバート工

G0260

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0034

遠心BOXΦ200						10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径 200mm 方形型 全ての費用		10.0		m	14,990	149,900	SZA605 0 A=1, B=1, D=1 施工 第0-0013号内訳表	
基面整正		7.0		m 2	486	3,402	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表	
小計		10.0		m		153,302		
計		1		m		15,330		

暗渠工

G0270

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0035

VU300

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用	10.0	m	8,042	80,420	SZA589 0 A=1, B=1, C=2 施工 第0-0014号内訳表
フィルター材 砕石各種 全ての費用	2.7	m 3	8,731	23,573	SZA593 0 B=7 施工 第0-0015号内訳表
基面整正	6.2	m 2	486	3,013	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		107,006	
計	1	m		10,700	

U型側溝布設替工

G0280

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0036

U4型 内幅300 内高300(発生材利用)

10.0 m 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝撤去（再利用目的） L = 2 0 0 0使用	10.0	m	2,233	22,330	S4630 0 A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2 施工 第0-0016号内訳表
U型側溝据付（側溝材料別途） L = 2 0 0 0使用	10.0	m	4,548	45,480	S4630 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=0.67, K=2 施工 第0-0017号内訳表
基面整正	6.7	m ²	486	3,256	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		71,066	
計	1	m		7,106	

科目内訳表

B型 標準部(H=200) 18-8-25

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,720	57,200	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0018号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.85	m 3	37,650	32,002	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1 施工 第0-0003号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.1	m 2	5,285	16,383	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0019号内訳表
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	6.0	m 2	1,226	7,356	SZA391 0 A=1 施工 第0-0020号内訳表
基面整正	6.0	m 2	486	2,916	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		115,857	
計	1	m		11,585	

L型水路工

G0310

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0038

B型 巻込部(H=20) 18-8-25

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0021号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.85	m 3	37,650	32,002	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1 施工 第0-0003号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.1	m 2	5,285	16,383	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0019号内訳表
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	6.0	m 2	1,226	7,356	SZA391 0 A=1 施工 第0-0020号内訳表
基面整正	6.0	m 2	486	2,916	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		118,897	
計	1	m		11,889	

L型水路布設替工

G0320

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0039

プレキャストL型水路(発生材利用)

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL形側溝（製品長0.6m） 撤去					SZA609 0 A=2
全ての費用	10.0	m	2,670	26,700	施工 第0-0022号内訳表
プレキャストL形側溝（製品長0.6m） 据付 基礎砕石あり					SZA609 0 A=1, B=1, D=10
全ての費用	10.0	m	6,326	63,260	施工 第0-0023号内訳表
基面整正					SZA169 0
	5.0	m ²	486	2,430	施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		92,390	
計	1	m		9,239	

函渠型側溝 300×300(標準部)

G0330

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0040

固定スリット 縦横断型 縁石用加工有

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	18,210	182,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0024号内訳表
小計	10.0	m		182,100	
計	1	m		18,210	

函渠型側溝 300×300(集水部)

G0340

科目内訳表

科目 第0017号内訳表

頁0-0041

固定スリット 縦横断型 縁石用加工有

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	36,190	361,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0025号内訳表
小計	10.0	m		361,900	
計	1	m		36,190	

函渠型側溝 400×400(標準部)

G0350

科目内訳表

科目 第0018号内訳表

頁0-0042

固定スリット 縦横断型 縁石用加工有

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	28,120	281,200	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=11 施工 第0-0026号内訳表
小計	10.0	m		281,200	
計	1	m		28,120	

函渠型側溝 400×400(集水部)

G0360

科目内訳表

科目 第0019号内訳表

頁0-0043

固定スリット 縦横断型 縁石用加工有

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	53,000	530,000	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=11 施工 第0-0027号内訳表
小計	10.0	m		530,000	
計	1	m		53,000	

函渠型可変側溝-A1 400×500(標準部)

G0370

科目内訳表

科目 第0020号内訳表

頁0-0044

蓋別体 固定スリット 縦断型 縁石用加工有

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	35,550	355,500	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=4, H=2, I=1, J=12 施工 第0-0028号内訳表
小計	10.0	m		355,500	
計	1	m		35,550	

函渠型可変側溝-A1 400×500(集水部)

G0380

科目内訳表

科目 第0021号内訳表

頁0-0045

蓋別体 固定スリット 縦断型 縁石用加工有

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	59,330	593,300	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=5, H=2, I=1, J=12 施工 第0-0029号内訳表
小計	10.0	m		593,300	
計	1	m		59,330	

函渠型可変側溝-A1 400×600(標準部)

G0390

科目内訳表

科目 第0022号内訳表

頁0-0046

蓋別体 固定スリット 縦断型 縁石用加工有

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	38,060	380,600	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=4, H=2, I=1, J=13 施工 第0-0030号内訳表
小計	10.0	m		380,600	
計	1	m		38,060	

可変側溝-A1 600×600(標準部)

G0410

科目内訳表

科目 第0023号内訳表

頁0-0047

固定スリット 縦断型 縁石用加工有

平均調整高87mm

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	58,730	587,300	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0031号内訳表
小計	10.0	m		587,300	
計	1	m		58,730	

可変側溝-A1 600×600(集水部)

G0420

科目内訳表

科目 第0024号内訳表

頁0-0048

固定スリット 縦断型 縁石用加工有 平均調整高87mm 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	67,350	673,500	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0032号内訳表
小計	10.0	m		673,500	
計	1	m		67,350	

可変側溝-A2 600×600(標準部)

G0430

科目内訳表

科目 第0025号内訳表

頁0-0049

固定スリット 縦断型 縁石用加工有

平均調整高68mm

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0		m	58,730	587,300	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0031号内訳表
小計	10.0		m		587,300	
計	1		m		58,730	

集水桝－ 1

G0450

科目内訳表

科目 第0026号内訳表

頁0-0050

600×600×600 1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 32m3を超え0. 34m3以下	1	箇所	57, 410	57, 410	SZA633 0 B=7, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0033号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用 T－2 5 6 0 0×6 0 0	1	枚	57, 600	57, 600	S4620 0 A=1, B=13, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0034号内訳表
基面整正	1. 0	m 2	486	486	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		115, 496	

集水桝－ 2

G0460

科目内訳表

科目 第0027号内訳表

頁0-0051

600×600×700 1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 38m3を超え0. 40m3以下	1	箇所	64, 320	64, 320	SZA633 0 B=10, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0035号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 6 0 0×6 0 0	1	枚	32, 203	32, 203	S4620 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0036号内訳表
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 002	t	350, 144	700	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	0. 90	m 2	486	437	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		97, 660	

集水桝－ 4

G0480

科目内訳表

科目 第0028号内訳表

頁0-0052

600×600×600

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 32m3を超え0. 34m3以下	1	箇所	57, 410	57, 410	SZA633 0 B=7, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0033号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用 T－2 5 6 0 0×6 0 0	1	枚	57, 600	57, 600	S4620 0 A=1, B=13, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0034号内訳表
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 002	t	350, 144	700	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	1. 0	m 2	486	486	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		116, 196	

集水桝－ 5

G0490

科目内訳表

科目 第0029号内訳表

頁0-0053

600×600×780

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 43m3を超え0. 46m3以下	1	箇所	70, 660	70, 660	SZA633 0 B=12, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0040号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 6 0 0×6 0 0	1	枚	32, 203	32, 203	S4620 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0036号内訳表
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 002	t	350, 144	700	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	0. 95	m 2	486	461	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		104, 024	

科目内訳表

500×500×625

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 30m3を超え0. 32m3以下	1	箇所	55, 110	55, 110	SZA633 0 B=6, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0041号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用 T－2 5 5 0 0×5 0 0	1	枚	44, 300	44, 300	S4620 0 A=1, B=12, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0042号内訳表
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 001	t	350, 144	350	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	0. 77	m 2	486	374	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		100, 134	

科目内訳表

500×500×780

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 38m3を超え0. 40m3以下	1	箇所	64, 320	64, 320	SZA633 0 B=10, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0035号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0043号内訳表
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 003	t	350, 144	1, 050	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	0. 77	m 2	486	374	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		85, 647	

科目内訳表

600×3000×1100

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 1. 80m3を超え1. 90m3以下	1	箇所	251, 600	251, 600	SZA633 0 B=37, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0044号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） 4 0 k gを超え1 7 0 k g／枚以下	3	枚	1, 000	3, 000	S4622 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0045号内訳表
グレーチング蓋 600×3000 3分割 T-2 細目 受枠等含む	1	組	238, 000	238, 000	F0100 0
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 010	t	350, 144	3, 501	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	3. 9	m 2	486	1, 895	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾 3 0 0 mm	2	本	2, 970	5, 940	T5341 0
計	1	基		503, 936	

集水桝－A

G0690

科目内訳表

科目 第0033号内訳表

頁0-0057

700×700×700 1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 43m3を超え0. 46m3以下	1	箇所	70, 660	70, 660	SZA633 0 B=12, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0040号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） 4 0 k gを超え1 7 0 k g／枚以下	2	枚	1, 000	2, 000	S4622 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0045号内訳表
コンクリート蓋 1000×500 2枚 手掛け金具含む	1	組	19, 000	19, 000	F0200 0
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 004	t	350, 144	1, 400	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	1. 2	m 2	486	583	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		93, 643	

集水桝－B

G0700

科目内訳表

科目 第0034号内訳表

頁0-0058

700×700×700

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 43m3を超え0. 46m3以下	1	箇所	70, 660	70, 660	SZA633 0 B=12, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0040号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） 4 0 k gを超え1 7 0 k g／枚以下	2	枚	1, 000	2, 000	S4622 0 A=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0045号内訳表
コンクリート蓋 1000×500 2枚 手掛け金具含む	1	組	19, 000	19, 000	F0200 0
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 2 9 5 D 1 3	0. 004	t	350, 144	1, 400	SB501 0 A=3, B=5, C=2 施工 第0-0037号内訳表
基面整正	1. 2	m 2	486	583	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		93, 643	

科目内訳表

400×400用 L=1000

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	1.0	m	112,600	112,600	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=3, H=2, I=2, J=4 施工 第0-0046号内訳表
基面整正	0.64	m 2	486	311	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		112,911	

科目内訳表

600×400/600用 L=2000

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 全ての費用	1	基	13,240	13,240	SZA601 0 A=1, B=7, C=1 施工 第0-0047号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	118,000	118,000	SZA602 0 施工 第0-0048号内訳表
基面整正	2.0	m 2	486	972	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		132,212	

科目内訳表

600×600用 L=2000

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 全ての費用	1	基	13,240	13,240	SZA601 0 A=1, B=7, C=1 施工 第0-0047号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	118,000	118,000	SZA602 0 施工 第0-0048号内訳表
基面整正	2.0	m 2	486	972	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		132,212	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 全ての費用	1	基	13,240	13,240	SZA601 0 A=1, B=7, C=1 施工 第0-0047号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	122,000	122,000	SZA602 0 施工 第0-0049号内訳表
基面整正	2.0	m 2	486	972	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		136,212	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 全ての費用	1	基	13, 240	13, 240	SZA601 0 A=1, B=7, C=1 施工 第0-0047号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	127, 000	127, 000	SZA602 0 施工 第0-0050号内訳表
基面整正	2. 0	m 2	486	972	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		141, 212	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	1. 0	m	115, 700	115, 700	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0051号内訳表
基面整正	0. 64	m 2	486	311	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		116, 011	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	1. 0	m	115, 700	115, 700	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0051号内訳表
基面整正	0. 64	m 2	486	311	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		116, 011	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 全ての費用	1	基	6,118	6,118	SZA601 0 A=1, B=3, C=1 施工 第0-0052号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	80,700	80,700	SZA602 0 施工 第0-0053号内訳表
基面整正	0.42	m 2	486	204	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		87,022	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 全ての費用	1	基	6,118	6,118	SZA601 0 A=1, B=3, C=1 施工 第0-0052号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	80,700	80,700	SZA602 0 施工 第0-0053号内訳表
基面整正	0.39	m 2	486	189	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		87,007	

吐口工-1

G0680

科目内訳表

科目 第0044号内訳表

頁0-0068

18-8-25

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	0.90	m 3	38,210	34,389	SZB401 0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=2 施工 第0-0054号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.8	m 2	10,380	60,204	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0055号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	2.7	m 2	1,478	3,990	SZA391 0 A=3 施工 第0-0056号内訳表
基面整正	2.7	m 2	486	1,312	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		99,895	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験費（物理試験） 土粒子の密度試験 J I S A 1 2 0 2	1	件	6,990	6,990	S2206 0 A=1 施工 第0-0057号内訳表
土質試験費（物理試験） 土の含水量試験 J I S A 1 2 0 3	1	件	1,620	1,620	S2206 0 A=2 施工 第0-0058号内訳表
土質試験費（物理試験） 土の粒度試験(2)（砂・砂質土）0.5kg未満 J I S A 1 2 0 4	1	件	8,300	8,300	S2206 0 A=4 施工 第0-0059号内訳表
土質試験費（物理試験） 土の液性限界試験（粘土・粘性土） J I S A 1 2 0 5	1	件	8,840	8,840	S2206 0 A=8 施工 第0-0060号内訳表
土質試験費（物理試験） 土の塑性限界試験（粘土・粘性土） J I S A 1 2 0 5	1	件	4,260	4,260	S2206 0 A=9 施工 第0-0061号内訳表
土質試験費（力学試験） 土の突固め試験（乾燥法）径10cm2.5kg J I S A 1 2 1 0	1	件	25,400	25,400	S2208 0 A=3 施工 第0-0062号内訳表
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	9,570	9,570	T7515 0
土質試験費（力学試験） 土の透水試験（砂質土・定水位法） J I S A 1 2 1 8	1	件	36,600	36,600	S2208 0 A=1 施工 第0-0063号内訳表
計	1	回		101,580	