

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	05 栃 木 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00808-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 51 栃 木土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8函渠設置工事 藤岡乙女線その2(快安道補).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	77,011,000	本工事費	70,010,000		
		計	70,010,000	7,001,000	77,011,000
法定福利費概算額	2,540,000				
労務費調査水準	36,277,274				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			37,399,252			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			486,984			
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式			134,174			
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式			134,174			
掘削 土砂 小規模(標準以外)		9	m 3	2,628				23,652		SZA101 0 A=1, B=5, E=8, I=1	
掘削 土砂 オープンカット		333	m 3	331.9				110,522		施工 第0-0018号内訳表 SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	
路体盛土工										Y0H1Y256	
					1 式			311,796			
路体（築堤）盛土										Y0H1Y256A06	
					1 式			311,796			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 2.5m未満						SZA113 0 A=1
路肩盛土	21	m 3		6,445	135,345	施工 第0-0020号内訳表
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	25	m 3		237.8	5,945	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0021号内訳表
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	380	m 3		448.7	170,506	SZA113 0 A=3, B=1, C=2 施工 第0-0022号内訳表
路床盛土工			1 式		41,014	Y0H1Y257
路床盛土			1 式		41,014	Y0H1Y257A07
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	112	m 3		366.2	41,014	SZA117 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0023号内訳表
カルバート工			1 式		28,623,054	Y0H20
作業土工			1 式		699,738	Y0H2020B
床掘り			1 式		149,020	Y0H2020B40R

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準	608		m 3	245. 1	149, 020	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し			1 式		550, 718	YOH2020B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	278		m 3	1, 981	550, 718	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0025号内訳表
場所打函渠工（構造物単位）			1 式		27, 153, 463	YOH202HK
函渠			1 式		17, 855, 500	YOH202HK5DK
函渠 2 4－1 2－2 5 高炉 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	325		m 3	54, 940	17, 855, 500	SZA941 0 B=8, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, H=1, I=12, J=1, L=1 , M=1, N=3 施工 第0-0026号内訳表
鉄筋			1 式		9, 297, 963	YOH202HK42L
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	5. 389		t	368, 351	1, 985, 043	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0009号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 6	4. 126		t	315, 046	1, 299, 879	SB501 0 A=3, B=1, C=6 施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 9	0.252	t		315,046	79,391	SB501 0 A=3, B=1, C=7 施工 第0-0030号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 2 9	13.951	t		265,120	3,698,689	SB501 0 A=3, B=1, C=10 施工 第0-0033号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 3 2	8.430	t		265,120	2,234,961	SB501 0 A=3, B=1, C=11 施工 第0-0035号内訳表
継手工			1 式		769,853	Y0H2027S
継手			1 式		593,618	Y0H2027S4H9
継手工（１） 既設カルバートとの接続部	1	式		430,095	430,095	G0200 0 科目 第0001号内訳表
継手工（２） Ⅰ型 L＝20．1m	1	式		58,872	58,872	G0220 0 科目 第0002号内訳表
継手工（３） Ⅲ型 L＝7．6m	1	式		104,651	104,651	G0230 0 科目 第0003号内訳表
伸縮目地材			1 式		176,235	Y0H2027S4HA

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板	31	m 2		5,685	176,235	SZA841 0 A=2, C=2, D=2 施工 第0-0038号内訳表
排水構造物工			1 式		1,839,235	Y0H25
側溝工			1 式		1,523,715	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		1,523,715	Y4519360000
管渠型側溝 一般部 蓋別体 固定スリット 縦横断型 600×700 縁石加工無	19.1	m		67,750	1,294,025	G0300 0 科目 第0004号内訳表
管渠型側溝 集水部 蓋別体 固定スリット 縦横断型 600×700 縁石加工無	2.0	m		96,020	192,040	G0310 0 科目 第0005号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 敷調整コンクリート	1	m 3		37,650	37,650	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0039号内訳表
集水桝・マンホール工			1 式		315,520	Y0H25203
現場打ち集水桝			1 式		315,520	Y0H25203B1R

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桧（１１） ８００×８００×９００	1		箇所	156,010	156,010	G0350 0 科目 第0006号内訳表
集水桧（１２） ８００×８００×９００	1		箇所	159,510	159,510	G0360 0 科目 第0007号内訳表
舗装工			1 式		1,484,262	Y0I24
アスファルト舗装工			1 式		1,484,262	Y0I24212
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		637,078	Y0I24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚２００mm	76		m 2	3,304	251,104	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=200 施工 第0-0040号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚２００mm 全ての費用	246		m 2	1,569	385,974	SZD009 0 A=2, D=200, E=2, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0041号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		847,184	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０mm 全ての費用	76		m 2	3,437	261,212	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0042号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用		246	m	2		2,382		585,972		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0043号内訳表	
	防護柵工				1 式			2,659,851		Y0I26	
路側防護柵工					1 式			2,659,851		Y0I26219	
ガードレール					1 式			2,659,851		Y0I262195I9	
ガードレール設置工 Gr-C-4E 土中建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模 21～50m未満		22.0	m			3,496		76,912		SF261 0 A=2, B=3, C=1, F=3, H=1, I=1 施工 第0-0044号内訳表	
ガードレール設置工 Gr-C-4E 土中建込 塗装品(白) 施工規模 21～50m未満		18.5	m			11,676		216,006		SF261 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=3, H=1, I=1 施工 第0-0045号内訳表	
ガードレール設置工 Gr-C-2B2-4		16.4	m			31,980		524,472		G0400 0 科目 第0008号内訳表	
仮設ガードレール 独立基礎ブロック		118.7	m			15,522		1,842,461		G0410 0 科目 第0009号内訳表	
区画線工					1 式			58,785		Y0I33	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工				1 式		58,785	Y0I33200
	溶融式区画線			1 式		58,785	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	124	m	430		53,320	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0046号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	5	m	1,093		5,465	S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0047号内訳表	
構造物撤去工				1 式		1,171,872	Y0H09
	防護柵撤去工			1 式		31,240	Y0H092HG
防護柵撤去（ガードレール）				1 式		31,240	Y0H092HG509
	ガードレール撤去工 G r－A, B, C－4 E 土中建込	22.0	m	1,420		31,240	SF267 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0048号内訳表
構造物取壊し工				1 式		786,792	Y0H0921D

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し			1 式		595,600	YOH0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	18	m 3		17,800	320,400	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0049号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	32	m 3		8,600	275,200	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0050号内訳表
舗装版切断			1 式		111,804	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	158.7	m		704.5	111,804	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0051号内訳表
舗装版破碎			1 式		79,388	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	364	m 2		218.1	79,388	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0052号内訳表
運搬処理工			1 式		353,840	YOH092H0
殻運搬			1 式		161,382	YOH092HOA0K

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	18	m 3	2,019	36,342	SZA961 0 A=2, B=1, C=2, E=1, F=1, G=4.8 施工 第0-0053号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	32	m 3	1,626	52,032	SZA961 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1, G=4.8 施工 第0-0054号内訳表
舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道25kmまで	0.3	m 3	16,100	4,830	T8232 0
殻運搬 舗装版破碎 6.0km以下 全ての費用	22	m 3	3,099	68,178	SZA961 0 A=3, B=3, C=2, E=1, F=1, G=4.8 施工 第0-0055号内訳表
殻処分		1 式		196,000	Y0H092H0A0L
# 処分費(直接工事費用) #		1 式		196,000	#0042
処分費 コンクリート(鉄筋) グループコード内には使用しないこと。	18	m 3	3,800	68,400	S0020 0 A=1 施工 第0-0056号内訳表
処分費 コンクリート(無筋) グループコード内には使用しないこと。	32	m 3	2,200	70,400	S0020 0 A=2 施工 第0-0057号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.3	m 3	44,000	13,200	S0020 0 A=5 施工 第0-0058号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト					S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	22	m 3	2,000	44,000	施工 第0-0059号内訳表
有価物処理		1 式		-3,542	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊	0.11	t	9,335	1,026	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0060号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊 DID区間あり	0.11	t	2,678	294	SZA082 0 A=1, B=2, C=5, D=1 施工 第0-0061号内訳表
諸経費対象外(共× 現× ー×)		1 式		-4,862	#0046 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 へビーH 3 Gコード内×、共×現×ー×、現環×	0.11	t	-44,200	-4,862	S0025 0 A=1, B=4 施工 第0-0062号内訳表
仮設工		1 式		1,075,209	Y0H26
工事用道路工		1 式		299,788	Y0H26200
敷鉄板		1 式		193,288	Y0H262005ES

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去	116	m 2		425	49,300	SB763 0 A=3 施工 第0-0063号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数116日	13	枚		11,076	143,988	SB765 0 A=4, C=116, D=1, F=1 施工 第0-0065号内訳表
土木シート		1 式			106,500	Y0H26200A0L
土木シート 厚0.73mm 2700N／5cm	300	m 2		355	106,500	F0500 0
法面吹付工		1 式			320,421	Y0H26220
仮設用モルタル吹付		1 式			320,421	Y0H262205ML
仮設用モルタル吹付工 吹付厚3cm	127	m 2		2,523	320,421	V0600 0 施工 第0-0066号内訳表
交通管理工		1 式			455,000	Y0H26232
交通誘導警備員		1 式			455,000	Y0H26232Y21

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					37,399,252	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
役務費			1 式		69,092	Z0003
借地料 A = 3 0 0 . 4 m 2	1		式	69,092	69,092	F0003 0
運搬費			1 式		257,488	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 7 . 2 k m (×往復)	20.9		t	12,320	257,488	SA005 0 A=1, B=17. 2, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0074号内訳表
技術管理費			1 式		258,504	Z0006
鉄筋探査工（横向き） 報告書作成費用含む	8		m 2	32,313	258,504	V0006 0 施工 第0-0075号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費			1 式		446,000	Z0010
算定式..... $446497=37208114*0.0120$ 対象額.....37,208,114 率.....0.0120					446,497	
共通仮設費（率分） 算定式..... $5214133=37404114*0.1394 \ll 0.1394 = (0.1072 * 1.3 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額.....37,404,114 率.....0.1072			1 式		5,214,133	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					6,245,217	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					43,644,469	
現場管理費 算定式..... $14901881=43649331*0.3414 \ll 0.3414 = (0.3104*1.1*1.0)*1.00 \gg$ 対象額.....43,649,331 率.....0.3104			1 式		14,901,881	
うち法定福利費事業主分 算定式.....			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式.....			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					58,546,350	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $11446761=58551212*0.1955$ <<率の補正 0.1955 = 0.1955 * 1.00 >> 対象額……58,551,212 率……0.1955			1 式		11,446,761	
契約保証費 算定式…… $23420=58551212*0.0004$ 対象額……58,551,212 率……0.0004			1 式		23,420	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					11,470,181	
＊＊工事価格＊＊						
					70,010,000	
＊＊工事価格計＊＊						
					70,010,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $7001000=70010000*0.10$ 対象額……70,010,000 率……0.1000			1 式		7,001,000	
＊＊請負工事費＊＊						
					77,011,000	

科目内訳表

既設カルバートとの接続部

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（さく岩機） 400mm以上600mm未満	88	孔	2,072	182,336	SZA803 0 A=4, B=1 施工 第0-0001号内訳表
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 3 4 5 D 2 9	0.444	t	251,230	111,546	SB501 0 A=3, B=5, C=10 施工 第0-0002号内訳表
無収縮モルタル	0.026	m 3	288,750	7,507	SE659 0 施工 第0-0005号内訳表
硬質塩化ビニル管 一般管 V P - 4 0	44.0	m	402	17,688	TQ304 0
防水シート設置工 W = 5 0 0 mm プライマー塗布を含む	19.8	m	4,187	82,902	V0210 0 施工 第0-0006号内訳表
防水シート t = 3 . 2 mm、W = 5 0 0 mm	19.8	m	1,420	28,116	F0210 0
計	1	式		430,095	

I 型

L = 20.1 m

科目 第0002号内訳表

式 当り

[illegible]

継手工（3）

科目内訳表

頁0-0021

Ⅲ型		G0230		科目 第0003号内訳表		1	式 当り
L = 7.6 m							
施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
止水板 止水板(塩ビ製) 止水板各種(塩ビ製)		7.6	m	4,544	34,534	SZA845 0 A=1, B=29 施工 第0-0008号内訳表	
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D29		0.126	t	251,230	31,654	SB501 0 A=3, B=5, C=10 施工 第0-0002号内訳表	
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-40		12.3	m	402	4,944	TQ304 0	
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13 補強鉄筋		0.091	t	368,351	33,519	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0009号内訳表	
計		1	式		104,651		

管渠型側溝 一般部 蓋別体 固定スリット
G0300

科目内訳表

科目 第0004号内訳表 頁0-0022

縦横断型	600×700	縁石加工無	10.0	m	当り		
	施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	67,750	677,500	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0012号内訳表	
	小計	10.0	m		677,500		
	計	1	m		67,750		

管渠型側溝 集水部 蓋別体 固定スリット
G0310

科目内訳表

科目 第0005号内訳表 頁0-0023

縦横断型	600×700	縁石加工無	10.0	m	当り		
	施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	96,020	960,200	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0013号内訳表	
	小計	10.0	m		960,200		
	計	1	m		96,020		

集水桝（１１）

G0350

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0024

800×800×900

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－25 高炉 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所	81,910	81,910	SZA633 0 B=15, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0014号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用T－25 800×800	1	枚	74,100	74,100	S4618 0 A=1, B=15, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0015号内訳表
計	1	箇所		156,010	

集水桝（１２）

G0360

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0025

800×800×900

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－25 高炉 0.55m3を超え0.58m3以下	1		箇所	85,410	85,410	SZA633 0 B=16, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0016号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用T－25 800×800	1		枚	74,100	74,100	S4618 0 A=1, B=15, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0015号内訳表
計	1		箇所		159,510	

ガードレール設置工

G0400

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0026

G r - C - 2 B 2 - 4

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 G r - C - 2 B C o 建込 塗装品(景観色) 手間のみ 施工規模 2 1 m未満	10.0	m	5,580	55,800	SF261 0 A=2, B=8, C=3, F=5, H=1, I=1 施工 第0-0017号内訳表
ガードレール G r - C - 2 B 2 - 4 景観色 グレーベージュ	10.0	m	26,400	264,000	F0400 0
小計	10.0	m		319,800	
計	1	m		31,980	

仮設ガードレール

G0410

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0027

独立基礎ブロック

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ガードレール設置工 独立基礎ブロック 支柱間隔 2 m	10.0	m	2,610	26,100	F0410 0
ガードレール G r - C - 2 B 塗装 白	10.0	m	8,400	84,000	TG834 0
移動式ガードレール用基礎ブロック 5 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0	6	個	7,520	45,120	T1852 0
小計	10.0	m		155,220	
計	1	m		15,522	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
空気圧縮機〔可搬スクリーエンジン〕賃料			3. 5～3. 7 m ³ /分	
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕			1 5 k g 級	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 072	
A 削孔深さ	=4	400mm以上600mm未満		
B 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

鉄筋加工・組立
差筋および杭頭処理

SB501
S D 3 4 5 D 2 9

施 工 内 訳 表

0-0029
施工 第0-0002号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	172,242	172,242	SB502 施工 第0-0003号内訳表
鉄筋組立（差筋および杭頭処理）	1.000	t	78,988	78,988	SB502 施工 第0-0004号内訳表
小計	1	t		251,230	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=5	差筋および杭頭処理			
C 鉄筋材料規格・径	=10	S D 3 4 5 D 2 9			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125 9
鉄筋工	1.200	人	31,400	37,680	RA050 9
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D29★	1.030	t	118,000	121,540	TA214
諸雑費	12.000	%	43,370	5,204	#09 (労)×率
小計	1	t		172,242	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =10 =0	加工 SD345 D29 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.300	人	32,600	9,780	RA125 9
鉄筋工	2.000	人	31,400	62,800	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
諸雑費	2.000	%	77,440	1,548	#09 (労) × 率
小計	1	t		78,988	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=5	差筋および杭頭処理			
C 鉄筋材料規格・径	=10	\$ D 3 4 5 D 2 9			

無収縮モルタル

SE659

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表 0-0032

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル材 セメント系 プレミックスタイプ	1,875.000	k g	154	288,750	TCB12
小計	1	m 3		288,750	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0033

施 工 内 訳 表

防水シート設置工
W=500mm

V0210
プライマー塗布を含む

施工 第0-0006号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
防水工	6.000	人	36,100	216,600	RA190 1
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010 1
諸雑費	30	%	322,100	96,630	#01 プライマー塗布含む 労×率
計	100	m		418,730	
小計	1	m		4,187	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
塩ビ止水板CF 200×5mm		
積算単価		
小計	2,929	
A 止水板の種類=1 止水板(塩ビ製)		
B 止水板の種類=8 CF(塩ビ製) 200×5		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
塩ビ止水板★		2,730 円／m
積算単価		
小計	4,544	
A 止水板の種類=1 止水板(塩ビ製)		
B 止水板の種類=29 止水板各種(塩ビ製)		

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD 3 4 5 D 1 3

施 工 内 訳 表

0-0036
施工 第0-0009号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	218,330	218,330	SB502 施工 第0-0010号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0011号内訳表
小計	1	t		368,351	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD 3 4 5 D 1 3			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	119,000	122,570	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		218,330	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付）山積0. 5 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
運転手（特殊）		
その他(労務)		
側溝★		58,400 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	67,750	
A 作業区分=1据付		
B 内径又は内空幅(mm)=3400mmを超え600mm以下		
C 基礎碎石の有無=1基礎碎石あり		
D 費用の内訳=1全ての費用		
E 材料費計上方法=2計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付）山積0. 5 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
運転手（特殊）		
その他(労務)		
側溝★		86,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	96,020	
A 作業区分=1据付		
B 内径又は内空幅(mm)=3400mmを超え600mm以下		
C 基礎碎石の有無=1基礎碎石あり		
D 費用の内訳=1全ての費用		
E 材料費計上方法=2計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			81, 910	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=15	0. 52m3を超え0. 55m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000		枚	1,000	1,000	T3F49
集水ます用グレーチング（網目：普通） 車道用T-25 800×800	1.000		枚	73,100	73,100	T3904
小計	1		枚		74,100	
A 作業区分	=1		設置（蓋版材料費計上）			
B グレーチング蓋版規格	=15		車道用T-25 800×800			
C 蓋版1枚当り質量（受枠含む）	=2		40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価×K3×K6 ；標準単価＝1,000.000 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			85,410	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=16	0.55m3を超え0.58m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Gr-C-2B Co建込	1.000	m	16,500	16,500	REL58 11000*1.5
ガードレール Gr-C-2B 塗装 白	1.000	m	-10,920	-10,920	TG834 (控除単価)
小計	1	m		5,580	
A 作業区分	=2	設置（手間のみ）			
B ガードレール規格	=8	Gr-C-2B Co建込			
C ガードレール種類	=3	塗装品(景観色)			
F 施工規模による加算	=5	施工規模 21m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部（半径30m以下）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.50)*1.00*1.00*1.00=1.500					
ガードレール控除単価 標準材料費*割増率=8,400*1.3=-10,920.000円/m					

SZ A101

1 m 3 当り

小規模(標準以外)

掘削
土砂栃木県 県土整備部

SZA101

オープンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

331.9

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	237.8	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	448.7	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =2 障害あり		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	366.2	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

床掘り			SZA161		施 工 内 訳 表		施工 第0-0024号内訳表		頁0-0051	
土砂			標準				1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料										
山積0. 8 m 3										
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計							245. 1			
A 土質			=1	土砂						
B 施工方法			=1	標準						
C 土留方式の種類			=1	土留なし						
D 障害の有無			=1	障害なし						
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
									</	

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0052

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 981	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

函渠

SZA941

施 工 内 訳 表

頁0-0053

施工 第0-0026号内訳表

2 4 - 1 2 - 2 5 高炉

幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				ブーム式圧送能力9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
とび工				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (2 4 - 1 2 - 2 5)				高炉 (W / C 5 5 % 以下)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			54,940	
B	内空寸法(幅×高さ)m	=8	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	
C	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	
D	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり	
E	均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートあり	
F	目地・止水板の有無	=2	目地・止水板なし	
G	圧送管延長距離区分	=1	延長無し	
H	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
I	コンクリート規格	=12	2 4 - 1 2 - 2 5	
J	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
L	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
M	生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
N	水セメント比	=3	水セメント比5 5 % 以下	

08-*****00808-40

栃木県 県土整備部

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	191,518	191,518	SB502 施工 第0-0028号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	123,528	123,528	SB502 施工 第0-0029号内訳表
小計	1	t		315,046	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=6	SD345 D16			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D16★	1.030	t	117,000	120,510	TA206
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 (労)×率
小計	1	t		191,518	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =6 =0	加工 SD345 D16 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）

SB502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

0-0056

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 9
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#09 (労)×率
小計	1	t		123,528	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=6	SD345 D16			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	191,518	191,518	SB502 施工 第0-0031号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	123,528	123,528	SB502 施工 第0-0032号内訳表
小計	1	t		315,046	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=7	SD345 D19			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D19★	1.030	t	117,000	120,510	TA208
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 (労)×率
小計	1	t		191,518	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =7 =0	加工 SD345 D19 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）

SB502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

0-0059

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 9
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#09 (労)×率
小計	1	t		123,528	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=7	SD345 D19			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD345 D29

施 工 内 訳 表

0-0060
施工 第0-0033号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	172,242	172,242	SB502 施工 第0-0003号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	92,878	92,878	SB502 施工 第0-0034号内訳表
小計	1	t		265,120	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=10	SD345 D29			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋組立（一般構造物）

SB502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表 0-0061

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.300	人	32,600	9,780	RA125 9
鉄筋工	2.100	人	31,400	65,940	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	80,580	6,446	#09 (労)×率
小計	1	t		92,878	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=10	SD345 D29			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD345 D32

施 工 内 訳 表

0-0062
施工 第0-0035号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	172,242	172,242	SB502 施工 第0-0036号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	92,878	92,878	SB502 施工 第0-0037号内訳表
小計	1	t		265,120	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=11	SD345 D32			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.200	人	31,400	37,680	RA0509
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D32★	1.030	t	118,000	121,540	TA216
諸雑費	12.000	%	43,370	5,204	#09 (労)×率
小計	1	t		172,242	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =11 =0	加工 SD345 D32 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.300	人	32,600	9,780	RA1259
鉄筋工	2.100	人	31,400	65,940	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	80,580	6,446	#09 (労)×率
小計	1	t		92,878	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=11	SD345D32			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青纖維質目地板厚 2 0 m m		
積算単価		
小計	5,685	
A 1工事当り使用量=230m2以上		
C 目地板の種類=2瀝青纖維質目地板		
D 目地板の規格=2t=20mm		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.800	人	24,300	189,540	RA010 3.9*2 路盤材敷均し・小運搬 1
粒度調整碎石 M－4 0	25.800	m 3	3,550	91,590	TCD20 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	26.000	%	189,540	49,280	#01
計	100	m 2		330,410	
小計	1	m 2		3,304	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M4 0 ～ 0			
D 路盤厚さ（mm）	=200	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=200.000／1 5 0 =2層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m
ロードローラ [マカダム] 賃料				質量 1 0 ～ 1 2 t
タイヤローラ賃料				質量 1 3 ～ 1 4 t
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				M－ 4 0
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 569	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=2	2層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 437	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施 工 内 訳 表

頁0-0070

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			舗装幅2.3～6m	
タイヤローラ賃料			質量13～14t	
ロードローラ [マカダム] 賃料			質量10～12t	
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,382	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	

施工内訳表

頁0-0072

全ての費用

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

SF261

施工 第0-0044号内訳表

G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) G r - C - 4 E 土中建込	1. 000		m	11, 676	11, 676	REK08 9730*1. 2
ガードレール G r - C - 4 E 塗装 白	1. 000		m	-8, 180	-8, 180	TG816 (控除単価)
小計	1		m		3, 496	
A 作業区分	=2		設置 (手間のみ)			
B ガードレール規格	=3		G r - C - 4 E 土中建込			
C ガードレール種類	=1		塗装品(白)			
F 施工規模による加算	=3		施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満			
H 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
I 曲線部の有無	=1		曲線部 (半径 3 0 m以下) なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0. 20)*1. 00*1. 00*1. 00=1. 200						

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

SF261

施工 第0-0045号内訳表

G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)

施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) G r - C - 4 E 土中建込	1.000	m	11,676	11,676	REK08 9730*1.2
小計	1	m		11,676	
A 作業区分	=1	設置			
B ガードレール規格	=3	G r - C - 4 E 土中建込			
C ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F 施工規模による加算	=3	施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部 (半径 3 0 m以下) なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.20)*1.00*1.00*1.00=1.200					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	40. 000	L	148	5, 920	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	170, 610	8, 530	#01
計	1, 000	m		430, 140	
小計	1	m		430	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0076

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g	252	428,400	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g	187	14,025	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g	655	49,125	T4A11 1
軽油	89.000	L	148	13,172	TSX24 1
雑材料	5.000	%	504,722	25,236	#01
計	1,000	m		1,093,958	
小計	1	m		1,093	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 45 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0078

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A ガードレール規格	=2	Gr-A, B, C-4E 土中建込			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工 第0-0051号内訳表		頁0-0082	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1		m 当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深 2 0 c m級		B径 5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径 1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー スタンド			
その他(材料)									
積算単価									
小計						704.5			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****00808-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎				SZD311	施工 第0-0052号内訳表		1		m 2		当り	
アスファルト舗装版				騒音振動対策不要		全ての費用						
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3												
土木一般世話役												
運転手 (特殊)												
普通作業員												
軽油												
積算単価												
小計							218. 1					
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版									
B 障害等の有無		=1	障害等なし									
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要									
D 舗装版厚		=1	15cm以下									
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり									
G 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ									
H 費用の内訳		=1	全ての費用									
									</			

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

2,019

A 殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
---------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=2	DID区間あり
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=4.8	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,626	
A 殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
B 積込工法区分	=1	機械積込		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4.8	運搬距離 [k m]		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3, 099	
A	殻発生作業	=3	舗装版破碎	
B	積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	
C	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=4. 8	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊

SZA084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0091

1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,335	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,678	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
C	片道運搬距離 (km)	=5	5.0km以下	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

有価物控除
鉄

S0025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

0-0093

へビーH 3

Gコード内×、共×現×一×、現環×

1

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ H3	1.000	t	44,200	44,200	T3306
			44,200	-44,200	+00 44200*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-44,200	
A 有価物種類 B 鉄スクラップ分類	=1 =4	鉄 へビーH 3	(2t以上5t以下)		

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表 0-0094

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0064号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	9,976	9,976	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		11,076	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=116	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*116=9,976円 整数止め [比較1]賃料+整備費=9,976+1,100=11,076円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

特単単価適用日：08年07月10日
0-0097

施 工 内 訳 表

仮設用モルタル吹付工
吹付厚3 c m

V0600

施工 第0-0066号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 1
法面工	2.000	人	32,400	64,800	RA025 1
特殊作業員	0.800	人	27,500	22,000	RA005 1
普通作業員	1.300	人	24,300	31,590	RA010 1
吹付材料	3.000	m 3	24,604	73,812	V0602 施工 第0-0067号内訳表
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転 湿式・モータ能力0.8～1.2 m 3 / h	4.400	時間	2,180	9,592	V0610 施工 第0-0068号内訳表 1
空気圧縮機運転（機－16） 可搬式・エンジン10.5～11 m 3 / 分 排出ガス対策型2次基準	0.690	日	14,357	9,906	SX760 施工 第0-0069号内訳表 1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45 k V A 排出ガス対策型2次基準	0.690	日	7,768	5,359	SX805 施工 第0-0070号内訳表 1
ホイールローダ運転（機－29） 普通（超低騒音型） 排出ガス対策型（第3次基準値）	0.370	日	28,127	10,406	V0620 施工 第0-0071号内訳表 1
計量器〔骨材累加算・機械式〕 ひょう量300 k g × 1 槽・2 桿	0.690	日	767	529	MD041 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動幅350 mm 長7 m	1.400	日	825	1,155	MD250 1
諸雑費率	4	%	171,637	6,865	#01 (労務+機械運転+機械損料) × 率

施 工 内 訳 表

0-0098

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	m 2		252,314	
小計	1	m 2		2,523	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0099

施 工 内 訳 表

吹付材料

V0602

施工 第0-0067号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） 袋物（25kg） 2t未満	0.42	t	32,400	13,608	T1000 1
砂（コンクリート用） 0～5mm	1.24	m 3	4,650	5,766	T1012 1
ロス率	27	%	19,374	5,230	#01 材料×率
小計	1	m 3		24,604	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0100

施 工 内 訳 表

モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転
湿式・モータ能力0.8～1.2m³/h

V0610

施工 第0-0068号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式・モータ能力0.8～1.2m ³ /h	1.000	時間	2,180	2,180	MD256
小計	1	時間		2,180	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス２次１０．５～１１ｍ３／分	1.710	供用日	3,290	5,625	KQA76
軽油	59.000	L	148	8,732	TSX24
小計	1	日		14,357	
A 規格	=6	可搬式・エンジン１０．５～１１ｍ３／分			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 空気圧縮機（供用日／日）	=1.71	空気圧縮機（供用日／日）			
D 軽油（L／日）	=59	軽油（L／日）			

施 工 内 訳 表

0-0102

発動発電機運転（機－１６）
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ

SX805
排出ガス対策型２次基準

施工 第0-0070号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 排ガス２次４５ｋＶＡ	1.710	供用日	1,860	3,180	KQD82
軽油	31.000	L	148	4,588	TSX24
小計	1	日		7,768	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ			
B 機種	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 発動発電機（供用日／日）	=1.71	発動発電機（供用日／日）			
D 燃料（L／日）	=31	燃料（L／日）			

特単単価適用日：08年07月10日
0-0103

施 工 内 訳 表

ホイールローダ運転（機－２９）
普通（超低騒音型）

V0620
排出ガス対策型（第３次基準値）

施工 第0-0071号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	0.800	人	26,400	21,120	RA075
ホイールローダ賃料 0.34m3	1.580	日	3,030	4,787	KQ155
軽油	15	L	148	2,220	TSX24
小計	1	日		28,127	

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

0-0104

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	26.000	人・日	17,500	455,000	SA063 施工 第0-0073号内訳表
小計	1	式		455,000	
A 必要日数	=13	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表 0-0105
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表 0-0106

運搬距離 1 7 . 2 k m (×往復) 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=17. 2	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					

特単単価適用日：08年07月10日
0-0107

施 工 内 訳 表

鉄筋探査工（横向き）
報告書作成費用含む

V0006

施工 第0-0075号内訳表

8 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 外業	1.000	人	62,600	62,600	RA625 1
技師（B） 外業	2.000	人	49,300	98,600	RA630 1
技師（C） 外業	2.000	人	42,500	85,000	RA635 1
諸雑費	5	%	246,200	12,310	#01 労×率
計	8	m 2		258,510	
小計	1	m 2		32,313	