総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08311-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8 堆積土除去 権津川その１.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕					Y07ZZ
		1式		2,323,226	
河川土工					Y0700
		1式		1,766,552	
掘削工					Y0700200
		1式		1,103,432	
掘削					Y0700200A00
		1式		186,684	
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	564	ｍ３	331	186,684	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬					Y0700200A01
		1式		916,748	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離３０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３ 現場内運搬　３工区	36	ｍ３	315	11,340	SA351　0 A=1,B=1,C=30 施工　第0-0002号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離１４０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３ 現場内運搬　３工区	168	ｍ３	663	111,384	SA351　0 A=1,B=1,C=140 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 搬出ＤＴに積み込み	307	ｍ３	240.4	73,802	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 15.5km以下	180	ｍ３	2,346	422,280	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=13.9 施工　第0-0006号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 15.5km以下	127	ｍ３	2,346	297,942	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=13.1 施工　第0-0007号内訳表
残土処理工		１式		663,120	Y0700205
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	307	ｍ３	2,160	663,120	S0020　0 A=6,B=2160 施工　第0-0008号内訳表
仮設工		１式		556,674	Y0711
工事用道路工		１式		556,674	Y070Z2G0
工事用道路盛土		１式		527,319	Y070Z2G05EP
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 ３，４工区坂路部土量　ＤＴに積み込み	437	ｍ３	240.4	105,054	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	180	ｍ３	524.6	94,428	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=0.9 施工　第0-0010号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 5.5km以下	257	ｍ３	1,111	285,527	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=4.9 施工　第0-0011号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 ３工区坂路部設置	176	ｍ３	240.4	42,310	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
土のう		１式		29,355	Y070Z2G05EV
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	5	袋	5,068	25,340	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200 施工　第0-0012号内訳表
大型土のう撤去（再利用） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	5	袋	803	4,015	SB746　0 A=5,B=3,C=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,323,226	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		48,000	Z0010
算定式……48787=2323226*0.0210 対象額……2,323,226 率……0.0210				48,787	
共通仮設費（率分） 算定式……216744=1729802*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……1,729,802 率……0.1253		1式		216,744	
＊＊共通仮設費計＊＊				264,744	
＊＊純工事費＊＊				2,587,970	
現場管理費 算定式……878597=1994546*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……1,994,546 率……0.4405		1式		878,597	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				3,466,567	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0002号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離３０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　現場内運搬　３工区　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.357	日	88,282	31,516	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		31,516	
小計	1	ｍ３		315	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =30	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=280m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/280=0.357日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0003号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	146	19,418	TSX24
小計	1	日		88,282	
A　規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B　排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=133	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0004号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離１４０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　現場内運搬　３工区　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.752	日	88,282	66,388	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		66,388	
小計	1	ｍ３		663	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =140	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=133m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/133=0.752日					

積込（ルーズ）　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

土砂　土量50,000m3未満　搬出ＤＴに積み込み　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２０１４山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

２工区→前田採石

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0006号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　15.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,346	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=13.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0007号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　15.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,346	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=13.1	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	ｍ３	2,160	216,000	E0100
計	100	ｍ３		216,000	
小計	1	ｍ３		2,160	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力	=6 =2160	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力			

３工区坂路部撤去含む

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SZA125　施工　第0-0009号内訳表

土砂　土量50,000m3未満　３，４工区坂路部土量　ＤＴに積み込み　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0010号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.0km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			524.6	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0011号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　5.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,111	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=4.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0012号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,200	12,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060　施工　第0-0013号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		50,680	
小計	1	袋		5,068	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1200	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0013号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	146	9,198	TSX24
小計	1	日		46,326	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去（再利用）　SB746　施工　第0-0014号内訳表

作業半径　６ｍ以下　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.068	人	32,600	2,216	RA125　9
特殊作業員	0.068	人	27,500	1,870	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.068	日	57,760	3,927	SX060　施工　第0-0015号内訳表
諸雑費	0.500	%	4,086	20	#09 （労）×率
計	10	袋		8,033	
小計	1	袋		803	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=5 =3 =1	撤去（再利用） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=147袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/147=0.068人 特殊作業員　1*10/D=1*10/147=0.068人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/147=0.068日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0015号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.380	供用日	10,000	13,800	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	110.000	L	146	16,060	TSX24
小計	1	日		57,760	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.38	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=110	軽油（Ｌ／日）			