総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09041-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8 堆積土除去 権津川その２.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		2,884,949	Y07ZZ
河川土工		1式		2,743,323	Y0700
掘削工		1式		1,410,603	Y0700200
掘削		1式		119,160	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	360	ｍ３	331	119,160	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬		1式		1,291,443	Y0700200A01
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離１３０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３	260	ｍ３	551	143,260	SA351　0 A=1,B=1,C=130 施工　第0-0002号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離５０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３ 現場内運搬　４工区	100	ｍ３	331	33,100	SA351　0 A=1,B=1,C=50 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 搬出ＤＴに積み込み	360	ｍ３	240.4	86,544	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	617	ｍ３	1,667	1,028,539	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=8.2 施工　第0-0006号内訳表
残土処理工		１式		1,332,720	Y0700205
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	617	ｍ３	2,160	1,332,720	S0020　0 A=6,B=2160 施工　第0-0007号内訳表
仮設工		１式		141,626	Y0711
工事用道路工		１式		141,626	Y070Z2G0
工事用道路盛土		１式		122,362	Y070Z2G05EP
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 ４工区坂路部設置	252	ｍ３	240.4	60,580	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 ４工区坂路部撤去	257	ｍ３	240.4	61,782	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土のう					Y070Z2G05EV
		1式		16,860	
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ					SB746　　0 A=3,B=3,C=1
	6	袋	1,809	10,854	施工　第0-0008号内訳表
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ					SB746　　0 A=4,B=3,C=1
	6	袋	1,001	6,006	施工　第0-0010号内訳表
殻運搬					Y070Z2G0A0K
		1式		644	
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車　片道25kmまで 大型土のう袋					T2782　　0
	0.1	t	6,440	644	
殻処分					Y070Z2G0A0L
		1式		1,760	
＃処分費（直接工事費用）＃					#0042
		1式		1,760	
処分費 プラスチック 大型土のう袋 グループコード内には使用しないこと。					S0020　　0 A=4
	0.1	ｍ３	17,600	1,760	施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,884,949	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		57,000	Z0010
算定式……57952=2883189*0.0201 対象額……2,883,189 率……0.0201				57,952	
共通仮設費（率分） 算定式……205118=1637017*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……1,637,017 率……0.1253		1式		205,118	
＊＊共通仮設費計＊＊				262,118	
＊＊純工事費＊＊				3,147,067	
現場管理費 算定式……836568=1899135*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……1,899,135 率……0.4405		1式		836,568	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				3,983,635	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0002号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離１３０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.625	日	88,282	55,176	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		55,176	
小計	1	ｍ３		551	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =130	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=160m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/160=0.625日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0003号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	146	19,418	TSX24
小計	1	日		88,282	
A　規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B　排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=133	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0004号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離５０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　現場内運搬　４工区　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.375	日	88,282	33,105	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		33,105	
小計	1	ｍ３		331	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =50	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=267m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/267=0.375日					

積込（ルーズ）　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

土砂　土量50,000m3未満　搬出ＤＴに積み込み　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２０１４山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0006号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,667	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.2	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	ｍ３	2,160	216,000	E0100
計	100	ｍ３		216,000	
小計	1	ｍ３		2,160	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力	=6 =2160	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力			

施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　　施工　第0-0008号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,654	7,105	SX060　施工　第0-0009号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,098	
小計	1	袋		1,809	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0009号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	146	14,454	TSX24
小計	1	日		54,654	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=99	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　　SB746　　施工　第0-0010号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA125　9
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.087	日	54,746	4,762	SX060　施工　第0-0011号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 （労）×率
計	10	袋		10,010	
小計	1	袋		1,001	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=4 =3 =1	撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=115袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員　1*10/D=1*10/115=0.087人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/115=0.087日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0011号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	146	14,746	TSX24
小計	1	日		54,746	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.21	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=101	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0012号内訳表

プラスチック　大型土のう袋　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		1,760,000	
小計	1	ｍ３		17,600	
A　廃材種別	=4	プラスチック			