総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08251-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8当初　堆積土除去　箒川.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	43,021,000
法定福利費概算額	1,530,000
労務費調査水準	22,874,351

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	39,110,000		
計	39,110,000	3,911,000	43,021,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		18,373,631	Y07ZZ
河川土工		1式		18,152,910	Y0700
掘削工		1式		1,931,310	Y0700200
掘削		1式		1,931,310	Y0700200A00
表土すきとり 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	900	ｍ３	331	297,900	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0001号内訳表
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	900	ｍ３	126.9	114,210	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	3,600	ｍ３	422	1,519,200	SZA103　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0003号内訳表
残土処理工		1式		16,221,600	Y0700205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式		8,445,600	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 15.5km以下	3,600	m３	2,346	8,445,600	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.9 施工　第0-0004号内訳表
残土等処分		1式		7,776,000	Y0700205A0F
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	7,776,000	7,776,000	#0042
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	3,600	m３	2,160	7,776,000	S0020　0 A=6,B=2160 施工　第0-0005号内訳表
仮設工		1式		220,721	Y0711
工事用道路工		1式		220,721	Y070Z2G0
工事用道路盛土		1式		12,563	Y070Z2G05EP
工事用道路 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	99	m３	126.9	12,563	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板					Y070Z2G05ES
		１式		208,158	
敷鉄板設置・撤去					SB763　　0 A=3
	240	ｍ２	424	101,760	施工　第0-0007号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数４１日					SB765　　0 A=4,C=41,D=1,F=1
	23	枚	4,626	106,398	施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				18,373,631	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		455,840	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離１８．９ｋｍ（×往復） V=1.6*23=36.8t	37	t	12,320	455,840	SA005　0 A=1,B=18.9,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0010号内訳表
技術管理費		1式		669,200	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1	式	598,000	598,000	SA130　0 A=1 施工　第0-0011号内訳表
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料４．０ｋｇ以上　１試料につき１個	1	件	28,300	28,300	T7487　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土の突固め試験（乾燥法） モールド１５ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ	1	件	32,400	32,400	T7497　0
現場環境改善費		1式		163,000	Z0010
算定式……163203=10597631*0.0154 対象額……10,597,631 率……0.0154				163,203	
共通仮設費（率分） 算定式……1243095=11148839*0.1115 <<0.1115 =(0.1115 ＊		1.0 ＊ 1.0)	＊ 1.00 >>		
対象額……11,148,839 率……0.1115		1式		1,243,095	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		368,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
ダイオキシン溶出試験	1	式	120,000	120,000	S5019　0 A=120000 施工　第0-0012号内訳表
＊＊共通仮設費計＊＊				2,899,835	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				21,273,466	
現場管理費 算定式……5251742=13679974*0.3839 <<0.3839 =(0.3839*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……13,679,974 率……0.3839		1式		5,251,742	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				26,525,208	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
＊＊工事原価算定式…… 計＊＊		1式		33,975,410	
一般管理費等 算定式……5131056=23765894*0.2159 <<率の補正 0.2159 = 0.2159 ＊ 1.00 >> 対象額……23,765,894 率……0.2159		前払補正係数1.0000 1式		5,131,056	
契約保証費 算定式……9506=23765894*0.0004 対象額……23,765,894 率……0.0004		1式		9,506	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				5,140,562	
＊＊工事価格＊＊				39,110,000	
＊＊工事価格計＊＊				39,110,000	
消費税・地方消費税額 算定式……3911000=39110000*0.10 対象額……39,110,000 率……0.1000		1式		3,911,000	
＊＊請負工事費＊＊				43,021,000	

表土すきとり　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

掘削（ＩＣＴ）　SZA103

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料　クレーン付山積０．８ｍ３		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	422.0	
A　土質　=1　土砂		
B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　障害の有無　=1　障害なし		
D　工事全体施工数量(１工事当り全体掘削土量)=1　5,000m3未満		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0004号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　15.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,346	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.9	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	ｍ３	2,160	216,000	E0100
計	100	ｍ３		216,000	
小計	1	ｍ３		2,160	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力	=6 =2160	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力			

施 工 内 訳 表

工事用道路　　SZA109　　施工　第0-0006号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=1	障害なし		

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125　9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030　9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0008号内訳表　9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0008号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

敷鉄板賃料　　SB765

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数４１日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	3,526	3,526	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		4,626	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =41	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*41=3,526円　整数止め [比較1]賃料+整備費=3,526+1,100=4,626円 [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　SA005　施工　第0-0010号内訳表

製品長１２m以内　運搬距離１８．９ｋｍ（×往復）　V=1.6*23=36.8t　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	9,320	9,320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		12,320	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=18.9	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,660円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t　整数止め					

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

バックホウ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A　対象機械	=1	バックホウ			

ダイオキシン溶出試験　　S5019

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
検体分析費用	1.00	式	120,000	120,000	E0001
小計	1	式		120,000	
A　検体分析費用	=120000	検体分析費用			