総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08201-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8道路改良工事　294号その2(快安道補).ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	21,439,000
法定福利費概算額	700,000
労務費調査水準	9,626,914

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	19,490,000		
計	19,490,000	1,949,000	21,439,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		4,735,375	Y0HZZ
道路土工		1式		1,114,182	Y0H1Y
掘削工		1式		164,838	Y0H1Y200
掘削		1式		164,838	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	498	m３	331	164,838	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0009号内訳表
残土処理工		1式		949,344	Y0H1Y205
土砂等運搬		1式		949,344	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 11.5km以下	496	m３	1,914	949,344	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9.6 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地盤改良工		１式		1,351,008	Y0H01
置換工		１式		1,351,008	Y0H0125A
置換		１式		1,351,008	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層） t=60cm	232	ｍ３	4,504	1,044,928	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=2 施工　第0-0011号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	80	ｍ３	3,826	306,080	S1803　0 A=2,B=1,D=2 施工　第0-0013号内訳表
排水構造物工		１式		1,802,533	Y0H25
作業土工		１式		85,806	Y0H25200
床掘り		１式		30,702	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	14	ｍ３	2,193	30,702	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0015号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し					Y0H252005F2
		1式		55,104	
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	14	m３	3,936	55,104	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0016号内訳表
側溝工					Y0H25201
		1式		1,716,727	
管（函）渠型側溝					Y4519360000
		1式		1,716,727	
管（函）渠型側溝(A-3標準部) 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	20.0	m	29,830	596,600	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=11 施工　第0-0017号内訳表
管（函）渠型側溝(A-4標準部) 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	8.0	m	32,240	257,920	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=12 施工　第0-0018号内訳表
管（函）渠型側溝(B-4標準部) 縦横断型　固定スリット 400×500×2000 縁石無	11.0	m	35,677	392,447	G0500　0 科目　第0001号内訳表
管（函）渠型側溝(A-9　集水部) 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	4.0	m	56,710	226,840	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=11 施工　第0-0019号内訳表
管（函）渠型側溝(A-10　集水部) 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	4.0	m	60,730	242,920	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=12 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物撤去工		1式		467,652	Y0H09
構造物取壊し工		1式		263,269	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		182,300	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	10	m3	17,800	178,000	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0021号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	0.5	m3	8,600	4,300	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0022号内訳表
舗装版切断		1式		11,895	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	16.9	m	703.9	11,895	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0023号内訳表
舗装版破砕		1式		69,074	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	317	m2	217.9	69,074	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0024号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬処理工					YOH092HO
		1式		204,383	
殻運搬					YOH092HOA0K
		1式		96,713	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	10	m３	1,455	14,550	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1.7 施工　第0-0025号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	0.5	m３	1,175	587	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1.7 施工　第0-0026号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	32	m３	2,523	80,736	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=1.7 施工　第0-0027号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	m３	8,400	840	T8231　0
殻処分					YOH092HOA0L
		1式		107,670	
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	107,670	107,670	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	10	m３	3,800	38,000	S0020　0 A=1 施工　第0-0028号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	0.5	ｍ３	2,200	1,100	S0020　0 A=2 施工　第0-0029号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	32	ｍ３	2,000	64,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0030号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0031号内訳表
舗装		１式		5,189,279	YOIZZ
舗装工		１式		3,258,818	YOI24
アスファルト舗装工		１式		3,258,818	YOI24212
下層路盤（車道・路肩部）		１式		346,115	YOI24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	385	ｍ２	899	346,115	SZD005　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0032号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		292,876	YOI24212A1K

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	109	ｍ２	1,267	138,103	SZD006　0 A=150,B=1,D=4,E=1 施工　第0-0033号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	110	ｍ２	1,076	118,360	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1 施工　第0-0034号内訳表
路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	13	ｍ２	2,801	36,413	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0035号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		433,125	YOI24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	385	ｍ２	1,125	433,125	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0036号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		976,045	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	395	ｍ２	2,471	976,045	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0037号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		991,225	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	395	ｍ２	2,421	956,295	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0038号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	14	ｍ２	2,495	34,930	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0039号内訳表
表層（歩道部）		１式		219,432	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	123	ｍ２	1,784	219,432	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0040号内訳表
縁石工		１式		638,294	YOI31
縁石工		１式		638,294	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		356,956	YOI3120143N
歩車道境界ブロック（一般部） 設置 B種(180/205×250×600)	31.8	m	8,345	265,371	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=1,E=1,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0041号内訳表
歩車道境界ブロック（乗入部） 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	4.2	m	8,616	36,187	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=1,E=2,G=1,H=4､I=1,K=1,L=1 施工　第0-0042号内訳表
縁石工―２ 設置 H=１００	5.7	m	9,719	55,398	G0720　0 科目　第0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地先境界ブロック		1式		281,338	Y0I31201430
地先境界ブロック（一般部） 120×120	35.9	m	6,951	249,540	G0730　0 科目　第0003号内訳表
地先境界ブロック（乗入部） 150×150	4.2	m	7,571	31,798	G0740　0 科目　第0004号内訳表
区画線工		1式		393,245	Y0I33
区画線工		1式		393,245	Y0I33200
溶融式区画線		1式		202,621	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	200	m	519	103,800	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0043号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	201	m	433	87,033	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0044号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　３０ｃｍ 全ての費用	5	m	812	4,060	S4600　0 A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0045号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	7	m	1,104	7,728	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0046号内訳表
区画線消去		1式		190,624	YOI332004DX
区画線消去工 削取り式 全ての費用	259	m	736	190,624	S4602　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0047号内訳表
道路付属施設工		1式		54,822	YOI28
境界工		1式		41,028	YOI2821B
境界杭		1式		41,028	YOI2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	6	本	6,838	41,028	SF563　0 A=2,B=3,D=1,E=1 施工　第0-0048号内訳表
道路付属物工		1式		13,794	YOI2821C
道路鋲		1式		13,794	YOI2821C43X

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個未満	6	個	2,299	13,794	SF567　　0 A=1,B=6,C=3,E=1 施工　第0-0049号内訳表
仮設工		１式		844,100	Y0I36
交通管理工		１式		844,100	Y0I36232
交通誘導警備員		１式		844,100	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	441,600	441,600	S0914　　0 A=23,B=1,C=1 施工　第0-0050号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	402,500	402,500	S0914　　0 A=23,B=1,C=2 施工　第0-0052号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				9,924,654	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		154,000	Z0010
算定式……154126=9816984*0.0157 対象額……9,816,984 率……0.0157				154,126	
共通仮設費（率分） 算定式……1571072=9924654*0.1583 <<0.1583 =(0.1218 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……9,924,654 率……0.1218		1式		1,571,072	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,725,072	
＊＊純工事費＊＊				11,649,726	
現場管理費 算定式……4255644=11649726*0.3653 <<0.3653 =(0.3321*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……11,649,726 率……0.3321		1式		4,255,644	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				15,905,370	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3578708=15905370*0.2250　<<率の補正 0.2250 = 0.2250 ＊ 1.00 >> 対象額……15,905,370　前払補正係数1.0000 率……0.2250		1式		3,578,708	
契約保証費 算定式……6362=15905370*0.0004 対象額……15,905,370 率……0.0004		1式		6,362	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,585,070	
＊＊工事価格＊＊				19,490,000	
＊＊工事価格計＊＊				19,490,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……1949000=19490000*0.10 対象額……19,490,000 率……0.1000		1式		1,949,000	
＊＊請負工事	費＊＊				21,439,000	

管（函）渠型側溝(B-4)

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

G0500

縦横断型　固定スリット　400×500×2000　縁石無　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	32,240	322,400	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=12 施工　第0-0001号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.62	m３	38,400	23,808	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1, R=1 施工　第0-0002号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		356,778	
計	1	m		35,677	

科 目 内 訳 表

G0720　　科目　第0002号内訳表

設置　　H=１００　　10.0　m　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
縁石工―２ 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	10.0	m	6,113	61,130	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.42	m３	38,400	16,128	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0002号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.3	m２	5,285	12,155	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0003号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	4.0	m２	1,459	5,836	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	4.0	m２	486	1,944	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		97,193	
計	1	m		9,719	

地先境界ブロック（一般部）　G0730

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

120×120　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック（一般部） 設置 A種(120×120×600)	10.0	m	6,845	68,450	SZD245　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	2.2	m２	486	1,069	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		69,519	
計	1	m		6,951	

地先境界ブロック（乗入部）　G0740

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

150×150　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック（乗入部） 設置 C種(150×150×600)	10.0	m	7,499	74,990	SZD245　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0008号内訳表
基面整正	1.5	m２	486	729	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		75,719	
計	1	m		7,571	

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0001号内訳表

据付　　300㎜を超え400㎜以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 400×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			32,240	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=2	300㎜を超え400㎜以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=12	400×500×2000		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0002号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			38,400	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施 工 内 訳 表

縁石工―２　　SZD241　　施工　第0-0004号内訳表

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,993 円／m
積算単価				
小計			6,113	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0005号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,459	
A　砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック（一般部）　SZD245　　施工　第0-0007号内訳表

設置　A種(120×120×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			6,845	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	A種(120×120×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=1	養生工なし		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック（乗入部）　SZD245　　施工　第0-0008号内訳表

設置　C種(150×150×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ｃ　１５０×１５０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			7,499	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=3	C種(150×150×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0010号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　11.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,914	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.6	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（有効層）　S1801　施工　第0-0011号内訳表

t=60cm　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	821.6	82,160	SZA117　施工　第0-0012号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		450,460	
小計	1	ｍ３		4,504	
B　路床材種別 C　施工幅員 D　施工数量	=2 =3 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 4.0m以上 20,000m3未満			
E　障害の有無	=2	障害あり			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0012号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			821.6	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=2	障害あり		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0013号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	143.3	14,330	SZA109　施工　第0-0014号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		382,630	
小計	1	ｍ３		3,826	
A　路床材種別	=2	再生クラッシャーランＲＣ１００			
B　施工数量	=1	標準（10,000m3未満）			
D　障害の有無	=2	障害あり			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0014号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			143.3	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=2	障害あり		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0015号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0016号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝(A-3標準部)　SZA597　施工　第0-0017号内訳表

据付　300㎜を超え400㎜以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 400×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			29,830	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(㎜)	=2	300㎜を超え400㎜以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=11	400×400×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝(A-4標準部)　SZA597　施工　第0-0018号内訳表

据付　300㎜を超え400㎜以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 400×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			32,240	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(㎜)	=2	300㎜を超え400㎜以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=12	400×500×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝(A-9　集水部)　SZA597　施工　第0-0019号内訳表

据付　300㎜を超え400㎜以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　縦横断型 400×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			56,710	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(㎜)	=2	300㎜を超え400㎜以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=11	400×400×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝(A-10　集水部)　SZA597　施工　第0-0020号内訳表

据付　300㎜を超え400㎜以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　縦横断型 400×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			60,730	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(㎜)	=2	300㎜を超え400㎜以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=1	計上有り		
F　スリット区分	=1	固定スリット		
G　用途区分	=2	集水部		
H　縁石加工区分	=2	有り		
I　縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J　寸法	=12	400×500×2000		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0021号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0022号内訳表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0023号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0024号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	217.9	
A　舗装版種別　=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無　=1　障害等なし		
C　騒音振動対策　=1　騒音振動対策不要		
D　舗装版厚　=1　15cm以下		
F　積込作業の有無　=1　積込作業あり		
G　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0025号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,455	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=1.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0026号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,175	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=1.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0027号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,523	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=1.7	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 　汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0032号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			899.0	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

凍上抑制層（歩道部）　SZD006

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,267	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0034号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,076	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0035号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,801	
A　全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0036号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,125	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

基層（車道・路肩部）　SZD021

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,471	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0038号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,421	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0039号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,495	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

08-******08201-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0040号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,784	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック（一般部）　SZD241　施工　第0-0041号内訳表

設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
型わく工				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック　Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
軽油				
積算単価				
小計			8,345	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=1	養生工なし		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック（乗入部）　SZD241　施工　第0-0042号内訳表

設置　各種(600㎜以下､50kg未満)　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,993 円／m
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			8,616	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0043号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		519,054	
小計	1	m		519	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0044号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0045号内訳表
溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　30ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,130.000	ｋｇ	252	284,760	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	50.000	ｋｇ	187	9,350	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	50.000	ｋｇ	785	39,250	T4A11　1
軽油	73.000	Ｌ	146	10,658	TSX24　1
雑材料	5.000	％	344,018	17,200	#01
計	1,000	ｍ		812,218	
小計	1	ｍ		812	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=7	破線　３０ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	由			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0046号内訳表
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	89.000	Ｌ	146	12,994	TSX24　1
雑材料	5.000	％	514,294	25,714	#01
計	1,000	ｍ		1,104,008	
小計	1	ｍ		1,104	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線消去工　S4602　施工　第0-0047号内訳表
削取り式　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線消去工　削取り式 15cm換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	722	722,000	T3A96
軽油	62.000	L	146	9,052	TSX24
ガソリン レギュラー　スタンド	35.000	L	150	5,250	TSX32
計	1,000	m		736,302	
小計	1	m		736	
A　施工区分	=1	削取り式			
B　時間的制約の有無	=1	無し			
C　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0048号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =3 =3	コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無 E　境界杭計上の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0049号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,299	2,299	RGJ48 2090*1.1
小計	1	個		2,299	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=3	施工規模　１０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	23.000	人・日	19,200	441,600	SA063　施工　第0-0051号内訳表
小計	1	式		441,600	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=23 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0051号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	23.000	人・日	17,500	402,500	SA063　施工　第0-0053号内訳表
小計	1	式		402,500	
A　必要日数	=23	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			