総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08261-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	河川法定点検　当初.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	2,167,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	1,970,000		
計	1,970,000	197,000	2,167,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
堤防等河川管理施設点検		1式		768,231	Y1A4000
堤防等河川管理施設点検		1式		768,231	Y2A4100
堤防等河川管理施設点検		1式		768,231	Y3A4110
堤防等河川管理施設点検		1式		768,231	Y4A4111
作業計画	1	業務	108,810	108,810	SH041　0 施工　第0-0001号内訳表
資料収集・整理	0.5	km	3,344	1,672	S2026　0 J=0.005,K=0.023,L=0.045,R=15,S=1 施工　第0-0002号内訳表
河川管理施設点検（UAV）	0.5	km	51,625	25,812	S2026　0 C=0.28,D=0.28,E=0.28,P=35,R=5,S=1 施工　第0-0003号内訳表
点検結果評価	0.5	km	8,369	4,184	S2026　0 I=0.05,J=0.05,K=0.05,P=3,R=5,S=1 施工　第0-0004号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
報告書作成	64.3	km	9,670	621,781	S2026　0 J=0.05,K=0.08,L=0.08,P=3,R=5,S=1 施工　第0-0005号内訳表
システムへの入力	1	箇所	5,972	5,972	S2026　0 J=0.03,K=0.05,L=0.05,P=3,R=5,S=1 施工　第0-0006号内訳表
打合せ		1式		216,000	Y1A6000
打合せ		1式		216,000	Y2A6100
打合せ協議		1式		216,000	Y3A6110
打合せ		1式		216,000	Y4A6111
打合せ協議	1	式	216,000	216,000	S2026　0 I=2,J=1,K=1,S=1 施工　第0-0007号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				984,231	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		5,207	Z0006

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……5207=929914*0.0056 対象額……929,914 率……0.0056		1式		5,207	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		51,297	Z0018
算定式……46000=2.3*929^0.44*1000 対象額……929		1式		46,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　１００枚まで	1	冊	2,297	2,297	S2834　0 A=4,B=2,C=4 施工　第0-0008号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	100	枚	30	3,000	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0009号内訳表
＊＊直接経費＊＊				56,504	
＊＊直接測量費＊＊				1,040,735	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……937702=1040735*0.901 対象額……1,040,735 率……0.9010		1式		937,702	
＊＊測量業務価格＊＊				1,970,000	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務価格計＊＊				1,970,000	
消費税・地方消費税額 算定式……197000=1970000*0.10 対象額……1,970,000 率……0.1000		1式		197,000	
＊＊業務費＊＊				2,167,000	

作業計画　　SH041

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		108,810	

資料収集・整理　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	0.005	人	52,700	263	RA732　12
測量技師補 内業	0.023	人	41,300	949	RA737　12
測量助手 内業	0.045	人	37,700	1,696	RA742　12
材料費	15.000	%	2,908	436	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	3,344	3,344	+00 3344*1
変化率補正		式	3,344	3,344	+00 3344*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,908	2,908	E3400 2908*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,908	2,908	E3500 2908*1 施工単価には含まれない
小計	1	km		3,344	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I　測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J　測量技師内業（人）	=0.005	測量技師内業（人）			
K　測量技師補内業（人）	=0.023	測量技師補内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L 測量助手内業（人）	=0.045	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=0	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=15	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 0.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 15.000%					
変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

河川管理施設点検（UAV）　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	0.280	人	52,700	14,756	RA730　12
測量技師補 外業	0.280	人	41,300	11,564	RA735　12
測量助手 外業	0.280	人	37,700	10,556	RA740　12
機械経費	35.000	%	36,876	12,906	#01　2 直接人件費＊機械経費率
材料費	5.000	%	36,876	1,843	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	51,625	51,625	+00 51625*1
変化率補正		式	51,625	51,625	+00 51625*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		36,876	36,876	E3400 36876*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		36,876	36,876	E3500 36876*1 施工単価には含まれない
小計	1	km		51,625	
B　測量主任技師外業（人） C　測量技師外業（人） D　測量技師補外業（人）	=0 =0.28 =0.28	測量主任技師外業（人） 測量技師外業（人） 測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人） F　測量補助員外業（人） G　測量船操縦士外業（人）	=0.28 =0 =0	測量助手外業（人） 測量補助員外業（人） 測量船操縦士外業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=0	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=0	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=35	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=5	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 35.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 5.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

点検結果評価　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.050	人	61,000	3,050	RA727　12
測量技師 内業	0.050	人	52,700	2,635	RA732　12
測量技師補 内業	0.050	人	41,300	2,065	RA737　12
機械経費	3.000	%	7,750	232	#01　2 直接人件費＊機械経費率
材料費	5.000	%	7,750	387	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	8,369	8,369	+00 8369*1
変化率補正		式	8,369	8,369	+00 8369*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		7,750	7,750	E3400 7750*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		7,750	7,750	E3500 7750*1 施工単価には含まれない
小計	1	km		8,369	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 測量主任技師内業（人）	=0.05	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=0.05	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=0.05	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=3	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=5	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 3.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 5.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

報告書作成　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	0.050	人	52,700	2,635	RA732　12
測量技師補 内業	0.080	人	41,300	3,304	RA737　12
測量助手 内業	0.080	人	37,700	3,016	RA742　12
機械経費	3.000	%	8,955	268	#01　2 直接人件費＊機械経費率
材料費	5.000	%	8,955	447	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	9,670	9,670	+00 9670*1
変化率補正		式	9,670	9,670	+00 9670*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		8,955	8,955	E3400 8955*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		8,955	8,955	E3500 8955*1 施工単価には含まれない
小計	1	km		9,670	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=0.05	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=0.08	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=0.08	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=3	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=5	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 3.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 5.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

システムへの入力　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	0.030	人	52,700	1,581	RA732　12
測量技師補 内業	0.050	人	41,300	2,065	RA737　12
測量助手 内業	0.050	人	37,700	1,885	RA742　12
機械経費	3.000	%	5,531	165	#01　2 直接人件費＊機械経費率
材料費	5.000	%	5,531	276	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	5,972	5,972	+00 5972*1
変化率補正		式	5,972	5,972	+00 5972*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		5,531	5,531	E3400 5531*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		5,531	5,531	E3500 5531*1 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		5,972	
B　測量主任技師外業（人） C　測量技師外業（人） D　測量技師補外業（人）	=0 =0 =0	測量主任技師外業（人） 測量技師外業（人） 測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人） F　測量補助員外業（人） G　測量船操縦士外業（人）	=0 =0 =0	測量助手外業（人） 測量補助員外業（人） 測量船操縦士外業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=0.03	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=0.05	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=0.05	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=3	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=5	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 3.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 5.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

打合せ協議　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727　12
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　12
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　12
小計（直接作業費）		式	216,000	216,000	+00 216000*1
変化率補正		式	216,000	216,000	+00 216000*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 216000*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 216000*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		216,000	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I　測量主任技師内業（人）	=2	測量主任技師内業（人）			
J　測量技師内業（人）	=1	測量技師内業（人）			
K　測量技師補内業（人）	=1	測量技師補内業（人）			
L　測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M　測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N　測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=0	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=0	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 0.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 0.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0008号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　１００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　１００枚まで	1.000	冊	1,100	1,100	T7675
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,297	2,297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,297	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =4	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 １００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			