総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08271-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	防草対策工事（小川工区）当初.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	21,791,000
法定福利費概算額	840,000
労務費調査水準	7,860,236

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	19,810,000		
計	19,810,000	1,981,000	21,791,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路維持		1式		6,630,454	Y0SZZ
排水構造物工		1式		6,113,254	Y0R33
作業土工		1式		691,141	Y0R33200
掘削		1式		143,397	Y0R1Y200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	113	m３	1,269	143,397	SZA101　　0 A=1,B=5,E=7,I=1 施工　第0-0007号内訳表
土砂等運搬		1式		533,360	Y0R33200A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 19.0km以下	113	m３	4,720	533,360	SZA105　　0 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=17 施工　第0-0008号内訳表
整地		1式		14,384	Y0R33200A03

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 残土受入れ地での処理	113	m３	127.3	14,384	SZA109　0 A=1 施工　第0-0009号内訳表
防草コンクリート		１式		5,422,113	Y0R332MV
張りコンクリート		１式		5,422,113	Y0R332MV6YL
防草コンクリート①（盛土部） 盛土部	621	m	7,858	4,879,818	S1820　0 A=1,B=2,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1 施工　第0-0010号内訳表
防草コンクリート②（平場） W＝1.00m	81	m	6,695	542,295	G0300　0 科目　第0001号内訳表
仮設工		１式		517,200	Y0R81
交通管理工		１式		517,200	Y0R81232
交通誘導警備員		１式		517,200	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	76,800	76,800	S0914　0 A=4,B=1,C=1 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	230,400	230,400	S0914　0 A=12,B=1,C=1 施工　第0-0019号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	210,000	210,000	S0914　0 A=12,B=1,C=2 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,630,454	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		90,000	Z0010
算定式……90174=6630454*0.0136 対象額……6,630,454 率……0.0136				90,174	
共通仮設費（率分） 算定式……1452732=6630454*0.2191 <<0.2191 =(0.1565 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,630,454 率……0.1565		1式		1,452,732	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,542,732	
＊＊純工事費＊＊				8,173,186	
現場管理費 算定式……4725736=8173186*0.5782 <<0.5782 =(0.4818*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,173,186 率……0.4818		1式		4,725,736	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				12,898,922	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
＊＊工事原価算定式…… 計＊＊		1式		16,335,876	
一般管理費等 算定式……3476243=15395232*0.2258　<<率の補正 0.2258 = 0.2258 ＊ 1.00 >> 対象額……15,395,232 率……0.2258		前払補正係数1.0000 1式		3,476,243	
契約保証費 算定式……6158=15395232*0.0004 対象額……15,395,232 率……0.0004		1式		6,158	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,482,401	
＊＊工事価格＊＊				19,810,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊				19,810,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1981000=19810000*0.10 対象額……19,810,000 率……0.1000		1式		1,981,000	
＊＊請負工事費＊＊				21,791,000	

防草コンクリート②（平場）

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

W＝1.00m

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	10.00	m２	486	4,860	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	10.00	m２	1,459	14,590	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0002号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.70	m２	9,492	6,644	S1823　0 施工　第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	10.00	m２	1,203	12,030	S0126　0 施工　第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.70	m３	36,310	25,417	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0005号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.70	m３	4,872	3,410	S1824　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10	m		66,951	
計	1	m		6,695	

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0002号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	容量０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,459	
A　砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

型枠（防草コンクリート）　S1823

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

0-0012

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	8.400	人	32,600	273,840	RA125
普通作業員	16.800	人	24,300	408,240	RA010
型わく工	8.400	人	31,800	267,120	RA165
計	100	ｍ２		949,200	
小計	1	ｍ２		9,492	

溶接金網（防草コンクリート）　S0126

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径６．０×１００×１００	100.000	ｍ２	717	71,700	TB116
計	100	ｍ２		120,300	
小計	1	ｍ２		1,203	

コンクリート　　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

小型構造物　　人力打設　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			36,310	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

養生（防草コンクリート）　S1824

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	ｍ３		487,200	
小計	1	ｍ３		4,872	

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

土砂　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス３次容量０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			1,269	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　施工数量	=7	小規模(標準)		
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0008号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　19.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　通称４ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			4,720	
A　土砂等発生現場	=2	小規模		
B　積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=17	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	容量０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			127.3	
A　作業区分	=1	残土受入れ地での処理		

防草コンクリート①（盛土部）　S1820

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

盛土部　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	4.500	ｍ２	486	2,187	SZA169　施工　第0-0001号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり	4.500	ｍ２	726.4	3,268	SZA301　施工　第0-0011号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	9.000	ｍ２	1,459	13,131	SZA391　施工　第0-0002号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.700	ｍ２	9,492	6,644	S1823　施工　第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	10.000	ｍ２	1,203	12,030	S0126　施工　第0-0004号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ２９５　Ｄ１３	0.010	ｔ	370,411	3,704	SB501　施工　第0-0012号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.700	ｍ３	36,310	25,417	SZB401　施工　第0-0015号内訳表
コテ仕上げ	5.000	ｍ２	1,758	8,790	S1822　施工　第0-0016号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.700	ｍ３	4,872	3,410	S1824　施工　第0-0006号内訳表
計	10	m		78,581	
小計	1	m		7,858	
A　施工場所 B　使用セメント種別 C　現場内小運搬の有無	=1 =2 =2	盛土部 普通 現場内小運搬なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
D　運搬車規格	=1	普通車運搬			
E　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　鉄筋（Ｄ１３）総使用量	=1	５ｔ以下			

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

盛土部　　法面締固めあり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　容量０．８ｍ３				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			726.4	
A　整形箇所	=1	盛土部		
B　法面締固めの有無	=1	法面締固めあり		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0012号内訳表

一般構造物　　ＳＤ２９５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	220,390	220,390	SB502　施工　第0-0013号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502　施工　第0-0014号内訳表
小計	1	t		370,411	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=2	ＳＤ２９５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
E　C条件鉄筋総使用量	=1	5t以下			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 9
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼（ＳＤ２９５） Ｄ１３㎜（使用量５ｔ以下）	1.030	t	121,000	124,630	T1328
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 （労）×率
小計	1	t		220,390	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =2 =0	加工 ＳＤ２９５　Ｄ１３ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
E　C条件鉄筋総使用量	=1	5t以下			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 （労）×率
小計	1	t		150,021	
A　作業区分 B　組立区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =1 =2	組立 一般構造物 ＳＤ２９５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） E　C条件鉄筋総使用量	=0 =1	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） 5t以下			

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0015号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			36,310	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	普通セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

コテ仕上げ　　S1822

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
左官	4.800	人	33,600	161,280	RA175
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	ｍ２		175,860	
小計	1	ｍ２		1,758	

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	4.000	人・日	19,200	76,800	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		76,800	
A　必要日数	=4	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	12.000	人・日	19,200	230,400	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		230,400	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=12 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	12.000	人・日	17,500	210,000	SA063　施工　第0-0021号内訳表
小計	1	式		210,000	
A　必要日数	=12	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			