総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******10191-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	R8 路線測量.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	5,379,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	4,890,000		
計	4,890,000	489,000	5,379,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
応用測量		1式		2,213,781	Y1A4000
路線測量		1式		2,213,781	Y2A4100
路線測量		1式		2,213,781	Y3A4110
作業計画		1式		108,810	Y4A4111
路線測量（作業計画）	1	業務	108,810	108,810	SH041　0 施工　第0-0001号内訳表
現地踏査		1式		97,939	Y4A4112
路線測量（現地踏査） 耕　地／平　地	0.58	ｋｍ	168,862	97,939	SH044　0 A=7,C=2,D=4 施工　第0-0002号内訳表
線形決定		1式		162,781	Y4A4115

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路線測量（線形決定） 耕　　地／平　地	0.58	ｋｍ	280,657	162,781	SH053　0 A=7,C=4 施工　第0-0003号内訳表
中心線測量		１式		443,121	Y4A4117
路線測量（中心線測量） 耕　　地／平　地	0.58	ｋｍ	764,003	443,121	SH059　0 A=7,C=2,D=7,E=2,F=4 施工　第0-0004号内訳表
仮ＢＭ設置測量		１式		155,926	Y4A4118
路線測量（仮ＢＭ設置測量） 耕　　地／平　地	0.58	ｋｍ	268,838	155,926	SH062　0 A=7,C=2,D=4 施工　第0-0005号内訳表
縦断測量		１式		252,999	Y4A4119
路線測量（縦断測量） 耕　　地／平　地	0.58	ｋｍ	436,206	252,999	SH065　0 A=7,C=2,D=4 施工　第0-0006号内訳表
横断測量		１式		992,205	Y4A411A
路線測量（横断測量） 耕　　地／平　地 測量幅４０ｍ　測点間隔　２０ｍ	0.58	ｋｍ	1,710,699	992,205	SH068　0 A=7,C=2,D=7,E=40,F=2,G=4 施工　第0-0007号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ		1式		318,300	Y1A6000
打合せ		1式		318,300	Y2A6100
打合せ協議		1式		318,300	Y3A6110
打合せ		1式		318,300	Y4A6111
打合せ 着手・中間・納入（中間４回）	1	業務	318,300	318,300	SH591　0 A=1,B=4 施工　第0-0008号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				2,532,081	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		12,630	Z0006
算定式……12630=2255440*0.0056 対象額……2,255,440 率……0.0056		1式		12,630	
＊＊安全費＊＊		1式		52,620	Z0008

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
金額……　52620					
		1式		52,620	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊					Z0018
		1式		75,857	
算定式……68000=2.3*2255^0.44*1000 対象額……2,255					
		1式		68,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　１５０枚まで					S2834　0 A=4,B=2,C=5
	1	冊	3,397	3,397	施工　第0-0009号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面					S2837　0 A=3,B=1
	20	枚	28	560	施工　第0-0010号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面					S2837　0 A=4,B=2
	130	枚	30	3,900	施工　第0-0011号内訳表
＊＊直接経費＊＊					
				141,107	
＊＊直接測量費＊＊					
				2,673,188	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……2224092=2673188*0.832 対象額……2,673,188 率……0.8320		1式		2,224,092	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務価格＊＊				4,890,000	
＊＊業務価格計＊＊				4,890,000	
消費税・地方消費税額 算定式……489000=4890000*0.10 対象額……4,890,000 率……0.1000		1式		489,000	
＊＊業務費＊＊				5,379,000	

路線測量（作業計画）　SH041

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		108,810	

路線測量（現地踏査）　　SH044

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 （直接人件費）×率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			153,511	168,862	+00 153511*1.1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,221	4,221	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		156,354	156,354	E3400 142140*1.1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		156,354	156,354	E3500 142140*1.1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		168,862	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =2 =4	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 その他　　（現道上）			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.10=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ；　安全費率　2.50%					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝4,221円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（線形決定）　SH053

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	RA727　12 内業
測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	RA732　12 内業
測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	RA737　12 内業
機械経費	1.000	%	248,150	2,481	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	248,150	4,963	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	250,631	25,063	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			280,657	280,657	+00 280657*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	7,016	7,016	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3400 248150*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3500 248150*1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		280,657	
A　地域区分 C　安全費（交通整理等）区分	=7 =4	耕　　地／平　地 その他	（現道上）		

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
変化率　1+地域による変化率=1+0.00=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　2.50%					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝7,016円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（中心線測量）　SH059

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730　12 外業
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735　12 外業
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737　12 内業
機械経費	1.500	%	499,530	7,492	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	6.000	%	499,530	29,971	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	507,022	50,702	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			587,695	764,003	+00 587695*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	19,100	19,100	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		649,389	649,389	E3400 499530*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		649,389	649,389	E3500 499530*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		764,003	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=7 =2 =7	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測点間隔 F　安全費（交通整理等）区分	=2 =4	測点間隔　２０ｍ その他　　（現道上）			
変化率　1+地域変化率+交通量変化率+曲線数変化率+測点間隔変化率=1+0.00+0.10+(0.20)+(0.00)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;　　安全費率　　2.50％					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝19,100円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（仮ＢＭ設置測量）　SH062

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735　12 外業
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740　12 外業
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　12 内業
機械経費	2.000	%	214,010	4,280	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	218,290	21,829	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			244,399	268,838	+00 244399*1.1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	6,720	6,720	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		235,411	235,411	E3400 214010*1.1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		235,411	235,411	E3500 214010*1.1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		268,838	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =2 =4	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 その他	 （現道上）		
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.10=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　2.50％					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝6,720円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（縦断測量）　SH065

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	RA735　12 外業
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742　12 内業
機械経費	2.000	%	344,230	6,884	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	3.000	%	344,230	10,326	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	351,114	35,111	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			396,551	436,206	+00 396551*1.1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	10,905	10,905	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		378,653	378,653	E3400 344230*1.1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		378,653	378,653	E3500 344230*1.1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		436,206	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =2 =4	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 その他	（現道上）		
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.10=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　2.50%					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝10,905円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（横断測量）　SH068　施工　第0-0007号内訳表

耕　　地／平　地　測量幅４０ｍ　測点間隔　２０ｍ　1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 12 外業
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 12 外業
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 12 外業
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 12 内業
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 12 内業
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,710,699	+00 1425583*1.2 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	42,767	42,767	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,484,340	1,484,340	E3400 1236950*1.2 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,484,340	1,484,340	E3500 1236950*1.2 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		1,710,699	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=7 =2 =7	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測量幅（m） F　測点間隔 G　安全費（交通整理等）区分	=40 =2 =4	測量幅（m） 測点間隔　２０ｍ その他　　（現道上）			
変化率　1+地域+交通量+曲線数+測量幅･測点間隔=1+0.00+0.10+(0.20)+(-0.10)=1.20 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　2.50％					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝42,767円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

打合せ　　SH591

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

着手・中間・納入（中間４回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	2.000	人	41,300	82,600	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		318,300	318,300	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		318,300	318,300	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		318,300	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =4	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0009号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　１５０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　１５０枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7676
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =5	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 １５０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			