総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******10192-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	R8 道路詳細設計.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	10,384,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
地質調査業務費	460,000		
業務委託料	8,980,000		
計	9,440,000	944,000	10,384,000

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務＊＊					X2000
一般調査		1式		213,300	Y1B8000
直接調査費		1式		213,300	Y2B8100
土質試験		1式		213,300	Y3B8180
試料採取		1式		54,300	Y4B8181
室内CBR用試料採取	3	箇所	18,100	54,300	S2212　0 A=18100,B=3 施工　第0-0001号内訳表
土質試験（力学試験）		1式		159,000	Y4B8183
土質試験費（力学試験） 変状土ＣＢＲ試験(2) 準ＪＩＳ　Ａ　１２１１（自然含水比）	3	件	53,000	159,000	S2208　0 A=20 施工　第0-0002号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				213,300	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊		1式		32,000	Z0018
算定式……32000=4.7*159^0.38*1000 対象額……159		1式		32,000	
＊＊直接調査費＊＊				245,300	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		5,249	Z0006
算定式……5249=245300*0.0214 対象額……245,300 率……0.0214		1式		5,249	
＊＊施工管理費＊＊		1式		1,717	Z0012
＊＊間接調査費＊＊				6,966	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊				252,266	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……208119=252266*0.825 対象額……252,266 率……0.8250		1式		208,119	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般調査業務費＊＊				460,000	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
道路設計		1式		2,913,544	Y1DD000
道路設計		1式		2,913,544	Y2DD100
道路詳細設計		1式		2,913,544	Y3DD130
道路詳細設計（Ｂ）		1式		2,913,544	Y4DD132
道路詳細設計（Ｂ） 設計延長０．５８ｋｍ 平地　１～２車線　単断面 数値基準：0.01km	1	式	2,868,755	2,868,755	SJ037　　0 A=0.58,B=1,D=1,F=1,H=2,I=1,J=1,K=2,L=2,M=2,N=2 施工　第0-0003号内訳表
用地幅杭計画	0.58	ｋｍ	67,150	38,947	S2828　　0 1 A=1,B=2,N=0.5,O=1 施工　第0-0014号内訳表
用地幅杭計画（補正）	15	%	38,947	5,842	#0001
打合せ		1式		639,800	Y1DJ000

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ		１式		639,800	Y2DJ100
打合せ協議		１式		639,800	Y3DJ110
設計協議		１式		639,800	Y4DJ111
打合せ 着手・中間・納入（中間５回）	1	業務	639,800	639,800	SJ791　0 A=1,B=5,C=1 施工　第0-0015号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				3,553,344	
＊＊事務用品費＊＊		１式		9,337	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　２００枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=6 施工　第0-0016号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	30	枚	28	840	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0017号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	170	枚	30	5,100	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0018号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊旅費交通費（設計）＊＊		1式		22,349	Z0006
算定式……22349=3547502*0.0063 対象額……3,547,502 率……0.0063		1式		22,349	
＊＊電子計算機使用料等＊＊		1式		58,149	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊		1式		273,000	Z0018
算定式……273000=6.9*3553^0.45*1000 対象額……3,553		1式		273,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊				273,000	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				362,835	
＊＊直接原価＊＊				3,916,179	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……1918805=3553344*0.54 対象額……3,553,344 率……0.5400		1式		1,918,805	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務原価＊＊				5,834,984	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……3150891=5834984*0.54 対象額……5,834,984 率……0.5400		1式		3,150,891	
＊＊業務価格＊＊				8,980,000	
＊＊業務価格計＊＊				9,440,000	
消費税・地方消費税額 算定式……944000=9440000*0.10 対象額……9,440,000 率……0.1000		1式		944,000	
＊＊業務費＊＊				10,384,000	

室内CBR用試料採取　　S2212

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
直接調査費（特殊）	1.000	式	18,100	18,100	
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		18,100	18,100	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		18,100	
A　金額 B　成果品作成費設計種別	=18100 =3	金額 成果品作成費計上なし			

施 工 内 訳 表

土質試験費（力学試験）　S2208　施工　第0-0002号内訳表

変状土ＣＢＲ試験(2)　準ＪＩＳ　Ａ　１２１１（自然含水比）　1　件　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ（２モールド）	1.000	件	53,000	53,000	T7513
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		53,000	53,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		53,000	53,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	件		53,000	
A　試験名	=20	変状土ＣＢＲ試験(2)			

施 工 内 訳 表

道路詳細設計（Ｂ）　SJ037　施工　第0-0003号内訳表

設計延長０．５８ｋｍ　平地　１～２車線　単断面　数値基準：0.01km　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画及び施工計画	1.000	式	425,439	425,439	SJ038　施工　第0-0004号内訳表
現地踏査	1.000	式	124,716	124,716	SJ038　施工　第0-0005号内訳表
平面縦断設計	1.000	式	417,396	417,396	SJ038　施工　第0-0006号内訳表
横断設計	1.000	式	359,704	359,704	SJ038　施工　第0-0007号内訳表
道路付帯構造物・小構造物設計	1.000	式	268,003	268,003	SJ038　施工　第0-0008号内訳表
仮設構造物・用排水設計	1.000	式	80,309	80,309	SJ038　施工　第0-0009号内訳表
設計図	1.000	式	177,266	177,266	SJ038　施工　第0-0010号内訳表
数量計算	1.000	式	392,615	392,615	SJ038　施工　第0-0011号内訳表
照査	1.000	式	322,944	322,944	SJ038　施工　第0-0012号内訳表
報告書作成	1.000	式	300,363	300,363	SJ038　施工　第0-0013号内訳表
小計	1	式		2,868,755	
A　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） B　地形区分 D　車線数区分	=0.58 =1 =1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） 平地 １～２車線			

施 工 内 訳 表

数値基準：0.01km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
F　断面区分	=1	単断面			
H　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
I　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
J　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
K　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
L　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
M　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
N　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			

設計計画及び施工計画　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
理事・技師長 内業	1.363	人	82,800	112,856	RA617 1.185*1.15
主任技師 内業	0.909	人	70,900	64,448	RA622 0.79*1.15
技師（A） 内業	1.817	人	62,600	113,744	RA627 1.58*1.15
技師（B） 内業	2.726	人	49,300	134,391	RA632 2.37*1.15
直接人件費			425,439	425,439	+00　8 425439*1
電子計算機使用料	2.000	%	425,439	8,508	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		425,439	425,439	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		425,439	425,439	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		425,439	
A　作業区分	=1	設計計画及び施工計画			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 技師長　= 1.500*0.790 = 1.1850 主任技師　= 1.000*0.790 = 0.7900					
技師（A）= 2.000*0.790 = 1.5800 技師（B）= 3.000*0.790 = 2.3700					

現地踏査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	0.454	人	70,900	32,188	RA620 0.395*1.15
技師（A） 外業	0.454	人	62,600	28,420	RA625 0.395*1.15
技師（B） 外業	0.909	人	49,300	44,813	RA630 0.79*1.15
技師（C） 外業	0.454	人	42,500	19,295	RA635 0.395*1.15
直接人件費			124,716	124,716	+00　8 124716*1
電子計算機使用料	2.000	%	124,716	2,494	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		124,716	124,716	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		124,716	124,716	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		124,716	
A　作業区分	=2	現地踏査			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 主任技師　= 0.500*0.790 = 0.3950 技師（A）　= 0.500*0.790 = 0.3950 技師（B）　= 1.000*0.790 = 0.7900 技師（C）　= 0.500*0.790 = 0.3950					

平面縦断設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.909	人	70,900	64,448	RA622 0.79*1.15
技師（A） 内業	1.817	人	62,600	113,744	RA627 1.58*1.15
技師（B） 内業	2.271	人	49,300	111,960	RA632 1.975*1.15
技師（C） 内業	1.817	人	42,500	77,222	RA637 1.58*1.15
技術員 内業	1.363	人	36,700	50,022	RA642 1.185*1.15
直接人件費			417,396	417,396	+00　8 417396*1
電子計算機使用料	2.000	%	417,396	8,347	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		417,396	417,396	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		417,396	417,396	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		417,396	
A　作業区分 B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） C　地形区分	=3 =0.58 =1	平面縦断設計 単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） 平地			
E　車線数区分 G　断面区分 I　暫定計画の有無	=1 =1 =2	１～２車線 単断面 暫定計画なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 主任技師　= 1.000*0.790 = 0.7900 技師（A）　= 2.000*0.790 = 1.5800					
技師（B）　= 2.500*0.790 = 1.9750 技師（C）　= 2.000*0.790 = 1.5800 技術員　= 1.500*0.790 = 1.1850					

横断設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.909	人	62,600	56,903	RA627 0.79*1.15
技師（B） 内業	1.817	人	49,300	89,578	RA632 1.58*1.15
技師（C） 内業	2.271	人	42,500	96,517	RA637 1.975*1.15
技術員 内業	3.180	人	36,700	116,706	RA642 2.765*1.15
直接人件費			359,704	359,704	+00　8 359704*1
電子計算機使用料	2.000	%	359,704	7,194	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		359,704	359,704	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		359,704	359,704	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		359,704	
A　作業区分	=4	横断設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし		
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし		
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2		路床入替に対する設計のみあり		
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 技師（A） = 1.000*0.790 = 0.7900 技師（B） = 2.000*0.790 = 1.5800					
技師（C） = 2.500*0.790 = 1.9750 技術員 = 3.500*0.790 = 2.7650					

道路付帯構造物・小構造物設計　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.909	人	62,600	56,903	RA627 0.79*1.15
技師（B） 内業	1.363	人	49,300	67,195	RA632 1.185*1.15
技師（C） 内業	1.817	人	42,500	77,222	RA637 1.58*1.15
技術員 内業	1.817	人	36,700	66,683	RA642 1.58*1.15
直接人件費			268,003	268,003	+00　8 268003*1
電子計算機使用料	2.000	%	268,003	5,360	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		268,003	268,003	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		268,003	268,003	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		268,003	
A　作業区分	=5	道路付帯構造物・小構造物設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 技師（A） = 1.000*0.790 = 0.7900 技師（B） = 1.500*0.790 = 1.1850					
技師（C） = 2.000*0.790 = 1.5800 技術員 = 2.000*0.790 = 1.5800					

仮設構造物・用排水設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.454	人	49,300	22,382	RA632 0.395*1.15
技師（C） 内業	1.363	人	42,500	57,927	RA637 1.185*1.15
直接人件費			80,309	80,309	+00　8 80309*1
電子計算機使用料	2.000	%	80,309	1,606	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		80,309	80,309	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		80,309	80,309	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		80,309	

A　作業区分	=6	仮設構造物・用排水設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			

補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計))
=(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)
設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（B）　= 0.500*0.790 =　0.3950 技師（C）　= 1.500*0.790 =　1.1850					

設計図　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（C） 内業	1.817	人	42,500	77,222	RA637 1.58*1.15
技術員 内業	2.726	人	36,700	100,044	RA642 2.37*1.15
直接人件費			177,266	177,266	+00　8 177266*1
電子計算機使用料	2.000	%	177,266	3,545	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		177,266	177,266	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		177,266	177,266	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		177,266	

A　作業区分	=7	設計図	
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	
C　地形区分	=1	平地	
E　車線数区分	=1	１～２車線	
G　断面区分	=1	単断面	
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし	
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり	
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり	
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし	
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし	
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし	
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり	

補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計))
=(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)

設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（C）　= 2.000*0.790 =　1.5800 技術員　　= 3.000*0.790 =　2.3700					

数量計算　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.909	人	62,600	56,903	RA627 0.79*1.15
技師（B） 内業	1.363	人	49,300	67,195	RA632 1.185*1.15
技師（C） 内業	3.180	人	42,500	135,150	RA637 2.765*1.15
技術員 内業	3.634	人	36,700	133,367	RA642 3.16*1.15
直接人件費			392,615	392,615	+00　8 392615*1
電子計算機使用料	2.000	%	392,615	7,852	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		392,615	392,615	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		392,615	392,615	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		392,615	
A　作業区分	=8	数量計算			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし		
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし		
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2		路床入替に対する設計のみあり		
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 技師（A） = 1.000*0.790 = 0.7900 技師（B） = 1.500*0.790 = 1.1850					
技師（C） = 3.500*0.790 = 2.7650 技術員 = 4.000*0.790 = 3.1600					

照査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.454	人	70,900	32,188	RA622 0.395*1.15
技師（A） 内業	1.363	人	62,600	85,323	RA627 1.185*1.15
技師（B） 内業	1.817	人	49,300	89,578	RA632 1.58*1.15
技師（C） 内業	2.726	人	42,500	115,855	RA637 2.37*1.15
直接人件費			322,944	322,944	+00　8 322944*1
電子計算機使用料	2.000	%	322,944	6,458	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		322,944	322,944	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		322,944	322,944	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		322,944	
A　作業区分	=9	照査			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 主任技師　= 0.500*0.790 = 0.3950 技師（A）= 1.500*0.790 = 1.1850 技師（B）= 2.000*0.790 = 1.5800 技師（C）= 3.000*0.790 = 2.3700					

報告書作成　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.909	人	70,900	64,448	RA622 0.79*1.15
技師（A） 内業	1.363	人	62,600	85,323	RA627 1.185*1.15
技師（B） 内業	2.271	人	49,300	111,960	RA632 1.975*1.15
技師（C） 内業	0.909	人	42,500	38,632	RA637 0.79*1.15
直接人件費			300,363	300,363	+00　8 300363*1
電子計算機使用料	2.000	%	300,363	6,007	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		300,363	300,363	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		300,363	300,363	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		300,363	
A　作業区分	=10	報告書作成			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.58	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.580+0.5 = 0.7900					
設計歩掛 主任技師　= 1.000*0.790 = 0.7900 技師（A）= 1.500*0.790 = 1.1850					
技師（B）= 2.500*0.790 = 1.9750 技師（C）= 1.000*0.790 = 0.7900					

用地幅杭計画　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（Ｂ） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632
技師（Ｃ） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637
電子計算機使用料	1.000		1,343	1,343	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		67,150	67,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		67,150	67,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		67,150	

A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（Ａ）外業（人）	=0	技師（Ａ）外業（人）			
G　技師（Ｂ）外業（人）	=0	技師（Ｂ）外業（人）			
H　技師（Ｃ）外業（人）	=0	技師（Ｃ）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M　技師（Ａ）内業（人）	=0	技師（Ａ）内業（人）			
N　技師（Ｂ）内業（人）	=0.5	技師（Ｂ）内業（人）			
O　技師（Ｃ）内業（人）	=1	技師（Ｃ）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

打合せ　　SJ791

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

着手・中間・納入（中間５回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	3.500	人	70,900	248,150	RA622
技師（A） 内業	3.500	人	62,600	219,100	RA627
技師（B） 内業	3.500	人	49,300	172,550	RA632
直接人件費			639,800	639,800	+00 639800*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		639,800	639,800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		639,800	639,800	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		639,800	
A　打合せ回数	=1	着手・中間・納入			
B　中間打合せ回数（回）	=5	中間打合せ回数（回）			
C　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0016号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　２００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２００枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7677
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =6	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			