総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******10191-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	R8 道路詳細設計業務 真岡那須烏山線その23(快安道単).ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	15,653,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
地質調査業務費	1,020,000		
業務委託料	13,210,000		
計	14,230,000	1,423,000	15,653,000

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務＊＊					X2000
一般調査		1式		497,700	Y1B8000
直接調査費		1式		497,700	Y2B8100
土質試験		1式		497,700	Y3B8180
試料採取		1式		126,700	Y4B8181
室内CBR用試料採取 変状土	7	箇所	18,100	126,700	S2212　0 A=18100,B=1 施工　第0-0001号内訳表
土質試験（力学試験）		1式		371,000	Y4B8183
土質試験費（力学試験） 変状土ＣＢＲ試験(2) 準ＪＩＳ　Ａ　１２１１（自然含水比）	7	件	53,000	371,000	S2208　0 A=20 施工　第0-0002号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				497,700	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊		1式		49,000	Z0018
算定式……49000=4.7*497^0.38*1000 対象額……497		1式		49,000	
＊＊直接調査費＊＊				546,700	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		11,699	Z0006
算定式……11699=546700*0.0214 対象額……546,700 率……0.0214		1式		11,699	
＊＊施工管理費＊＊		1式		3,826	Z0012
＊＊間接調査費＊＊				15,525	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊				562,225	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……463835=562225*0.825 対象額……562,225 率……0.8250		1式		463,835	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般調査業務費＊＊				1,020,000	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
道路設計		1式		4,566,926	Y1DD000
道路設計		1式		4,566,926	Y2DD100
道路詳細設計		1式		4,566,926	Y3DD130
道路詳細設計（Ｂ）		1式		4,566,926	Y4DD132
道路詳細設計（Ｂ） 設計延長１．１８ｋｍ 平地　１～２車線　単断面 数値基準：0.01km	1	式	4,284,961	4,284,961	SJ037　0 A=1.18,B=1,D=1,F=1,H=2,I=1,J=1,K=2,L=2,N=2 施工　第0-0003号内訳表
路線選定	0.17	ｋｍ	477,610	81,193	S2828　0 A=1,B=2,L=2.5,M=1.8,N=2.6,O=1.4 施工　第0-0014号内訳表
防草工LCC検討	1	断面	109,650	109,650	S2828　0 A=1,B=0,N=0.5,O=2.0 施工　第0-0015号内訳表
用地幅杭計画	1.18	ｋｍ	67,150	79,237	S2828　0 1 A=1,B=2,N=0.5,O=1.0 施工　第0-0016号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地幅杭計画（補正）	15	%	79,237	11,885	#0001
打合せ		1式		706,550	Y1DJ000
打合せ		1式		706,550	Y2DJ100
打合せ協議		1式		706,550	Y3DJ110
設計協議		1式		706,550	Y4DJ111
打合せ 着手・中間・納入（中間５回）	1	業務	639,800	639,800	SJ791　0 A=1,B=5,C=1 施工　第0-0017号内訳表
関係機関打合せ協議 関係機関打合せ協議１回	1	機関	66,750	66,750	SJ793　0 A=1,B=1 施工　第0-0018号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				5,273,476	
＊＊事務用品費＊＊		1式		10,197	Z0005

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　２５０枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=7 施工　第0-0019号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	180	枚	30	5,400	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0020号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	50	枚	28	1,400	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0021号内訳表
＊＊旅費交通費（設計）＊＊		1式		33,148	Z0006
算定式……33148=5261591*0.0063 対象額……5,261,591 率……0.0063		1式		33,148	
＊＊電子計算機使用料等＊＊		1式		88,903	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊		1式		326,000	Z0018
算定式……326000=6.9*5273^0.45*1000 対象額……5,273		1式		326,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊				326,000	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				458,248	
＊＊直接原価＊＊				5,731,724	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……2847677=5273476*0.54 対象額……5,273,476 率……0.5400		1式		2,847,677	
＊＊業務原価＊＊				8,579,401	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……4632876=8579401*0.54 対象額……8,579,401 率……0.5400		1式		4,632,876	
＊＊業務価格＊＊				13,210,000	
＊＊業務価格計＊＊				14,230,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1423000=14230000*0.10 対象額……14,230,000 率……0.1000		1式		1,423,000	
＊＊業務費＊＊				15,653,000	

室内CBR用試料採取　　S2212

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

変状土　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
直接調査費（特殊）	1.000	式	18,100	18,100	
成果品作成費算出対象直接調査費(地質調査)	1.000		18,100	18,100	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		18,100	18,100	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		18,100	
A　金額 B　成果品作成費設計種別	=18100 =1	金額 地質調査			

施 工 内 訳 表

土質試験費（力学試験）　S2208　施工　第0-0002号内訳表

変状土ＣＢＲ試験(2)　準ＪＩＳ　Ａ　１２１１（自然含水比）　1　件　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ（２モールド）	1.000	件	53,000	53,000	T7513
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		53,000	53,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		53,000	53,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	件		53,000	
A　試験名	=20	変状土ＣＢＲ試験(2)			

施 工 内 訳 表

道路詳細設計（Ｂ）　SJ037　施工　第0-0003号内訳表

設計延長１．１８ｋｍ　平地　１～２車線　単断面　数値基準：0.01km　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画及び施工計画	1.000	式	635,387	635,387	SJ038　施工　第0-0004号内訳表
現地踏査	1.000	式	186,403	186,403	SJ038　施工　第0-0005号内訳表
平面縦断設計	1.000	式	623,447	623,447	SJ038　施工　第0-0006号内訳表
横断設計	1.000	式	537,275	537,275	SJ038　施工　第0-0007号内訳表
道路付帯構造物・小構造物設計	1.000	式	400,270	400,270	SJ038　施工　第0-0008号内訳表
仮設構造物・用排水設計	1.000	式	120,004	120,004	SJ038　施工　第0-0009号内訳表
設計図	1.000	式	264,750	264,750	SJ038　施工　第0-0010号内訳表
数量計算	1.000	式	586,404	586,404	SJ038　施工　第0-0011号内訳表
照査	1.000	式	482,411	482,411	SJ038　施工　第0-0012号内訳表
報告書作成	1.000	式	448,610	448,610	SJ038　施工　第0-0013号内訳表
小計	1	式		4,284,961	
A　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） B　地形区分 D　車線数区分	=1.18 =1 =1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） 平地 １～２車線			

施 工 内 訳 表

数値基準：0.01km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
F　断面区分	=1	単断面			
H　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
I　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
J　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
K　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
L　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
M　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
N　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			

設計計画及び施工計画　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
理事・技師長 内業	2.036	人	82,800	168,580	RA617 1.77*1.15
主任技師 内業	1.357	人	70,900	96,211	RA622 1.18*1.15
技師（A） 内業	2.714	人	62,600	169,896	RA627 2.36*1.15
技師（B） 内業	4.071	人	49,300	200,700	RA632 3.54*1.15
直接人件費			635,387	635,387	+00　8 635387*1
電子計算機使用料	2.000	%	635,387	12,707	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		635,387	635,387	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		635,387	635,387	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		635,387	
A　作業区分	=1	設計計画及び施工計画			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					
設計歩掛 技師長　　= 1.500*1.180 =　1.7700 主任技師　= 1.000*1.180 =　1.1800					
技師（A）= 2.000*1.180 =　2.3600 技師（B）= 3.000*1.180 =　3.5400					

現地踏査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	0.679	人	70,900	48,141	RA620 0.59*1.15
技師（A） 外業	0.679	人	62,600	42,505	RA625 0.59*1.15
技師（B） 外業	1.357	人	49,300	66,900	RA630 1.18*1.15
技師（C） 外業	0.679	人	42,500	28,857	RA635 0.59*1.15
直接人件費			186,403	186,403	+00　8 186403*1
電子計算機使用料	2.000	%	186,403	3,728	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		186,403	186,403	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		186,403	186,403	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		186,403	
A　作業区分	=2	現地踏査			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					
設計歩掛 主任技師　= 0.500*1.180 =　0.5900 技師（A）= 0.500*1.180 =　0.5900					
技師（B）= 1.000*1.180 =　1.1800 技師（C）= 0.500*1.180 =　0.5900					

平面縦断設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.357	人	70,900	96,211	RA622 1.18*1.15
技師（A） 内業	2.714	人	62,600	169,896	RA627 2.36*1.15
技師（B） 内業	3.393	人	49,300	167,274	RA632 2.95*1.15
技師（C） 内業	2.714	人	42,500	115,345	RA637 2.36*1.15
技術員 内業	2.036	人	36,700	74,721	RA642 1.77*1.15
直接人件費			623,447	623,447	+00　8 623447*1
電子計算機使用料	2.000	%	623,447	12,468	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		623,447	623,447	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		623,447	623,447	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		623,447	
A　作業区分 B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） C　地形区分	=3 =1.18 =1	平面縦断設計 単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） 平地			
E　車線数区分 G　断面区分 I　暫定計画の有無	=1 =1 =2	１～２車線 単断面 暫定計画なし			

08-******10191-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					
設計歩掛 主任技師　= 1.000*1.180 =　1.1800 技師（A）= 2.000*1.180 =　2.3600					
技師（B）= 2.500*1.180 =　2.9500 技師（C）= 2.000*1.180 =　2.3600 技術員　= 1.500*1.180 =　1.7700					

横断設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	1.357	人	62,600	84,948	RA627 1.18*1.15
技師（B） 内業	2.714	人	49,300	133,800	RA632 2.36*1.15
技師（C） 内業	3.393	人	42,500	144,202	RA637 2.95*1.15
技術員 内業	4.750	人	36,700	174,325	RA642 4.13*1.15
直接人件費			537,275	537,275	+00　8 537275*1
電子計算機使用料	2.000	%	537,275	10,745	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		537,275	537,275	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		537,275	537,275	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		537,275	
A　作業区分	=4	横断設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					
設計歩掛 技師（A）　= 1.000*1.180 =　1.1800 技師（B）　= 2.000*1.180 =　2.3600					
技師（C）　= 2.500*1.180 =　2.9500 技術員　　= 3.500*1.180 =　4.1300					

道路付帯構造物・小構造物設計　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	1.357	人	62,600	84,948	RA627 1.18*1.15
技師（B） 内業	2.036	人	49,300	100,374	RA632 1.77*1.15
技師（C） 内業	2.714	人	42,500	115,345	RA637 2.36*1.15
技術員 内業	2.714	人	36,700	99,603	RA642 2.36*1.15
直接人件費			400,270	400,270	+00　8 400270*1
電子計算機使用料	2.000	%	400,270	8,005	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		400,270	400,270	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		400,270	400,270	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		400,270	

A　作業区分	=5	道路付帯構造物・小構造物設計		
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）		
C　地形区分	=1	平地		
E　車線数区分	=1	１～２車線		
G　断面区分	=1	単断面		
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし		
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり		
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり		
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし		

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 1.1800					
設計歩掛					
技師（A） = 1.000*1.180 = 1.1800					
技師（B） = 1.500*1.180 = 1.7700					
技師（C） = 2.000*1.180 = 2.3600					
技術員 = 2.000*1.180 = 2.3600					

仮設構造物・用排水設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.679	人	49,300	33,474	RA632 0.59*1.15
技師（C） 内業	2.036	人	42,500	86,530	RA637 1.77*1.15
直接人件費			120,004	120,004	+00　8 120004*1
電子計算機使用料	2.000	%	120,004	2,400	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		120,004	120,004	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		120,004	120,004	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		120,004	
A　作業区分	=6	仮設構造物・用排水設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（B）　= 0.500*1.180 =　0.5900 技師（C）　= 1.500*1.180 =　1.7700					

設計図　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（C） 内業	2.714	人	42,500	115,345	RA637 2.36*1.15
技術員 内業	4.071	人	36,700	149,405	RA642 3.54*1.15
直接人件費			264,750	264,750	+00　8 264750*1
電子計算機使用料	2.000	%	264,750	5,295	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		264,750	264,750	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		264,750	264,750	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		264,750	
A　作業区分	=7	設計図			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（C）　= 2.000*1.180 =　2.3600 技術員　　= 3.000*1.180 =　3.5400					

数量計算　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	1.357	人	62,600	84,948	RA627 1.18*1.15
技師（B） 内業	2.036	人	49,300	100,374	RA632 1.77*1.15
技師（C） 内業	4.750	人	42,500	201,875	RA637 4.13*1.15
技術員 内業	5.428	人	36,700	199,207	RA642 4.72*1.15
直接人件費			586,404	586,404	+00　8 586404*1
電子計算機使用料	2.000	%	586,404	11,728	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		586,404	586,404	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		586,404	586,404	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		586,404	
A　作業区分	=8	数量計算			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					
設計歩掛 技師（A）　= 1.000*1.180 =　1.1800 技師（B）　= 1.500*1.180 =　1.7700					
技師（C）　= 3.500*1.180 =　4.1300 技術員　　= 4.000*1.180 =　4.7200					

照査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表　　0-0030

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.679	人	70,900	48,141	RA622 0.59*1.15
技師（A） 内業	2.036	人	62,600	127,453	RA627 1.77*1.15
技師（B） 内業	2.714	人	49,300	133,800	RA632 2.36*1.15
技師（C） 内業	4.071	人	42,500	173,017	RA637 3.54*1.15
直接人件費			482,411	482,411	+00　8 482411*1
電子計算機使用料	2.000	%	482,411	9,648	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		482,411	482,411	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		482,411	482,411	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		482,411	

A　作業区分	=9	照査	
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	
C　地形区分	=1	平地	
E　車線数区分	=1	１～２車線	
G　断面区分	=1	単断面	
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし	
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり	
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり	
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入) 設計延長 =　1.1800					
設計歩掛 主任技師　= 0.500*1.180 =　0.5900 技師（A）= 1.500*1.180 =　1.7700					
技師（B）= 2.000*1.180 =　2.3600 技師（C）= 3.000*1.180 =　3.5400					

報告書作成　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.357	人	70,900	96,211	RA622 1.18*1.15
技師（A） 内業	2.036	人	62,600	127,453	RA627 1.77*1.15
技師（B） 内業	3.393	人	49,300	167,274	RA632 2.95*1.15
技師（C） 内業	1.357	人	42,500	57,672	RA637 1.18*1.15
直接人件費			448,610	448,610	+00　8 448610*1
電子計算機使用料	2.000	%	448,610	8,972	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		448,610	448,610	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		448,610	448,610	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		448,610	
A　作業区分	=10	報告書作成			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=1.18	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 1.1800					
設計歩掛					
主任技師 = 1.000*1.180 = 1.1800					
技師（A） = 1.500*1.180 = 1.7700					
技師（B） = 2.500*1.180 = 2.9500					
技師（C） = 1.000*1.180 = 1.1800					

路線選定　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	2.500	人	70,900	177,250	RA622
技師（A） 内業	1.800	人	62,600	112,680	RA627
技師（B） 内業	2.600	人	49,300	128,180	RA632
技師（C） 内業	1.400	人	42,500	59,500	RA637
電子計算機使用料	1.000		9,552	9,552	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		477,610	477,610	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		477,610	477,610	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		477,610	
A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=2.5	主任技師内業（人）			

08-******10191-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　技師（A）内業（人） N　技師（B）内業（人） 0　技師（C）内業（人）	=1.8 =2.6 =1.4	技師（A）内業（人） 技師（B）内業（人） 技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人） Q　理事内業（人） R　製図工（人）	=0 =0 =0	技術員内業（人） 理事内業（人） 製図工（人）			

防草工LCC検討　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　　断面　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632
技師（C） 内業	2.000	人	42,500	85,000	RA637
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		109,650	109,650	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		109,650	109,650	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	断面		109,650	
A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=0.5	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=2	技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

用地幅杭計画　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（Ｂ） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632
技師（Ｃ） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637
電子計算機使用料	1.000		1,343	1,343	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		67,150	67,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		67,150	67,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		67,150	

A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（Ａ）外業（人）	=0	技師（Ａ）外業（人）			
G　技師（Ｂ）外業（人）	=0	技師（Ｂ）外業（人）			
H　技師（Ｃ）外業（人）	=0	技師（Ｃ）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M　技師（Ａ）内業（人）	=0	技師（Ａ）内業（人）			
N　技師（Ｂ）内業（人）	=0.5	技師（Ｂ）内業（人）			
O　技師（Ｃ）内業（人）	=1	技師（Ｃ）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

打合せ　　SJ791

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

着手・中間・納入（中間５回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	3.500	人	70,900	248,150	RA622
技師（A） 内業	3.500	人	62,600	219,100	RA627
技師（B） 内業	3.500	人	49,300	172,550	RA632
直接人件費			639,800	639,800	+00 639800*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		639,800	639,800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		639,800	639,800	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		639,800	
A　打合せ回数	=1	着手・中間・納入			
B　中間打合せ回数（回）	=5	中間打合せ回数（回）			
C　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			

施 工 内 訳 表

関係機関打合せ協議　　SJ793　　施工　第0-0018号内訳表

関係機関打合せ協議１回　　1　機関　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622 0.5*1
技師（A） 内業	0.500	人	62,600	31,300	RA627 0.5*1
直接人件費			66,750	66,750	+00 66750*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		66,750	66,750	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,750	66,750	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	機関		66,750	
A　関係機関打合せ協議回数（回） B　成果品作成費設計種別	=1 =1		関係機関打合せ協議回数（回） 概略・予備・詳細設計		

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0019号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　２５０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２５０枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7678
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =7	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２５０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			