

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07215-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8歩道舗装工事 294号野上. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	10,835,000	本工事費	9,850,000		
		計	9,850,000	985,000	10,835,000
法定福利費概算額	380,000				
労務費調査水準	4,109,505				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路修繕			1 式		4,236,604	Y0RZZ
舗装工			1 式		3,834,604	Y0R2Z
舗装打換え工			1 式		3,834,604	Y0R2Z23I
舗装版切断			1 式		7,982	Y0R2Z23I485
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	2.8	m		704.5	1,972	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道2.5 kmまで	0.1	m ³		16,100	1,610	T8232 0
#処分費（直接工事費用）#	1	1 式		4,400	4,400	#0042
処分費 舗装版切断汚泥	0.1	m ³		44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0002号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎		1 式		1,933,470	Y0R2Z23I486
舗装版破碎 アスファルト舗装版 全ての費用	651	m 2	2,970	1,933,470	SZD311 0 A=1, B=2, D=4, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
殻運搬		1 式		76,660	Y0R2Z23IA0K
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	20	m 3	3,833	76,660	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=9.4 施工 第0-0004号内訳表
殻処分		1 式		40,000	Y0R2Z23IA0L
#処分費（直接工事費用）#	1	1 式	40,000	40,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	20	m 3	2,000	40,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0005号内訳表
不陸整生		1 式		118,395	Y0R2Z23I5HZ
不陸整正（人力施工）	651	m 2	145	94,395	S1809 0 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層	再生クラッシュラン R C - 4 0	8	m 3	3,000	24,000	TCF04	0				
						Y0R2Z23I5I4					
仮設工	表層（歩道部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	651	m 2	2,547	1,658,097	SZD027	0				
						A=1, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1					
交通管理工						施工	第0-0007号内訳表				
						Y0R81					
交通誘導警備員											
						1 式					
						402,000					
						1 式					
						402,000					
						1 式					
						S0914	0				
						A=4, B=1, C=1					
						76,800					
						76,800					
						S0914	0				
						A=6, B=1, C=1					
						115,200					
						115,200					
						S0914	0				
						A=6, B=2, C=2					
						210,000					
						210,000					
						施工	第0-0011号内訳表				

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					4,236,604	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		77,000	Z0010
算定式……77974=4192204*0.0186 対象額……4,192,204 率……0.0186					77,974	
共通仮設費（率分） 算定式……1013819=4236604*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……4,236,604 率……0.1709			1 式		1,013,819	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,090,819	
＊＊純工事費＊＊					5,327,423	
現場管理費 算定式……2610437=5327423*0.4900 <<0.4900 =(0.4083*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……5,327,423 率……0.4083			1 式		2,610,437	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					7,937,860	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $1911436=7937860 \times 0.2408$ <<率の補正 0.2408 = 0.2408×1.00 >> 対象額……7,937,860 率……0.2408			1 式	前払補正係数1.0000	1,911,436	
契約保証費 算定式…… $3175=7937860 \times 0.0004$ 対象額……7,937,860 率……0.0004			1 式		3,175	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1,914,611	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					9,850,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					9,850,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……985000=9850000*0.10 対象額……9,850,000 率……0.1000				1	式			985,000		
＊＊請負工事費＊＊										
								10,835,000		

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0001号内訳表	頁0-0009	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****07215-40

栃木県 県土整備部

処分費		S0020	施 工 内 訳 表			施工 第0-0002号内訳表	0-0010
舗装版切断汚泥			グループコード内には使用しないこと。			100	m 3 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000		m 3	44, 000		4, 400, 000	T8230
計	100		m 3			4, 400, 000	
小計	1		m 3			44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥					

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SZD311

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0011

全ての費用 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
空気圧縮機 [可搬スクリーエンジン] 賃料			3. 5 ～ 3. 7 m 3 / 分	
さく岩機 [コンクリートブレーカ]			2 0 k g 級	
特殊作業員				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2, 970	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=2	障害等あり		
D 舗装版厚	=4	4cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3,833	
A	殻発生作業	=3	舗装版破碎	
B	積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	
C	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=9.4	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

不陸整正（人力施工）

S1809

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表 0-0014

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	m 2		14,580	
小計	1	m 2		145	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量0.5～0.6t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量40～60kg	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）	
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,547	
A	平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.20t/m ³	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0016

全ての費用

当り

[illegible]

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員A

S0914

施 工 内 訳 表

0-0017
施工 第0-0008号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	4.000	人・日	19,200	76,800	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		76,800	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表 0-0018
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員A

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0019

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	6.000	人・日	19,200	115,200	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		115,200	
A 必要日数	=6	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0020

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	12.000	人・日	17,500	210,000	SA063 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	式		210,000	
A 必要日数	=6	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表 0-0021
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			