

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08042-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 地質調査業務委託 4 6 1 号その22. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊調査業務＊＊									X2000	
一般調査									Y1B8000	
直接調査費				1 式			558, 120		Y2B8100	
機械ボーリング				1 式			558, 120		Y3B8110	
岩盤ボーリング				1 式			258, 500		Y4B8112	
岩盤ボーリング ボーリング径 φ 6 6 mm 軟岩				1 式			119, 100		SH602 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=6	
土質ボーリング	3.0		m		39, 700		119, 100		施工 第0-0001号内訳表	
土質ボーリング				1 式			139, 400		Y4B8121	
土質ボーリング ノンコアボーリング φ 6 6 mm 玉石混じり土砂	2.0		m		69, 700		139, 400		SH601 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, F=6	
サウンディング及び原位置試験				1 式			102, 500		Y3B8130	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
標準貫入試験				1 式				102,500	Y4B8131	
標準貫入試験 軟岩	3			回	20,500		61,500		SH621 0 A=6, B=6 施工 第0-0003号内訳表	
標準貫入試験 玉石混じり土砂	2			回	20,500		41,000		SH621 0 A=4, B=6 施工 第0-0004号内訳表	
解析等調査				1 式			197,120		Y3B8140	
解析等調査				1 式			197,120		Y4B8141	
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング0本 岩盤ボーリング1本	1			業務	98,560		98,560		SH727 0 A=0, B=1 施工 第0-0005号内訳表	
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング0本 岩盤ボーリング1本	1			業務	98,560		98,560		SH733 0 A=0, B=1 施工 第0-0006号内訳表	
直接経費				1 式			4,437		Y1BC000	
直接経費				1 式			4,437		Y2BC100	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
印刷製本費			1 式		4,437	Y3BC110
印刷製本費			1 式		4,437	Y4BC111
表紙製本費 チューブファイル（幅 1 0 cm以下） A 4 8 0 枚まで	1		冊	2,197	2,197	S2834 0 A=4, B=2, C=3 施工 第0-0007号内訳表
電子複写 A 4 判、両面	70		枚	30	2,100	S2837 0 A=4, B=2 施工 第0-0008号内訳表
電子複写 A 3 判、片面	5		枚	28	140	S2837 0 A=3, B=1 施工 第0-0009号内訳表
＊ ＊人件費等合計＊ ＊					562,557	
＊ ＊成果品作成費（地質調査業務）＊ ＊			1 式		51,000	Z0018
算定式……51000=4.7*558^0.38*1000 対象額……558			1 式		51,000	
＊ ＊直接調査費＊ ＊					613,557	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊運搬費＊＊				1 式				426,784	Z0001	
資機材運搬 クレーン装置付トラック 3～3.5 t積 2.9 t吊	2		日.		18,562		37,124		S2840 0 A=2	施工 第0-0010号内訳表
モノレール運搬 総運搬距離50m以下	1.9		t		21,400		40,660		SH657 0 A=1	施工 第0-0011号内訳表
モノレール架設・撤去 設置距離50m以下	1		箇所		327,000		327,000		SH660 0 A=1	施工 第0-0012号内訳表
モノレール機械器具損料 50m以下	10		日.		2,200		22,000		T7436 0	
＊＊準備費＊＊				1 式				356,405	Z0002	
準備及び跡片付け	1		業務		332,000		332,000		SH701 0	施工 第0-0013号内訳表
搬入路伐採等	25.0		m		605		15,125		SH704 0	施工 第0-0014号内訳表
調査孔閉塞	1		箇所		9,280		9,280		SH710 0	施工 第0-0015号内訳表

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊仮設費＊＊				1 式				72,100	Z0004	
足場仮設 平坦地足場 深度5.0m以下 高さ0.3m以下	1			箇所		72,100		72,100	SH681 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0016号内訳表	
＊＊旅費交通費＊＊				1 式				13,130	Z0006	
算定式……13130=613557*0.0214 対象額……613,557 率……0.0214				1 式				13,130		
＊＊施工管理費＊＊				1 式				4,294	Z0012	
＊＊その他＊＊				1 式				2,000	Z0014	
地盤情報DB検定費	1			本		2,000		2,000	T7474 0	
＊＊間接調査費＊＊								874,713		
＊＊直接・間接調査費合計＊＊								1,488,270		

***調査業務委託費*内訳表**

頁0-0008

[illegible]

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊解析業務＊＊									X3000	
解析等調査									Y1C9000	
				1	式			767,508		
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング0本 岩盤ボーリング1本	1		業務		110,980		110,980		SH721 0 A=0, B=1 施工 第0-0017号内訳表	
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング0本 岩盤ボーリング1本	1		業務		84,568		84,568		SH724 0 A=0, B=1 施工 第0-0018号内訳表	
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング0本 岩盤ボーリング1本	1		業務		83,160		83,160		SH730 0 A=0, B=1 施工 第0-0019号内訳表	
総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	1		業務		488,800		488,800		SH736 0 A=0, B=1, C=1 施工 第0-0020号内訳表	
打合せ				1	式			193,600	Y1CD000	
打合せ 着手・中間・納入（中間1回）	1		業務		193,600		193,600		SH991 0 A=1, B=1 施工 第0-0021号内訳表	
＊＊直接人件費＊＊								961,108		

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接原価＊＊					961,108	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……518998=961108*0.54 対象額……961,108 率……0.5400			1 式		518,998	
＊＊業務原価＊＊					1,480,106	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……799257=1480106*0.54 対象額……1,480,106 率……0.5400			1 式		799,257	
＊＊業務価格＊＊					2,270,000	
＊＊業務価格計＊＊					4,940,000	
消費税・地方消費税額 算定式……494000=4940000*0.10 対象額……4,940,000 率……0.1000			1 式		494,000	
＊＊業務費＊＊					5,434,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 径 6 6 mm 軟岩	1. 000	m	39, 700	39, 700	RP102 39700*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		39, 700	39, 700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		39, 700	39, 700	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	m		39, 700	
A ボーリング径	=1	ボーリング径 φ 6 6 mm			
B 土質区分	=1	軟岩			
C せん孔深度	=1	せん孔深度 5 0 m以下			
D せん孔方向	=1	鉛直下方			
E 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない*** 市場単価補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径 6 6 mm 玉石混じり土砂	1. 000	m	69, 700	69, 700	RP008 69700*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		69, 700	69, 700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		69, 700	69, 700	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	m		69, 700	
A ボーリング種別	=1	ノンコアボーリング			
B ボーリング径	=1	φ 6 6 mm			
C 土質区分	=4	玉石混じり土砂			
D せん孔深度	=1	せん孔深度 5 0 m以下			
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない*** 市場単価補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 軟岩	1. 000	回	20, 500	20, 500	RP312
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		20, 500	20, 500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		20, 500	20, 500	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	回		20, 500	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=6 =6	軟岩 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 玉石混じり土砂	1.000	回	20,500	20,500	RP308
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		20,500	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=4 =6	玉石混じり土砂 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	98,560	98,560	RQ006 112000*0.88
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		98,560	98,560	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		98,560	98,560	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		98,560	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=0 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=0+(3*1)=3本 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*3+0.76=0.880					

施工内訳表

0-0016

断面図等の作成（直接調査費分）

SH733

施工 第0-0006号内訳表

業務 当り

土質ボーリング 0 本

岩盤ボーリング1本

[illegible]

施 工 内 訳 表

0-0017

表紙製本費

S2834

施工 第0-0007号内訳表

1冊 当り

チューブファイル（幅10cm以下）A4 80枚まで

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 80枚まで	1.000	冊	1,000	1,000	T7674
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,197	2,197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=3	80枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	10.600	L	148	1,568	TSX24 5.3*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック [クレーン装置付] 3～3.5 t 積 2.9 t 吊	2.000	時間	559	1,118	MA445 運転 1 時間当たり損料
トラック [クレーン装置付] 3～3.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	日	6,390	6,390	MA445 供用 1 日当たり損料
小計	1	日.		18,562	
A 規格 B 片道運転時間	=2 =1	3～3.5 t 積 2.9 t 吊 1 時間			
;運転 1 時間当たり労務歩掛= 1 / T = 1 / 5.800=0.170					

モノレール運搬
総運搬距離 5 0 m以下

SH657

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表
0-0021
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール運搬 総運搬距離 5 0 m以下	1. 000	t	21, 400	21, 400	RP418
小 計	1	t		21, 400	
A 総運搬距離	=1	総運搬距離 5 0 m以下			

モノレール架設・撤去
設置距離5 0 m以下

SH660

施 工 内 訳 表

0-0022
施工 第0-0012号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール架設・撤去 設置距離5 0 m以下	1. 000	箇所	327, 000	327, 000	RP439
小計	1	箇所		327, 000	
A 設置距離	=1	設置距離5 0 m以下			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	RP602
小計	1	業務		332,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入路伐採等	1.000	m	605	605	RP604
小計	1	m		605	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.000	箇所	9,280	9,280	RP608
小計	1	箇所		9,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平坦地足場 高さ0.3m以下	1.000	箇所	72,100	72,100	RP502 72100*1
小計	1	箇所		72,100	
A 足場種別	=1	平坦地足場			
B 平坦足場高さ（A＝1時選択）	=1	高さ0.3m以下			
E ボーリング深度	=1	深度50m以下			
市場単価補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	110,980	110,980	RQ002 124000*0.895
小計	1	業務		110,980	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=0 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数) 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.035*換算土質ボーリング本数+0.79=0.035*3+0.79=0.895					

0-0028

施工 第0-0018号内訳表

業務 当り

栃木県 県土整備部

総合解析とりまとめ
試験種目 0～3種

SH736

施 工 内 訳 表

0-0030
施工 第0-0020号内訳表
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	488,800	488,800	RQ022 520000*0.94
小計	1	業務		488,800	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本） C 試験種目数	=0 =1 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本） 試験種目 0～3種			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数) ボーリング本数による補正係数 Y=0.020*換算土質ボーリング本数+0.88=0.020*3+0.88=0.940 市場単価補正=ボーリング本数による補正*試験種目数別の補正=0.940*1.00=0.940					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1. 500	人	70, 900	106, 350	RA622 内業
技師（A） 内業	1. 000	人	62, 600	62, 600	RA627 内業
技師（B） 内業	0. 500	人	49, 300	24, 650	RA632 内業
小計	1	業務		193, 600	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			