

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07161-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 橋梁補修工事293号その1.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 08 鋼橋架設工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	31,042,000	本工事費	28,220,000		
		計	28,220,000	2,822,000	31,042,000
法定福利費概算額	780,000				
労務費調査水準	10,897,738				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
橋梁保全工事				1 式		11,234,782	Y17ZZ
舗装工				1 式		60,473	Y172Z
橋面防水工				1 式		60,473	Y172Z201
橋面防水				1 式		60,473	Y172Z2014DG
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工 樹脂用φ25							V0100 0
R7橋梁架設工事の積算P3-300		2.2	m		1,275	2,805	施工 第0-0003号内訳表
フレキシブルチューブ スラブドレーン用(1.0m以上) 樹脂用φ25		2.2	m		4,080	8,976	F0100 0
既設排水管撤去工 φ30		2	箇所		13,468	26,936	V0110 0
孔周りシール工							施工 第0-0004号内訳表
		2	箇所		10,878	21,756	V0120 0
							施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場塗装工			1 式		6,907,207	Y1778
橋梁塗装工			1 式		6,907,207	Y1778200
素地調整			1 式		2,824,105	Y1778200629
素地調整、カス回収・分離工 1種ケレン 上部部分塗装 研削材再利用型ブラスト工法 施工規模100m2未満	32	m 2		22,976	735,232	G0100 0 科目 第0001号内訳表
素地調整工(2種3種以上) 防護柵 部分塗装 ケレンかす回収・積込を含む	279	m 2		7,487	2,088,873	V0300 0 施工 第0-0006号内訳表
下塗			1 式		2,677,548	Y17782005GI
下地処理工 上部工 部分塗装 75μ スプレー RC-I 相当 施工規模100m2未満	32	m 2		1,214	38,848	V0220 0 施工 第0-0007号内訳表
耐塩害用有機ジンク 1缶 (25kg) 0.6kg/m2 75μ	1	缶		87,000	87,000	F0120 0
下塗り工 上部工 部分塗装 0.48kg/m2 スプレー RC-I 相当 施工規模100m2未満	32	m 2		969	31,008	V0230 0 施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐塩害用変性エポキシ樹脂塗料 1缶 (18kg) 0.48kg/m2	1	缶	79,920	79,920	F0130 0
下地処理工 防護柵 部分塗装 はけ、ローラー RC-Ⅲ相当	279	m 2	974	271,746	V0310 0 施工 第0-0009号内訳表
水性無機ジンク 1缶 (20kg)	5	缶	193,600	968,000	F0510 0
下塗り工 防護柵 部分塗装 はけ、ローラー RC-Ⅲ相当	279	m 2	974	271,746	V0320 0 施工 第0-0010号内訳表
1液無溶性・無機質コーティング剤(下塗り) 1缶 (16kg)	4	缶	232,320	929,280	F0520 0
上塗		1 式		1,405,554	Y17782005G0
上塗り工 上部工 部分塗装 淡彩 0.25kg/m2 スプレー RC-Ⅰ相当 施工規模100m2未満	32	m 2	969	31,008	V0240 0 施工 第0-0011号内訳表
耐塩害用厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料 1缶 (16kg) 淡彩 0.25kg/m2	1	缶	318,720	318,720	F0140 0
上塗り工 防護柵 部分塗装 はけ、ローラー RC-Ⅲ相当	279	m 2	974	271,746	V0330 0 施工 第0-0012号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 液無溶性・無機質コーティング剤(上塗り) 1缶 (18kg)	3	缶		261,360	784,080	F0530 0
構造物撤去工			1 式		125,000	Y1780
運搬処理工			1 式		125,000	Y1780214
殻運搬			1 式		110,000	Y1780214A0K
ケレンかす運搬工	1	式		110,000	110,000	V0250 0
殻処分			1 式		15,000	Y1780214A0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		15,000	#0042 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
処分費 ケレンかす処分	1	式		15,000	15,000	S0023 0 A=15000
仮設工			1 式		4,142,102	Y1781

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工			1 式		2,857,602	Y1781232
足場			1 式		2,857,602	Y1781232Y21
足場工 タイプA4 R7橋梁架設工事の積算P4-12	1		式	292,451	292,451	F0700 0
足場工 床面シート張防護 R7橋梁架設工事の積算P4-12	1		式	14,408	14,408	F0710 0
足場工 タイプE R7橋梁架設工事の積算P4-13	1		式	2,484,057	2,484,057	F0720 0
足場工 プラスト養生シート 橋梁架設工事の積算P4-154	1		式	66,686	66,686	F0730 0
交通管理工			1 式		1,284,500	Y1781232
交通誘導警備員			1 式		1,284,500	Y1781232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	672,000	672,000	S0914 0 A=35, B=1, C=1
						施工 第0-0015号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					11,234,782	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		171,000	Z0010
算定式…… $171662=11219782*0.0153$ 対象額……11,219,782 率……0.0153					171,662	
共通仮設費（率分） 算定式…… $4125411=11234782*0.3672$ <<0.3672 =(0.3060 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……11,234,782 率……0.3060			1 式		4,125,411	
＊＊共通仮設費計＊＊					4,296,411	
＊＊純工事費＊＊					15,531,193	
現場管理費 算定式…… $7663090=15531193*0.4934$ <<0.4934 =(0.4485*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……15,531,193 率……0.4485			1 式		7,663,090	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					23, 194, 283	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $5021562=23194283 \times 0.2165$ <<率の補正 0.2165 = 0.2165×1.00 >> 対象額……23, 194, 283 率……0.2165			前払補正係数1.0000 1 式		5, 021, 562	
契約保証費 算定式…… $9277=23194283 \times 0.0004$ 対象額……23, 194, 283 率……0.0004			1 式		9, 277	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					5, 030, 839	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					28, 220, 000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					28, 220, 000	

内訳表

頁0-0011

[illegible]

素地調整、カス回収・分離工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0012

1種ケレン 上部部分塗装 研削材再利用型ブラスト工法 施工規模100m2未満 100.0 m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整工(1種ケレン) 上部工 部分塗装 研削材再利用型ブラスト工法 施工規模100m2未満	100.0	m 2	14,660	1,466,000	V0200 0 施工 第0-0001号内訳表
研削材及びケレンかす回収・分離工 上部工 部分塗装 研削材再利用型ブラスト工法 施工規模100m2未満	100.0	m 2	8,316	831,600	V0210 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	100.0	m 2		2,297,600	
計	1	m 2		22,976	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0013

施 工 内 訳 表

素地調整工(1種ケレン)

V0200

施工 第0-0001号内訳表

上部工 部分塗装

研削材再利用型ブラスト工法

施工規模100m2未満

1000

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ケレン 昼間 制約：無	2,000	m 2	7,330	14,660,000	T3H22
計	1,000	m 2		14,660,000	
小計	1	m 2		14,660	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0014

施 工 内 訳 表

研削材及びケレンかす回収・分離工
上部工 部分塗装

V0210
研削材再利用型ブラスト工法

施工 第0-0002号内訳表

施工規模100m2未満 1000 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	20.000	人	41,900	838,000	RA120 1
橋りょう特殊工	40.000	人	37,600	1,504,000	RA110 1
普通作業員	80.000	人	24,300	1,944,000	RA010 1
分離機 機械損料 4t/日回収	20	台	31,500	630,000	F0200
集塵機 機械損料 PIN-75N 60m3/min	20	台	22,000	440,000	F0210
ジェクター機械損料 空気搬送機	20	台	31,000	620,000	F0220
ドライヤー機械損料 空冷式200V27.5m3/min	20	台	16,500	330,000	F0230
コンプレッサー機械損料 190馬力ドライ仕様18.5m3/min	20	台	9,500	190,000	F0240
発電機 機械損料 超低騒音型環境ベース50KVA	20	台	13,500	270,000	F0250
吸引ダクト 機械損料 内径150mm	60	m	2,800	168,000	F0260
軽油	5,000	L	148	740,000	TSX24
諸雑費	15	%	4,286,000	642,900	#01

施 工 内 訳 表

0-0015

施工規模100m2未満

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1,000	m 2		8,316,900	
小計	1	m 2		8,316	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0016

施 工 内 訳 表

床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工
樹脂用φ25

V0100

施工 第0-0003号内訳表

R7橋梁架設工事の積算P3-300 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.500	人	24,300	12,150	RA010 1
諸雑費	5	%	12,150	607	#01
計	10	m		12,757	
小計	1	m		1,275	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0017

施 工 内 訳 表

既設排水管撤去工
φ30

V0110

施工 第0-0004号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.200	人	27,500	5,500	RA005 1
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 1
諸雑費	30	%	10,360	3,108	#01
小計	1	箇所		13,468	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0018

孔周りシール工

V0120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.200	人	27,500	5,500	RA005 1
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 1
諸雑費	5	%	10,360	518	#01 シール材含む
小計	1	箇所		10,878	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0019

施 工 内 訳 表

素地調整工(2種3種以上)
防護柵 部分塗装

V0300
ケレンかす回収・積込を含む

施工 第0-0006号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	3.000	人	41,900	125,700	RA120 1
橋りょう塗装工	15.000	人	37,000	555,000	RA115 1
諸雑費	10	%	680,700	68,070	#01 機械損料、消耗雑材、回収等
計	100	m 2		748,770	
小計	1	m 2		7,487	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0020

施 工 内 訳 表

下地処理工 V0220 施工 第0-0007号内訳表
上部工 部分塗装 75 μ スプレー RC-I 相当 施工規模100m2未満 1000 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	5.600	人	41,900	234,640	RA120 1
橋りょう塗装工	22.200	人	37,000	821,400	RA115 1
諸雑費	15	%	1,056,040	158,406	#01 機器損料、消耗雑材等
計	1,000	m ²		1,214,446	
小計	1	m ²		1,214	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0021

施 工 内 訳 表

下塗り工 V0230 施工 第0-0008号内訳表
上部工 部分塗装 0.48kg/m2 スプレー RC-I 相当 施工規模100m2未満 1000 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	4.400	人	41,900	184,360	RA120 1
橋りょう塗装工	17.800	人	37,000	658,600	RA115 1
諸雑費	15	%	842,960	126,444	#01 機械損料、消耗雑材等
計	1,000	m 2		969,404	
小計	1	m 2		969	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0022

施 工 内 訳 表

下地処理工
防護柵 部分塗装 はけ、ローラー
RC-Ⅲ相当

施工 第0-0009号内訳表
330 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工	7.900	人	37,000	292,300	RA115 1
諸雑費	10	%	292,300	29,230	#01 機械損料、消耗雑材等
計	330	m 2		321,530	
小計	1	m 2		974	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0023

施 工 内 訳 表

下塗り工
防護柵 部分塗装 はけ、ローラー
RC-Ⅲ相当 V0320

施工 第0-0010号内訳表
330 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工	7.900	人	37,000	292,300	RA115 1
諸雑費	10	%	292,300	29,230	#01 機械損料、消耗雑材等
計	330	m 2		321,530	
小計	1	m 2		974	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0024

施 工 内 訳 表

上塗り工
上部工 部分塗装 淡彩 0.25kg/m2 スプレー RC-I 相当

V0240

施工 第0-0011号内訳表

施工規模100m2未満

1000 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	4.400	人	41,900	184,360	RA120 1
橋りょう塗装工	17.800	人	37,000	658,600	RA115 1
諸雑費	15	%	842,960	126,444	#01 機械損料、消耗雑材等
計	1,000	m 2		969,404	
小計	1	m 2		969	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0025

施 工 内 訳 表

上塗り工
防護柵 部分塗装 はけ、ローラー RC-Ⅲ相当 V0330 施工 第0-0012号内訳表 330 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工	7.900	人	37,000	292,300	RA115 1
諸雑費	10	%	292,300	29,230	#01 機械損料、消耗雑材等
計	330	m 2		321,530	
小計	1	m 2		974	

ケレンかす運搬工

V0250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬車 3tトラック平ボディー	1	台	50,000	50,000	F0270
回収用容器 ドラム缶	1	本	10,000	10,000	F0280
諸雑費 ケレンかす成分調査費	1	式	50,000	50,000	F0290 ケレンかす運搬工
小計	1	式		110,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 ★	1.000	式	15,000	15,000	TTA08
小計	1	式		15,000	
A 処分費（円／式）	=15000	処分費（円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	35.000	人・日	19,200	672,000	SA063 施工 第0-0016号内訳表
小計	1	式		672,000	
A 必要日数	=35	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表 0-0029
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	35.000	人・日	17,500	612,500	SA063 施工 第0-0018号内訳表
小計	1	式		612,500	
A 必要日数	=35	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

0-0031

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			